


Утверждаю:
 Директор по технической политике
 филиала
 ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» -
 «Центр топливных ресурсов»
 Маселов С.И.
 «12» 02 2024г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
 (код по ЕНС ТРУ 410040.300.000009)

ТС ст. Кушмурун.

Ремонт подвала хранения смазок (инв. № 3Ф0002707) и площадки для слива ГСМ (инв. № 3Ф0002713) на топливном складе ст. Кушмурун.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол -во	Примечания
Подвал хранения смазок				
1	Демонтаж деревянного настила площадки обслуживания РГС	м ²	8	
2	Устройство настила из ПВЛ 506 площадки обслуживания на РГС.	шт.	1	Расход металла: просечно вытяжной лист ПВЛ 506 – 8 м ² , уголок 75 мм. – 12 м.п.
3	Демонтаж лестницы	т.	0,3	
4	Изготовление и монтаж лестницы на эстакаду	шт.	1	Расход материала на лестницу: Швеллер №12 (2шт. х 6м.), уголок 75х6 (1,1 х 40шт.), лист просечно-вытяжной ПВ 410-6,6м ²
5	Изготовление и установка переходного мостика	шт.	1	Расход металла на один мостик: просечно вытяжной лист ПВЛ 506 – 1,5м ² , уголок 75 мм. – 8 м.п.
6	Покраска с предварительной грунтовкой площадок обслуживания и лестницы РГС	м ²	60	
Площадка для слива ГСМ				
1	Демонтаж металлической оборотки площадки	м.п.	24	
2	Зачистка поверхности площадки	м ²	70	
3	Устройство анкеров по периметру площадки из арматуры А III 12 мм. с шагом 200мм., L=200мм.	шт.	400	Расход арматуры: 160 м.п.
4	Устройство бетонной оборотки площадки	м.п./ м ³	80/1 ,5	
5	Устройство брусчатого покрытия площадки на отсеке с засыпкой швов	м ²	70	

Начальник отдела капитального строительства
 филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» -
 «Центр топливных ресурсов»



Даурыкбаев А.Б.