



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 508285
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (28 Р, 1797664) Работы по разборке/сносу зданий и сооружений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	28 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по разборке/сносу зданий и сооружений, Работы по разборке/сносу зданий и сооружений
Дополнительная характеристика	Работы по разборке/сносу зданий и сооружений по объекту: "Реконструкция внутривнепроектной системы сбора жидкости НГДУ Жайыкмунайгаз"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, НГДУ "Жайыкмунайгаз" м/р Ю.З.К. АФ ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на выполнение работ по демонтажу базы ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» на м/р Ю.З. Камышитовое НГДУ «Жайыкмунайгаз»

1. Место расположение базы.

Исатайский район поселок Аккистау находится на 85 км от города Атырау по трассе А-27 Атырау-Астрахань. От поселка Аккистау до м/р. Ю.З. Камышитовое 30 км по автодороге НГДУ «Жайыкмунайгаз»

Объем работ по демонтажу и перевозке базы на м/р. «Юго-Западное Камышитовое НГДУ «Жайыкмунайгаз»

№ Наименование работ Ед. изм. Объем

"Общежития 54 мест" (32,5x14,0м)

1 Демонтаж кровли общежития

(32,5x14,0м) и погрузка м2 455,00

2 Демонтаж жилых секции общежития (14,0,0x2,5м) и погрузка секция 13,00

3 Демонтаж, погрузка и перевозка мебели, инвентаря, сантехники,

электроосвещение, внутренних инженерных сетей секция 13,00

4 Демонтаж фундамента из ЖБИ плит шт 40,00

5 Перевозка общежития в г.Жана-Озен рейс 13,00

6 Перевозка ЖБИ плит г.Жана-Озен рейс 3,00

РММ (ремонтно-механическая мастерская - 42,0 x 9,0 x 7,0м)

1 Демонтаж стоек и балок, стенок и кровли из профлиста м2 380,00

2 Перевозка материалов г.Жана-Озен рейс 4,00

Ограждение (100,0x200,0м)

1 Демонтаж стоек ограждения шт 300,00

Профнастил ограждения -1200м2 м 600,00

2 Перевозка материалов г.Жана-Озен рейс 3,00

Навес, склад, КТП, освещение, ВЛ, емкости

1 Демонтаж контейнер-1шт, вагончики-3шт, емкость, КТПН-1шт шт 5,00

2 Перевозка материалов, труб, задвижек - 4 рейсов г.Жана-Озен рейс 4,00

3 Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (4 провода) м 200,00





- 4 Демонтаж ж/б. опор шт 10,00
- 5 рекультивация земель га 2,00

Подрядчик должен:

1. Произвести мобилизацию временной производственной базы (передвижные сооружения, оборудование, мобильные вагончики производственного, административно-жилищного назначения и др.) и спецтехники на территорию строительного участка в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора, а также представить копию лицензии, копию приказа и диплома о назначении ответственного лица за производство строительно-монтажных работ.
 2. Обеспечить собственный инженерно-технический и рабочий персонал сертифицированной спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты.
 3. Представить график производства работ по выполнению строительно-монтажных работ, в рамках сроков, указанных в заявке, а также для согласования с Заказчиком.
 4. Производить работы в полном соответствии с данной технической спецификацией, а также в счет договорной цены комплектовать Объект оборудованием, материалами и обеспечить сдачу Объекта.
 5. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания заказчика без отклонения от данной технической спецификации.
 6. Соблюдать и выполнять требования Экологического Кодекса РК и перед началом работ «Подрядчику» необходимо провести общественное слушание согласно приказу Министра охраны окружающей среды от 7 мая 2017 года №135-П Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения общественного слушания (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2016г.) для получения разрешения на эмиссию в окружающую среду.
 7. «Подрядчик» обеспечивает за свой счет очистку строительной и рабочей площадки, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора в специально отведенные места. Все демонтируемые материалы, изделия и оборудования согласно технической спецификации, которые имеют материальную ценность после демонтажа сдаются представителю Заказчика по акту. Остальные отходы и строительный мусор по согласованию с Заказчиком вывозятся из строительной площадки и сдаются в специализированную организацию на утилизацию, а оригиналы Актов сдачи передаются Заказчику.
 8. В соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», иметь договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, с приложением копии лицензий страховщика на право осуществления страховой деятельности;
 9. В соответствии с утвержденным приказом Министерством по чрезвычайным ситуациям РК от 9.06.2014 года №276 иметь удостоверения по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума на руководителя, специалистов и работников организации.
 10. Производить при необходимости все согласования с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК.
 11. Восстановить (при нарушении) ЛЭП, КИПиА, ВОЛС и другие коммуникации на участке, где выполняются либо выполнялись «Подрядчиком» работы.
 12. Предоставить исполнительно-техническую документацию в двух экземплярах (оригинал и копия), а также 1 экземпляр в электронной версии.
- (* - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121.)

Технические требования:

- Срок выполнения работ: за 2020 год - по декабрь 2020 года

Приложение

приложение по ТБ.гаг

Подписал

Дата подписания

Есмуханова Эльза Гимрановна

25.11.2020

