

Заказчик **АО "Военизированной железнодорожной охраны"**

Форма 1

Заказ 13

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме

3 684,465

тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

394,764

тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" "

г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Луговое

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге				Общая сметная стоимость, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7
1	СРСС	Раздел II Сметная стоимость подрядных работ					
		Сметная стоимость строительства	3 289,701				3 289,701
2		Итого по разделу II	3 289,701				3 289,701
		Итого по сводному сметному расчету	3 289,701				3 289,701
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			394,764		394,764
		Всего по сводному сметному расчету	3 289,701		394,764		3 684,465
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)					

Главный менеджер

Наурызбаева Н.А.
(инициалы, фамилия)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

3684,465 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

394,764 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)
" " г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Луговое

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Луговое	3 225,197			3 225,197
		Итого по главе 2	3 225,197			3 225,197
		Итого по главам 1-7	3 225,197			3 225,197
		сметная з/плата				1 034,474
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,939
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	3 225,197			3 225,197
		сметная з/плата				1 034,474
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,939
		Итого по сметному расчету:				64,504
		- в текущих ценах	3 289,701			3 289,701

4
5 Налоговый кодекс
6 РК

- в текущих и прогнозных ценах
Налог на добавленную стоимость (12 %)

3 289,701

394,764

3 289,701
394,764

Всего по сметному расчету
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки
заказчика (без учета НДС) (справочно)

3 289,701

394,764

3 684,465

Главный менеджер



Наурызбаева Н.А.

Наименование стройки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Луговое

Заказ 13

Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Луговое

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Луговое

Основание: Дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **3 225,197**
Сметная заработная плата, тыс. тенге **1 034,474**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч **0,939**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	9	836,44	0,22	7528	2	1552	4302	12776	
					663,78	0,11	5974	1	-	946		
2	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	330	584,62	3,59	192923	1184	96684	68651	282716	
					288,05	1,73	95055	571	-	20942		

			Заказ № 13			Локальная смета № 2-1-1						Приложение 2 к НДССС в РК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоземельсионной. Окрашивание водоземельсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	М2	190	673,02	3,59	127874	682	56388	51216	193417		
					372,65	1,73	70804	329	-	14327			
4	1212-0101-0503	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	М2	24	520,5	3,58	12492	86	3549	6407	20411		
					369,04	1,71	8857	41	-	1512			
5	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	М	115	31,78	-	3655	-	-	2632	6790		
					31,78	-	3655	-	-	503			
6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка. НР = 94 %	М плинтусов	115	254,02	2,14	29212	246	20036	8479	40706		
					77,65	0,78	8930	90	-	3015			
7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и резины. Разборка покрытия НР = 72 %	М2	70	98,66	2,64	6906	185	-	4905	12756		
					96,01	1,31	6721	92	-	945			
8	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат" НР = 94 %	М2 покрытия	70	524,1	20,07	36687	1405	9692	24683	66280		
					365,57	9,54	25590	668	-	4910			
9	2206-0101-0302	Линолеум натуральный коммерческий	М2	70	9755	-	682850	-	682850	-	737478		
					-	-	-	-	-	54628			
10	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	М	220	21,41	-	4711	-	-	3392	8751		
					21,41	-	4711	-	-	648			

Заказ № 13

Локальная смета № 2-1-1

Приложение 2 к НДССС в РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-0301	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка. НР = 72 %	м провода	220	994,77	0,44	218850	97	180275	27704	266278
					174,9	-	38478	-	-	19724	
12	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровод а	25	708,8	3,24	17720	81	125	17187	37700
					700,56	0,96	17514	24	-	2793	
13	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	879	-	879	-	36	826	1841
					843	-	843	-	-	136	
14	1116-0501-0501	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровод а	20	530,8	2,35	10616	47	360	10005	22271
					510,45	-	10209	-	-	1650	
15	1215-0101-0901	Трубопроводы внутренне из стальных труб диаметром до 15 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровод а	40	936,7	-	37468	-	-	26977	69601
					936,7	-	37468	-	-	5156	
16	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	576	847,4	0,26	488103	149	50964	314682	867008
					758,66	0,12	436990	69	-	64223	
17	1212-0101-0203	Ворота. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	60	434,8	3,85	26088	231	7846	13048	42267
					300,18	1,85	18011	111	-	3131	

			Заказ № 13			Локальная смета № 2-1-1						Приложение 2 к НДССС в РК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	1211-0101-0101	Штукатурка стен гаража. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	360	386,3 283,08	6,51 3,23	139067 101909	2344 1161	34814 -	74210 17062	230339		
19	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	360	296,44 150,01	2,27 1,06	106720 54002	818 383	51900 -	43508 12018	162246		
20	1111-0101-1101	Отделка по периметру здания. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25	667,28 311,84	27,28 12,8	16682 7796	682 320	8204 -	7629 1945	26256		
21	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	1858,67 1748,67	110 47,67	5576 5246	330 143	- -	3880 756	10212		
22	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	6	2532,5 1013,17	530,5 127,83	15195 6079	3183 767	5933 -	6161 1708	23064		
23	2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однополые с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	6	12968 -	-	77808	-	77808 -	- 6225	84033		

См. приложение 2 к НДССС в РК											
Заказ № 13											
Локальная смета № 2-1-1											
Приложение 2 к НДССС в РК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете											
2 000 000											

Итого по смете

3 225 197

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	964 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 289 016
Накладные расходы, тенге	720 684
- в т.ч. зарплата, тенге	64 862
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 903

Составил

Проверил

Наурызбаева Н.А.

