

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Системы пожарной сигнализации на объектах АО «Казпочта».

Нур-Султан 2019

«13» Август 2019г

1. Исходные данные.

- 1.1. Технический регламент-1111 от 29 ноября 2016г. "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
- 1.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- 1.3. СНиП РК 4.04. -10-2002 Электротехнические устройства.

2. Требования по монтажу системы пожарной сигнализации.

Работы по монтажу системы пожарной сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной технической документацией и настоящими требованиями:

- 2.1. Отступления от технической документации или актов обследования в процессе монтажа системы пожарной сигнализации не допускаются без согласования с «Заказчиком» и подразделениями охраны;
- 2.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
- 2.3. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности;
- 2.4. Органы государственного пожарного надзора имеют право осуществлять надзор за качеством монтажно-наладочных работ;
- 2.5. Не допускается производить замену одних технических средств пожарной сигнализации на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с представителем «Заказчика»;
- 2.6. Допускается использовать при монтаже технические средства системы пожарной сигнализации с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его проверку с замером основных технических параметров;
- 2.7. Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания договора, предоставить Заказчику график проведения Работ

3. Требования по монтажу электропроводок системы пожарной сигнализации.

- 3.1. Монтаж электропроводок системы пожарной сигнализации должен выполняться в соответствии с актом обследования, с учетом требований СНиП, «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей», «Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»
- 3.2. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробах способом пайки или с помощью винтов.
- 3.3. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна проводиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах (допускается металлическая или пластиковая гофра).
- 3.4. При прокладке скрытым способом провода и кабели пожарной сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.

4. Требования по пусконаладочным работам при установке системы пожарной сигнализации.

- 4.1. Для проведения пусконаладочных работ «Заказчик» должен согласовать:
- 4.2. Согласовать с «Подрядчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике;
- 4.3. Техническая документация (в том числе, т. план прокладки коммуникация, схемы расключения кросса, схема расположения оборудования, кабельный журнал и т.п.) должна быть изготовлена поставщиком по результатам обследования и должна быть предоставлена Заказчику для согласования.
- 4.4. Обеспечить наличие источников электроснабжения;

4.5. Обеспечить общие условия безопасности труда.

4.6. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.д. в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.

5. Приемка в эксплуатацию системы пожарной сигнализации.

5.1. Для приемки в эксплуатацию системы пожарной сигнализации назначается рабочая комиссия, в состав комиссии включаются представители:

5.2. Организации «Заказчика» (председатель комиссии);

5.3. Монтажно-наладочная организация «Подрядчика»;

5.4. При приемке в эксплуатацию системы пожарной сигнализации «Подрядчик» должен предъявить рабочей комиссии:

5.5. Техническую документацию предприятий-изготовителей;

5.6. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

5.7. Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.

5.8. Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.

5.9. Объект должен быть принят после направленного уведомления об окончании работ.

5.10. Согласовать с «Заказчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике

5.11. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должна быть проведена индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.

6. Гарантия.

6.1. «Подрядчик» гарантирует безотказную работу смонтированной системы пожарной сигнализации в течении 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязан в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, устранить дефекты, возникшие по ее вине.

6.2. Акт составляется комиссией с участием представителей «Заказчика» и «Подрядчика».

7. Обязательные условия для проведения конкурса.

7.1. На момент подачи заявки Потенциальный поставщик должен предоставить сметную документацию, составленную в программном обеспечении «SANA-2015» в актуальной версии (сметный расчет, локальная смета, исходные данные по локальной смете), в соответствии с дефектным актом/технической спецификации. Сметная документация должна соответствовать утвержденным нормативным документам по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк).

7.2. Наличие у Потенциального поставщика не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы не менее 3 лет в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием соответствующих документов (копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и т.д. другими документами - подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов; трудовая книжка, трудовое соглашение и т.д. - подтверждающими опыт работы).

7.3. Поставщик в период выполнения работ по настоящей технической спецификации, организует и обеспечивает свой персонал своими силами и за свой счет:

- временными жилыми и административными помещениями;
- питанием и проживанием, которое должно соответствовать нормативам установленным законодательством РК;
- медицинским обслуживанием;
- водоснабжением;
- электроэнергией.

8. Место оказания услуг/работ:

Согласно адресного плана утвержденного руководителем Филиала.

9.Сроки оказания услуг/работ:

«Подрядчик» обязан в течение **30 календарных** дней с даты подписания акта приема передачи объекта произвести монтаж системы пожарной сигнализации на объектах АО «Казпочта», осуществить сдачу и подписать акт ввода в эксплуатацию.

Директор департамента управления инфраструктурой



Ж. Балташев

Согласовано:

Менеджер по безопасности инфраструктуры
УПИ ФТС



А. Урузбаев

Менеджер УПИ ФТС



З. Толукпаева