


Приложение № 2

«Авторский надзор за
реконструкцией и новым
строительством электрических сетей 10-
6-0,4 кВ, замена перегруженных и
отработавших нормативный срок КЛ
для повышения надежности по РЭС-1»

«УТВЕРЖДАЮ»

**Первый Заместитель Председателя
Правления - Главный инженер
АО «АЖК»**

 **А. Алмешов**
“ ” 2019 год.

Техническая спецификация

Наименование позиций	Содержание
1. Наименование объекта	«Авторский надзор за реконструкцией и новым строительством электрических сетей 10-6-0,4 кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1»
2. Заказчик	АО «АЖК»
3. Район строительно- монтажных работ	Казахстан, г. Алматы, РЭС-1.
4. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной документации, при этом необходимо представить формы данных документов в составе тендерной документации:	- Перечень закупаемых услуг (Приложение 1); - Техническая спецификация закупаемых услуг (Приложение 2).



5. Соответствие стандартам	1) Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 2) СНИП РК 1.03-03-2010 «Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом.
6. Гарантийный срок на выполняемые услуги	Тридцать шесть месяцев со дня подписания Акта по приемке объекта в эксплуатацию.
7. Объем работ по оказанию услуг:	7.1. Предоставить Заказчику утвержденный Исполнителем проект задания на период пребывания лиц на которых возложено осуществление авторского надзора за ходом строительства (реконструкции) здания. В задании на авторский надзор указывается конкретная работа по осуществлению надзора за строительством данного объекта. 7.2. Предоставить утвержденный график посещения объекта лицами, на которых возложено осуществление авторского надзора. 7.3. Проверять соответствие выполненных работ проектным решениям предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимостью, соблюдение требований, в том числе, качества производства строительно-монтажных работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожарной безопасности и взрывобезопасности помещений строящихся (реконструируемых) зданий. 7.4. Участвовать: а) в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость и долговечность возводимых зданий и сооружений; б) в приемке в процессе строительства (реконструкции) отдельных ответственных конструкций. 7.5. Вносить в установленном порядке дополнения и изменения в проектно-сметную документацию. 7.6. Фиксировать в журнале авторского надзора все выполненные в процессе строительства отступления от проектно-сметной документации и нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения. 7.7. Оказывать содействие по ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и

	представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией. 7.8. Предоставлять своевременно и в полном объеме необходимую информацию для проверки Заказчиком хода исполнения работ по настоящему Договору. 7.9. При первом посещении объекта устанавливать наличие и правильность оформления документов, а также проверять: а) состояние хранения дополнительной документации на строящимся здании, сооружении или их ремонте; б) состояние работы строительной лаборатории подрядчика и его геодезической службы; в) состояние организации приемки и хранения на строительной площадке материалов, конструкций и оснастки; г) соблюдение графика производства работ в целях обеспечения ввода строящегося объекта в эксплуатацию в нормативные сроки продолжительности строительства; д) качество строительно-монтажных работ и поступающих на строительную площадку материалов, изделий и конструкций; е) состояние работы технического надзора заказчика. Результаты проверки отражаются в журнале авторского надзора. 7.10. Предоставлять не позднее 25 числа текущего месяца отчет о ходе строительно-монтажных работ по объекту. 7.11. Самостоятельно инициировать проведение контрольных обмеров объекта по фактически выполненным объемам работ на стадии строительства (реконструкции). 7.12. По завершению строительно-монтажных работ, письменно направить Заказчику заключение о соответствии выполненных работ проекту.
7. Выбор Потенциального Поставщика:	- Авторский надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат и прошедший аккредитацию в уполномоченном органе, на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.
8. Особые условия	8.1. требования к Исполнителю: - наличие Аттестатов Эксперта в части несущих и

	ограждающих конструкции: 2-ой категории – не менее 2 ед.
9.Прилагается Заказчиком и является неотъемлемой частью технической спецификации	- Электронная версия проектно-сметной документации.

И.о. Заместителя Председателя Правления
по корпоративному развитию
и строительству

 Сагындыков Б.К.

Управляющий директор по
капитальному строительству

 Хайруллин Б.С.

Начальник Управления
капитального строительства

 Ибраимханов Д.Е.

Заместитель начальника Управления
капитального строительства

 Сахиев А.Д.

