



Қосымша келісім 1054484/2025/1-4
№1054484/2025/1 келісім-шартқа арналған

30.12.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267515254 01.07.2025 бастап, негізінде қызмет ететін ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл" бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Шешім, негізінде қызмет ететін Басшы НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65 бап 1-17 т.) Тендер тәсілімен сатып алу қорытындылары шығарылғанға және сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету мақсатында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміне сатып алу туралы шарттың қолданысын күнделікті және(немесе) апта сайынғы қажеттілік ұзарту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісім мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен орындаушы арасында жасалған 04.02.2025 ж. № 1054484/2025/1 қызметтерді сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. "Тендер тәсілімен сатып алу қорытындылары шығарылғанға және сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету мақсатында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміне сатып алу туралы шарттың қолданысын күнделікті және(немесе) апта сайынғы қажеттілік ұзарту" тәртібінің 65-бабы 1) тармақшасының 17) тармақшасына сәйкес (сатып алу №1175411) тараптар келісімге келді:

1.2.1. 2.1-тармақ. "Осы Шарттың жалпы сомасы 27 673 723,44 (жиырма жеті миллион алты жүз жетпіс үш мың жеті жүз жиырма үш) теңгені құрайды 44 тиын ҚР ҚҚС есебінсіз және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен". "мынадай редакцияда жазылсын" 2.1. "Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебінсіз 32 705 309,52 (отыз екі миллион жеті жүз бес мың үш жүз тоғыз) теңгені 52 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.3. Шарттың 3.1-тармағының 3.1.2-тармақшасын назарға ала отырып, орындаушы осы қосымша келісімге тараптар қол қойған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді – 150 947,58 (яғни елу мың тоғыз жүз қырық жеті бүтін елу сегіз) теңге 58 тиын мөлшерінде банк шотына енгізілген кепілдік ақшалай жарна түрінде енгізуге міндетті Немесе қабылдау актісі бойынша ұсыну- Орындаушының шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін қолданылу мерзімі шартқа 4-қосымшаға сәйкес ресімделген банк кепілдігін беруі.

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. Техникалық ерекшелік (Шартқа №2 қосымша) осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін қолданылады, бұл ретте осы қосымша келісімнің талаптары тараптардың құқықтық қатынастарына қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДИНМУХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары
Каримов Нурлан Манапович

Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл"
Астана қ., улица 13, 183
BSN 171140005159
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ1396503F0012720725
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (706) 416-6733
Басшы НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ

26.12.2025 19:06:58

30.12.2025 20:48:08





№1 қосымша

№1054484/2025/1-4 от 30.12.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
93-2 У	Сумен жабдықтау/су құбыры жүйелерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер	Су және кәріз желілеріне қызмет көрсету. Техникалық сипаттамаға сәйкес	1.000	1.000	-	Жоқ	32 705 309.52	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул.М.Тынышба йұлы 8 (вокзальный комплекс Нұрлы жол)	-	02.2025 бастап 02.2026 дейін (қоса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1054484 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (93-2 У, 3840540)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Орындаушы: Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	93-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сумен жабдықтау/су құбыры жүйелерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттама	Су және кәріз желілеріне қызмет көрсету. Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г.Астана, ул.М.Тынышбайұлы 8 (вокзальный комплекс Нұрлы жол)
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	02.2025 бастап 02.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ p/c	
1	Сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы
	Осы техникалық ерекшелікке сәйкес су құбыры және кәріз жүйесіне (бұдан әрі - СҚ) техникалық қызмет көрсету. СҚ жүйелері Астана қаласындағы Нұрлы жол теміржол вокзал кешенінде (бұдан әрі – Нысан) орнатылған.





Тәулік бойы техникалық қызмет көрсетуге Объектің СҚ жүйесінің келесі инженерлік жүйелері мен коммуникацияларын қамтиды (жабдықтар мен олардың құрамдас бөліктерінің барынша егжей-тегжейлі сипаттамасы жұмыс жобаларында сипатталған):

- құбыр/шаруашылық-ауыз су құбыры;
- өртке қарсы құбыр/су құбыры;
- құбыр/ыстық сумен жабдықтау, беруші;
- құбыр/ыстық сумен жабдықтау, циркуляциялық;
- су дайындау жүйесі;
- жерасты резервуарлары (екеуі жаңбыр суына арналған; бір шаруашылық-ауыз су; екеуі өрт сөндіруге арналған);
- тазартылған су құбыржолы/құбыры;
- жұмсартылған су құбыржолы/құбыры;
- сорғы станциясы;
- суық/ыстық су есептегіштер;
- шаруашылық-тұрмыстық кәріз;
- қысымды шаруашылық-тұрмыстық кәріз;
- нөсерлік кәріз/суағарлар;
- ас үйден өндірістік кәріз;
- темір жолдардан өндірістік кәріз;
- сорғытқыш кәріз;
- сорғытқыш кәріз, қысымды құбыр;
- сыртқы су құбыры және кәріз желілері;



-ЛОС-Ж май ұстағышы;

- ас үйдің жергілікті май ұстағыштары;

-ЛОС-КПН типті қосымша сорбциялық блогы бар аралас құм-мұнай ұстағыш.

- сыртқы өрт сөндіру;

- су құбыры және кәріз желісінің құдықтары;

- суару су құбырының магистральдық желілері, оның ішінде тарату құбыры және спринклерлер;

- сумен жабдықтау және кәрізді жылыту жүйесі (К1, К2 және К6 құбырларын электрмен жылыту жүйесі; технологиялық құбырларды электрмен жылыту жүйесі).

Объектінің ауданы – 116 729,9 ш.м. және оған іргелес аумақтар – 277 525 ш.м., оның ішінде аумақтарды абаттандыру (көгалдандыру) - 70 111 ш.м.

Техникалық мақсаттағы жеке тұрған жерүсті құрылыстарының ауданы - 39 ш. м.

Техникалық мақсаттағы жеке тұрған жерасты құрылыстарының ауданы және инженерлік коммуникацияларға арналған өтпелі жалғау тоннельдері төмен белг. 0.000-4 033,4 ш. м.

Ғимараттың жер деңгейінен жаппа басына дейінгі биіктігі - 51,8 м.

Қабаттылық - 6 қабат + техникалық қабат + жер асты қабаты.



2

Сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары

1. Тапсырыс берушіге жедел өзара іс-қимыл жасау үшін мобильдік нөмірлерді көрсете отырып, қызмет көрсетуге қатыстырылған мамандардың тізімін ұсыну қажет;
2. Тапсырыс берушіге
Орындаушының мамандарына Объектіге қолжетімділікті ресімдеу үшін «Mifare 1K» форматындағы электрондық жаңа ҚББЖ-карталардың (Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесі) қажетті санын беруге тиісті;
3. Тапсырыс берушіге объектіде Орындаушының мамандарымен өнеркәсіптік, өндірістік, өрт, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша «жауапты адамдарды тағайындау туралы» бұйрықтың көшірмесін ұсыну қажет;
4. Тапсырыс берушіге СК жүйесіне техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға Орындаушының жауапты адамын тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесін ұсыну қажет;
5. әрбір жабдыққа және/немесе жабдықтар тобына ай сайынғы қарап тексеруді және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу журналы болуға тиісті;



6. техникалық журналдағы жазбалармен танысуға тиіс. Техникалық журнал болмаған немесе толтырылған жағдайда жабдыққа және/немесе жүйеге арналған жаңа журналды бастау қажет.
7. Барлық қызметкерлерде компанияның атауы, фотосуреттері, қызметкердің аты-жөні және лауазымы көрсетілген бейждері болуы тиіс.

Қызметтерді көрсетуді бастамас бұрын Орындаушы:

Орындаушының тартылатын мамандары объектінің ғимараттары мен қызметтік үй-жайларына кіру, олардан шығу және оларда болу, материалдық құндылықтардың орын ауыстыру режимінің талаптарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік және электр қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамалық актілердің талаптарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, сондай-ақ шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздігінің талаптарын қатаң сақтауға тиіс.

Шартты орындау кезеңінде Орындаушы қамтамасыз еті қажет:

- СК жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін;
- жабдықты электр энергиясымен коректендіру және электр сымдары мен сақтандыру құрылғыларын, сондай-ақ СК, жүйелері жабдығының электр сымдарын толық жарамды күйде ұстауды;



- штаттан тыс жағдайлар мен жазатайым оқиғалардың салдарларын оқшаулау және жою жөніндегі іс-шараларды орындауды, Объектіде болған штаттан тыс жағдайлар мен жазатайым оқиғаларды техникалық тексеруге жәрдемдесу және қатысу, сондай-ақ көрсетілген себептерді жою және олардың алдын алу бойынша шаралар қабылдауды;

- Тапсырыс берушінің талабы бойынша СК жүйесінің жабдықтарын және техникалық құжаттаманы түгендеуге қатысуды қамтамасыз етуге міндетті.

Көрсетілетін қызметтер тізбесіне мыналар кіреді:

- істен шыққан қосалқы бөлшектердің, блоктардың, агрегаттардың, жинақтауыштардың, жабдықтардың құны;

- істен шыққан қосалқы бөлшектерді, блоктарды, агрегаттарды, жинақтауыштарды, жабдықтарды ауыстыру құны;

- жүргізу қажеттілігі вандализм әрекеттерінен туындаған жұмыстар;

- СК жүйелерінің жабдықтары қасақана бүлінген, ұрланған немесе оларды пайдалану шарттары бұзылған жағдайда қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

Ауыстырылған қосалқы бөлшектер, блоктар, агрегаттар, жинақтауыштар, жабдықтар Тапсырыс берушінің меншігіне айналады.



Тәулік бойы техникалық қызмет көрсету СК жүйесінің келесі инженерлік жүйелері мен коммуникацияларын қамтиды (жабдықтар мен олардың құрамдас бөліктерінің барынша егжей-тегжейлі сипаттамасы жұмыс жобаларында сипатталған):

- құбыр/шаруашылық-ауыз су құбыры;
- өртке қарсы құбыр/су құбыры;
- құбыр/ыстық сумен жабдықтау, беруші;
- құбыр/ыстық сумен жабдықтау, циркуляциялық;
- су дайындау жүйесі;
- жерасты резервуарлары (екеуі жаңбыр суына арналған; бір шаруашылық-ауыз су; екеуі өрт сөндіруге арналған);
- тазартылған су құбыржолы/құбыры;
- жұмсартылған су құбыржолы/құбыры;
- сорғы станциясы;
- суық/ыстық су есептегіштер;
- шаруашылық-тұрмыстық кәріз;
- қысымды шаруашылық-тұрмыстық кәріз;
- нөсерлік кәріз/суағарлар;
- ас үйден өндірістік кәріз;
- темір жолдардан өндірістік кәріз;
- сорғытқыш кәріз;
- сорғытқыш кәріз, қысымды құбыр;



- сыртқы су құбыры және кәріз желілері;

-ЛОС-Ж май ұстағышы;

- ас үйдің жергілікті май ұстағыштары;

-ЛОС-КПН типті қосымша сорбциялық блогы бар аралас құм-мұнай ұстағыш;

- сыртқы өрт сөндіру;

- су құбыры және кәріз желісінің құдықтары;

- суару су құбырының магистральдық желілері, оның ішінде тарату құбыры және спринклерлер;

- сумен жабдықтау және кәрізді жылыту жүйесі (К1, К2 және К6 құбырларын электрмен жылыту жүйесі; технологиялық құбырларды электрмен жылыту жүйесі).

Сорғы станциясы келесі жабдықтардан тұрады:



- Grundfoss жиілік түрлендіргіші бар көп сорғылық қысымды арттыру қондырғысы (шаруашылық-ауыз су) - 1 дана;
- автоматты хлор мөлшерлеу қондырғысы - 1 дана;
- резеңке дірілді компенсатор - 11 дана;
- сорғы қондырғысына кіре берістегі қысым датчигі - 1 дана;
- негізгі суық су есептегіш - 1 дана;
- автоматты өзін-өзі жуу долбарлы тазалау сүзгісі - 1 дана;
- электр жетегі бар шойын сыналы ысырмасы дм200 - 2 дана;
- дискілі айналмалы бекітпе - 18 дана;
- сыналы бекітілетін шойын ысырма - 12 дана;
- деңгей реттейтін қалқымалы клапан дм150 - 1 дана;
- ернемекті кері клапан дм150 - 2 дана;
- шарлы қран - 11 дана;
- торлы сүзгі - 1 дана;
- қысымды полиэтилен құбыр - 14 метр;
- қысымды полипропилен құбыр - 43 метр;
- су-газ өткізгіш болат құбыр – 235,53 метр;
- электрмен дәнекерленген болат құбыр - 122 метр;
- дәнекерленген жалпақ болат ернемектер - 116 дана.

Шаруашылық-ауыз су құбыры келесі жабдықтардан тұрады:



- Flostar-m- негізгі суық су есептегіші - 3 жиынтық;
- ауыз су резервуары;
- полиэтилен құбырлардан жасалған унитазға икемді ендірімелер - 205 дана;
- шарлы кран - 521 дана;
- сыналы бекітілетін шойын ысырма - 25 дана;
- қысымды полиэтилен құбыр - 4569 метр;
- су-газ өткізгіш болат құбыр – 1377 метр;
- түсіру краны - 4 дана;
- суық су есептегіш - 28 дана;
- торлы сүзгі - 28 дана;
- суару краны - 28 дана.

Жұмсартылған су құбыры келесі жабдықтардан тұрады:

- Aquamach сүзгі құм - 3 жиынтық;
- Aquamach автоматты көміртегі су сүзгісі - 1 жиынтық;
- Aquamach су жұмсартқыш қондырғысы – 1 жиынтық;
- Grundfoss жұмсартылған су сорғылары - 1 жиынтық;
- Aquamach ультракүлгін сүзгісі - 2 дана;
- ауа компрессоры - 1 дана;
- суық жұмсартылған су есептегіш - 13 дана;
- торлы сүзгі - 13 дана;
- шарлы кран - 67 дана;
- сыналы бекітілетін шойын ысырма - 12 дана;
- дәнекерленген жалпақ болат ернемектер - 12 дана.

Тазартылған су құбыры келесі жабдықтардан тұрады:



- Aquatash ылғалдандырғыштарына арналған кері осмос қондырғысы - 1 жиынтық;
- Aquatash жүйесінің тазартылған су сорғылары - 1 жиынтық;
- кран - 67 дана;
- антискаланти бар бак - 1 жиынтық;
- химиялық тазалау ыдысы - 1 жиынтық;
- тазартылған су резервуары $V=3.0$ м3 - 1 жиынтық;
- қысым мембраналық танк $V=150$ л - 1 жиынтық;
- сақтандыру клапаны - 1 дана;
- резеңке дірілді компенсатор - 2 дана;

Ыстық сумен жабдықтау келесі жабдықтардан тұрады:

- электр бойлер -1 жиынтық;
- Grundfoss айналым сорғысы – 2 жиынтық;
- кран - 341 дана;
- мырышталған болат сүлгі кептіргіш - 6 дана;
- суару краны - 25 дана.

№ 1 нөсерлі ағын су резервуары:

- нөсер суларына арналған резервуар - 1 дана;
- Grundfos көп сорғылық қысымды арттыру қондырғысы (жаңбыр суы) - 1 дана;
- Grundfos мембраналық қысымды бағы - 1 дана;
- Бернулли сүзгісі - 1 дана;
- сыналы бекітілетін шойын ысырма - 11 дана;
- кері клапан - 3 дана;
- кран - 9 дана;
- ауа компрессоры - 1 дана;
- ернемектер - 49 дана.



№ 2 нөсерлі ағын су резервуары:

- нөсер суларына арналған резервуар - 1 дана;
- Бернулли сүзгісі - 1 дана;
- Grundfos көп сорғылық қысымды арттыру қондырғысы (жаңбыр суы) - 1 дана;
- Grundfos мембраналық қысымды бағы - 1 дана;
- негізгі суық су есептегіш - 1 жиынтық;
- сыналы бекітілетін шойын ысырма - 16 дана;
- шарлы кран - 9 дана;
- кері клапан - 7 дана;
- Aquamach химиялық тазалау ыдысы - 1 жиынтық;
- ауа компрессоры - 1 дана;
- ернемекті сүзгі - 2 дана.

K4, K4H кәрізі:

- Grundfos сорғытқыш сорғысы - 77 жиынтық;
- Grundfos басқару шкафы - 3 жиынтық;
- Grundfos тексеру клапаны - 77 жиынтық;
- Grundfos қалқымалы ажыратқышы - 80 жиынтық;
- шарлы кері клапанын - 40 дана;
- шарлы кран - 101 дана.

K1n қысымды кәрізі:

- Grundfos ықшам кәріздік сорғы қондырғысы – 2 жиынтық;

- Grundfos мембраналық қол сорғысы - 2 дана.



СК жүйесін пайдалану процесінде Орындаушы Тапсырыс беруші әзірлеген СК жүйесі бойынша жоспарлы-алдын алу жұмыстарының кестесіне сәйкес жұмыстарды орындауға міндеттенеді (орындалуы туралы ақпаратты журналға енгізу қажет):

1. Сумен жабдықтау және кәріз. ШАСЖ, ЫСЖ, ССЖ жүйесі, өртке қарсы су құбыры, су бұру, ішкі нөсерлік кәріз, шаруашылық-тұрмыстық кәріз, сантехникалық құралдар, сорғылар:

1. Жабдықтар мен су құбырын дұрыс жұмыс қабілеттілігіне, ағып кетуге, тығыздағыш төсемдерінің бүтіндігіне көзбен шолып тексеру жүргізу, қажет болған жағдайда жою, оның ішінде ай сайын ғимараттан тыс жерлерде;
2. Ай сайын жүйенің неғұрлым жауапты элементтерін (су жылытқыш, сорғылар, БРА, БӨА және автоматты құрылғылар) қарап тексеруді жүргізу;
3. Күнделікті есеп журналына жаза отырып, сумен жабдықтау параметрлерін (қысым, температура, шығыс) бақылау;
4. Құрылыстар мен сорғы агрегаттарын техникалық жарамды күйде ұстау, шығыс материалдарын ұдайы уақытылы ауыстыру;
5. Кәріз желілері мен сорғылардың жай-күйі мен пайдаланылуына тұрақты мониторинг жүргізу;
6. Ай сайын деректерді техникалық журналға енгізе отырып, нөсер ағызғыш құбырларын, май ұстағыштарды тазалауды жүргізу;



7. Ай сайын суық, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің құбырларындағы лайұстарларды тексеру, тазарту, қажет болған жағдайда ауыстыру;
8. Ысырмаларды, шиберлерді, редукторларды және механикалық жабдықтың басқа да бөлшектерін майлауды жүргізу. Байқалған ақаулар туралы мәліметтерді тоқсан сайын техникалық журналға енгізу;
9. Суағытқылардағы су қабатының биіктігін өлшей отырып, кіріс шиберлерін немесе ысырмаларды қолдана отырып, мұнай ұстағыштың бөлімдері арасында ағынды сулардың таралуын реттеу. Қалқып шыққан мұнай өнімдері мен мұнайды жинау айына 1 рет жүргізілуі тиіс;
10. Қарау құдықтарынан лайды, қарды, мұзды, бөгде заттарды алып тастау, люктер қақпақтарының тығыз орналасуын қалпына келтіру, люктердің зақымдалған қақпақтарын ауыстыру және ай сайын құдықтарды жөндеу;
11. Сорғытқы торды кідірітілген төгінділерден тазарту, жарамдылығын тексеру және сорғытқы науаларды жарты жылда кемінде бір рет жуу;
12. Науа торлары мен бұрандамаларының жарамдылығын тексеру, қажет болған жағдайда ай сайын қалпына келтіру немесе ауыстыру;
13. Науаның торлары мен бұрандамаларының болуын тексеру, қажет болған жағдайда ай сайын сатып алу және орнату;
14. Трассадағы және құдықтар орналасқан жерлердегі үйінділерді қажеттілігіне қарай аршу;



15. Кәріз коллекторының ағызу басының жарамдылығын қалпына келтіру, қажет болған жағдайда сағаларды тұнба мен бөгде заттардан тазарту; бекіту арматурасынан кірді кетіру, қажет болған жағдайда тығыздамаларды қатайту;
16. Ай сайын дәретхананы, писсуарларды ағызудың жарамдылығын тексеру, олардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
17. Ай сайын дәретханаға арналған орындықтың бекітпесін тексеріп, қалпына келтіру;
18. Ағып кетулердің, иістердің, бітелулердің болуын көзбен шолып тексеру жүргізу, қажеттілігіне қарай жою;
19. Ай сайын жабдықтарды, құбырларды, жеткізгіштерді, араластырғыштарды көзбен шолып тексеру және ағып кетулердің, бөгде иістердің болуын тексеру;
20. Ай сайын сантехникалық жабдықтың бекітілу сенімділігін тексеруді жүргізу;
21. Ай сайын сантехникалық аспаптар мен құбырларда бітелулердің болуына тексеру жүргізу;
22. Шлангіні, жеткізгіштерді қарап тексеру, қажет болған жағдайда тоқсан сайын ауыстыру;
23. Ай сайын тығыздағыш төсемдердің жай-күйін және ревизиялардың, тазартулардың, су клапандарының герметикалығын тексеруді, қажет болған жағдайда су шығындарын реттеуді және баптауды жүргізу;
24. Күн сайын санитарлық тораптарды, араластырғыштарды, душ бөлмелерінде суды ағызуды жүргізу;



25. Сантехникалық жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру, қажет болған жағдайда ай сайын ауыстыруды жүргізу;
26. Ай сайын тығыздағыш төсемдердің жай-күйін тексеру;
27. Бекіту және реттеу арматурасының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, қажет болған жағдайда ай сайын ауыстыру;
28. Ай сайын журналға жазумен есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу;
29. Сантехникалық фурнитураның жай-күйін тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру, құны ай сайын техникалық қызмет көрсетуге қосылған;
30. Ай сайын тығыздағыш төсемдердің жай-күйін және ревизиялардың, тазартулардың, су клапандарының герметикалығын тексеру;
31. Қалалық желіге кіргенге дейін кәріз коллекторларының жай-күйін тексеру, су басқан кезде ай сайын жабдықтар мен үй-жайлардың су астында қалуын болдырмау бойынша шаралар қабылдау;
32. Ай сайын сорғытқыш сорғылардың жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін бақылау;
33. Сантехникалық құбырлардың кең қоныштарын соғуды жүргізу, қажет болған жағдайда ай сайын ауыстыру /ауыстырып салу;
34. Ай сайын автоматиканың жай-күйін бақылау және жазу;
35. Жабдықтың күштік және басқару тізбектерінің жай-күйін тексеру, қажет болған жағдайда жылына кемінде бір рет тарту;



36. Ай сайын автоматика және сигнал беру қалқандарының жерге қосылуының және жалғанымарының жай-күйін бақылау;
37. Қажет болған жағдайда су дайындау жүйесіндегі сүзгілерді тазалау/жуу, сүзгілер мен сәуле шығарғыштарды ауыстыру;
38. Қажет болған жағдайда су дайындау жүйесінің резервуарларын тазалауды/жууды жүргізу;
39. Ай сайын суды жұмсарту үшін қажетті көлемдегі таблеткаланған тұзбен толтыруды жүргізу;
40. Тоңазытқыш машинаны толықтыру үшін су сыналасын талдау, қажет болған жағдайда суды жұмсарту үшін жарты жылда кемінде бір рет химияны пайдалану;
41. Таңбалаудың жай-күйін бақылау, қажет болған жағдайда тоқсан сайын қалпына келтіру;
42. Жарты жылда кемінде бір рет жинақтаушы бактарды тазалау/жуу /қосу;
43. Қажет болған жағдайда кәріз құбырларын маусымдық гидродинамикалық тазартуды жүргізу;
44. Айына кемінде бір рет құбырлардың ішкі беттеріндегі майдың шөгінділерін жою үшін арнайы химиялық реагенттерді пайдалана отырып, химиялық тазалауды жүргізу;
45. Қажет болған жағдайда кәріздің ішкі құбырын, деформациялық жапсарлардың астына монтаждаланған науаларды механикалық тазартуды жүргізу;



5124713105

46. Қажет болған жағдайда түзілген қалдықтарды жуу және кейіннен жинау және тасымалдау арқылы жаңбыр қабылдағыштарды, темір жол шұңқырларын, жаппаны вакуумды тазарту;
47. Жарты жылда бір реттен сиретпей түзілетін қалдықтарды кейіннен жинау және тасымалдау арқылы гидродинамикалық машинамен кешенді тазарту;
48. Қажет болған жағдайда кәріз және нөсер кәріздерінің бітелулері мен мұздануын жоюдың термиялық әдісін қолдану;
49. Қажет болған жағдайда мембраналық типтегі кеңейту бактарын сығылған ауамен үстеп толтыру;
50. Барлық мақсаттағы айналым сорғыларына тексеріс, жөндеу жүргізу, қажет болған жағдайда ауыстыру;
51. Қажет болған жағдайда су есептегіштерге техникалық қызмет көрсету және тексеру жүргізу;



1. Сорғы станциясының, суару станциясының техникалық үй-жайларында белгіленген өлшеу құралдарына тексеру жүргізу;
1. Жабдықты тығыздағыш төсемдерінің жұмыс қабілеттілігінің болуына, ағып кетуге, бүтіндікке көзбен шолып тексеруді жүргізу, қажет болған жағдайда оларды жою, оның ішінде ай сайын ғимараттан тыс жерлерде;
2. Ай сайын жүйенің неғұрлым жауапты элементтерін (өрт сорғылары, БРА, БӨА және автоматты құрылғылар) қарап тексеруді жүргізу;
3. Ай сайын сумен жабдықтау параметрлерін бақылау;
4. Ай сайын су құбыры құдығының люктері мен қақпақтарының жарамдылығын тексеру;
5. Май ұстағыштың герметикалығын және жұмысын тексеру, қажет болған жағдайда герметикалығын тұрақты қалпына келтіру;
6. Алынған майларды жинау, содан кейін мамандандырылған ұйым арқылы ұдайы шығарып отыру.



1. **Суару су құбыры:**
2. Суару су құбырын маусымдық тоқтатуды/қайта іске қосуды жүргізу;
3. HUNTER фирмасының суару су құбыры, сорғылар, бекіту-реттеу арматурасы, PGP, PDC және PGJ спринклерлеріне техникалық қызмет көрсету;
4. Тапсырыс берушінің кестесі бойынша суды іске қосу, Тапсырыс берушінің кестесі бойынша суару кезеңінде суару жүйесінің бөлімдерін қайта қосу;
5. Әрқайсысы көлемі 1000 м³ жаңбыр суы бар (жерасты) екі резервуарға қызмет көрсету, суару үшін су толтыру, су басуды болдырмау үшін жауын-шашын көп мөлшерде түскен кезде жерасты инженерлік коммуникацияларын босату;
6. Қыс мезгілінен кейін зақымдалған спринклерлер мен су құбырларын ауыстыру;
7. Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі кезінде магистралды суарудың жаңа учаскелеріне қайта жаңарту, қайта салу (суару радиусынан тыс жаңа өсімдіктер болған кезде).

1. **Сыртқы су құбыры және кәріз:**
2. Көрінетін ақауларды анықтау үшін жарты жылда кемінде бір рет желілерге сыртқы тексеру жүргізу;
3. Люктердің жарамдылығын, құдықтың қаптамасын, құдықтардың ішкі қабырғаларында күмбездердің немесе жапсарлардың бүлінуін және бұзылуын тексеру, қажет болған жағдайда жарты жылда кемінде бір рет қалпына келтіру;



5124713105

4. Тексеру құдықтары арқылы жарты жылда кемінде бір рет желілерді қарап тексеру;
 5. Ұңғымаларды, кәріз құбырларын, деформациялық жіктердің астына орнатылған науаларды механикалық тазалауды жүргізу-қажет болған жағдайда;
 6. Қажет болған жағдайда түзілген қалдықтарды жуу және кейіннен жинау және тасымалдау арқылы жаңбыр қабылдағыштарды, темір жол шұңқырларын, құдықтарды вакуумды тазарту;
 7. Қажет болған жағдайда түзілген қалдықтарды жинаумен және тасымалдаумен соңғы құдықтарды гидродинамикалық машинамен кешенді тазалау;
 8. Қажет болған жағдайда кәріз және нөсер кәріздерінің бітелулері мен мұздануын жоюдың термиялық әдісін қолдану;
 9. Қажет болған жағдайда құбырлардың ішкі беттеріндегі майдың шөгінділерін жою үшін арнайы химиялық реагенттерді пайдалана отырып, химиялық тазалауды жүргізу;
 10. Қысқы-көктемгі кезеңде К1, К2 және К6 құбырының төменгі бөліктерінде, сондай-ақ вокзал жаппасынан пайда болған мұзды сүңгілерді қағу.
- 1. Өрт шкафтары, гидранттар, өртке қарсы су құбыры құдықтары:**



4.1. Жабдықтың дұрыс жұмыс қабілеттілігіне, ағып кетуіне, тығыздағыш тығыздағыштардың тұтастығына көзбен шолып тексеру жүргізу, қажет болған жағдайда жою, оның ішінде ғимараттан тыс - тоқсан сайын;

4.2. Жүйенің аса жауапты элементтерін (өрт сорғылары, ЗРА, ББП және автоматты құрылғылар) тексеру-тоқсан сайын;

4.3. Өртке қарсы су құбыры құдықтары қақпағының және құрылымның басқа да құрамдас бөліктерінің жұмыс жағдайын тексеру-тоқсан сайын;

4.4. Клапандардың тығыздығын талдау және бітелуді жою-қажет болған жағдайда;

4.5. Құрылғының өткізу қабілетін анықтау және оның өрт бағанымен өзара әрекеттесуі - қажет болған жағдайда;

4.6. Клапанның жұмысын және жүйеде судың болуын тексеру-қажет болған жағдайда;

4.7. Гидранттарды жоспарлы тексеру (көктемнің ортасы) - окшаулауды алып тастау, кранға бағананы орнату, конструкцияның қысымды-сорғыш жеңдермен қосылуының ыңғайлылығын талдау, құдықтың мойын саңылауының бағанға сәйкестігі;

4.8. Гидранттарды жоспарлы тексеру (күздің басы) - құдықта жер асты суларының болуын тексеру және қажет болған жағдайда оларды айдау, құрылғыны жоспарлы есепке қою, толық техникалық жарамдылығын куәландырғаннан кейін окшаулау;



4.9. Әрқайсысының көлемі 350 м3 екі өрт сөндіру сумен жабдықтау резервуарына (жерасты) қызмет көрсету, өрт сөндіру үшін су толтыру;

4.10. Қалалық өртке қарсы қызметпен бірге гидранттарды қайтару үшін тексеріңіз;

Орындаушы авариялар және басқа да мән-жайлар кезінде ауыз Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі объектісінің бос тұрып қалу уақытын қысқарту бойынша барлық шараларды қабылдайды, аварияларды жоюға (су құбырының үзілуі, кәріз желісінің істен шығуы, мұздану) техникалық құралдар мен адам ресурстарын жұмылдыру бойынша уақытты және авариялық жағдайларды жою жөніндегі мерзімдерді ең төменгі мәнге дейін жеткізеді;

Егер қызметтер көрсету процесінде Орындаушы Шарттың талаптарынан ауытқуға жол берсе, қызметтер көрсету сапасын нашарлатқан барлық анықталған кемшіліктерді Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісілген мерзімде өтеусіз түзетуге міндетті.



Орындаушының түтіктері бар жиынтықтағы мотосорғысы немесе арнайы техникасы, жылжымалы компрессоры (күзгі кезеңде суару жүйесін консервациялау үшін), мобильді бу генераторы (сыртқы құбырлардың, сыртқы кәріз жүйелерінің мұзын еріту үшін), құбырлардың мұзын еріту. су басқан учаскелерде суды тартып шығару жөніндегі іс-шараларды және Тапсырыс берушінің учаскелерін су басудың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-шараларды жүргізуге арналған мобильді бу генераторы (ішкі құбырлардың мұзын еріту, ішкі кәріз жүйесін тексеру үшін) болуы тиіс. Авариялық жағдай туындаған кезде өтінім бойынша көрсетілген жабдық /арнайы техника қысқа мерзімде Тапсырыс берушінің су басқан учаскесіне келуі тиіс.

Орындаушы өз қызметкерлерін кәріз жүйелерінде тазарту жұмыстарын орындау кезінде бірыңғай сыртқы түрімен, арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен, тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге тиіс. Құралдар мен қорғаныс құралдары ҚР нормативтік актілерінің нормалары мен мерзімдеріне сәйкес сыналуга тиіс.

Орындаушының көрсетілетін қызметтер Объектісінде СК, жүйелерін кәсіби пайдалануды жүзеге асыру үшін қажетті мүкәммал, құрал-саймандар, бірінші кезекте қажетті жабдықтар болуы тиіс.



Қызметтер көрсету кезінде
Орындаушының алаңдары мен үй-
жайларын өтеусіз пайдалануға беру
Тапсырыс берушінің міндеттемелеріне
кірмейді. Орындаушыға алаңдар мен үй-
жайларды мүліктік жалдауға беру қажет
болған жағдайда, орындаушы м. а.
бұйрығымен бекітілген теміржол
вокзалдарындағы алаңдар мен үй-
жайларды мүліктік жалдауға (жалға) беру
қағидаларына сәйкес белгіленген
тәртіппен өтініш береді. Басқарма
Төрағасының инфрақұрылым жөніндегі
орынбасары - "Қазақстан темір жолы
"Ұлттық компаниясы" акционерлік
қоғамы - "Магистральдық желі
дирекциясы" филиалының директоры
2023 жылғы 29 желтоқсанның № 231-
ОЖС (Қағидалардың 1 тармақшаның
5 тармағы 3 бөлімі).

Орындаушы талаптарға сәйкес
қызмет көрсетуге міндетті:

1. Қазақстан Республикасының
құрылыс нормалары мен ережелері 4.01-
02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы
желілер мен құрылыстар»;
2. Қазақстан Республикасы
ережелерінің жинағы 4.01-104-2013 «Су
құбыры-кәріз желілері мен
құрылыстарына жоспарлы-алдын ала
жөндеу жүргізу қағидалары»;
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылғы 28
ақпандағы № 158 бұйрығымен бекітілген
Елді мекендердің сумен жабдықтау және
су бұру жүйелерін техникалық пайдалану
қағидалары;



4. Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы" "акционерлік қоғамы бас инженерінің 29.12.2023 ж. № 1050-ЦЗ бұйрығымен бекітілген "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында мердігер жұмыстарды орындаған кезде қауіпсіздікті басқару АҚ СТ 2.01 – 2023 ұйымдастыру стандарты.

Тапсырыс берушінің объектісінде қызмет көрсету кезінде Орындаушының қызметкерлері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік және электр қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамалық актілердің талаптарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерін, сондай-ақ шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік талаптарын сақтауы қажет.

Жұмыстарды жүргізу кезінде белгіленген және қолданыстағы нормаларды, ережелерді, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, электр және экологиялық қауіпсіздік талаптарын бұзудың барлық түрлері үшін Орындаушы жауапты болады.

3

Кепілдік мерзімдері

Ауыстырылған бөлшектерге және/немесе құрамдас бөліктерге кепілдік мерзімі Тараптардың уәкілетті өкілдері актіге қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

Саны / көлемі: 12 ай



Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Таскинбаев Нуржан Сарсенбекович, Главный менеджер Департамента снабжения

НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1054484/2025/1-4
к договору №1054484/2025/1**

30.12.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №4267515254 от 01.07.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл" именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Руководитель НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ, действующего на основании Решение, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-17) Продление действия договора о закупках товаров, работ, услуг на объем товаров, работ, услуг ежедневной и(или) еженедельной потребности в целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика на период до подведения итогов закупок способом тендера и вступления в силу договора о закупках, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке услуг от 04.02.2025г. № 1054484/2025/1 (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Исполнителем.

1.2. В соответствии с подпунктом 17) пункта 1) Статьи 65 Порядка «Продление действия договора о закупках товаров, работ, услуг на объем товаров, работ, услуг ежедневной и(или) еженедельной потребности в целях обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика на период до подведения итогов закупок способом тендера и вступления в силу договора о закупках» (закупка №1175411) стороны пришли к соглашению:

1.2.1. Пункт 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 27 673 723,44 (Двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот двадцать три) Тенге 44 тиын без учета НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.» изложить в следующей редакцией «2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 32 705 309,52 (Тридцать два миллиона семьсот пять тысяч триста девять) Тенге 52 тиын без учета НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.3. Принимая во внимание подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Договора, Исполнитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения обязан внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере – 150 947,58 (то пятьдесят тысяч девятьсот сорок семь целых пятьдесят восемь) тенге 58 тиын в виде гарантийного денежного взноса, внесенного на банковский счет Заказчика, или предоставить по акту приема- передачи банковскую гарантию, со сроком действия до полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, оформленную в соответствии с Приложением 4 к Договору.

1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. Техническую спецификацию (приложение №2 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, при этом условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на правоотношения Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон



5124713105

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г. Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов
Нурлан Манапович

26.12.2025 19:06:58

Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл"
г. Астана, улица 13, 183
БИН 171140005159
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1396503F0012720725
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (706) 416-6733
Руководитель НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ

30.12.2025 20:48:08






5124713105

Приложение №1
к Договору №1054484/2025/1-4 от 30.12.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
93-2 У	Услуги по техническому обслуживанию систем водоснабжения/водопровода	Техническое обслуживание водопроводных и канализационных сетей. Согласно технической спецификации	1.000	1.000	-	Нет	32 705 309.52	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул.М.Тынышба йұлы 8 (вокзальный комплекс Нұрлы жол)	-	с 02.2025 по 02.2026 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 100%





Приложение №2
к Договору №1054484/2025/1-4 от 30.12.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1054484
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (93-2 У, 3840540)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция магистральной сети"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "БатАбл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	93-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию систем водоснабжения/водопровода
Дополнительная характеристика	Техническое обслуживание водопроводных и канализационных сетей. Согласно технической спецификации
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г.Астана, ул.М.Тынышбайұлы 8 (вокзальный комплекс Нұрлы жол)
Условия поставки	-
Срок поставки	с 02.2025 по 02.2026 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	
1	Описание закупаемых услуг
	Техническое обслуживание системы водопровода и канализации (далее - ВК) согласно настоящей технической спецификации. Системы ВК установлены на железнодорожном вокзальном комплексе Нұрлы жол в г. Астана (далее – Объект).

Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Республика заңдарындағы өзгеше құқықтарды қамтамасыз етуге бағытталған.

Данный документ, созданный программой «КриптоАРМ» 3.3.1.1, 24.04.2014, 12:24:41 («Об электронном документе и его электронной подписи») равнозначен документу на бумажном носителе



5124713105

В круглосуточное техническое обслуживание входят следующие инженерные системы и коммуникации системы ВК (более детальная спецификация оборудования и комплектующих к ним описаны в рабочих проектах):

- трубопровод/водопровод хозяйственно-питьевой;
- трубопровод/водопровод противопожарный;
- трубопровод/водоснабжение горячей воды, подающий;
- трубопровод/водоснабжение горячей воды, циркуляционный;
- система водоподготовки;
- резервуары подземные (два дождевой воды; один хозяйственно-питьевой воды; два для пожаротушения);
- трубопровод/водопровод очищенной воды;
- трубопровод/водопровод умягченной воды;
- насосная станция;
- счетчики холодной/горячей воды;
- хозяйственно-бытовая канализация;
- напорная хозяйственно-бытовая канализация;
- ливневая канализация/водостоки;
- производственная канализация от кухни;
- производственная канализация от железнодорожных путей;



- дренажная канализация;
- дренажная канализация, напорный трубопровод;
- наружные сети водопровода и канализации;
- жируловитель ЛОС-Ж;
- локальные жируловители кухонь;
- комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком типа ЛОС-КПН;
- наружное пожаротушение;
- колодцы сети водопровода и канализации;
- магистральные сети поливочного водопровода, в том числе распределительный трубопровод и спринклеры;
- система обогрева водоснабжения и канализации (система электрического обогрева трубопроводов К1, К2 и К6; система электрического обогрева технологических трубопроводов).

Площадь Объекта – 116 729,9 кв.м., и прилегающей территорий к нему – 277 525 кв.м., в том числе благоустройство (озеленение) территорий - 70 111 кв.м.

Площадь отдельно стоящих надземных сооружений технического назначения – 39 кв.м.

Площадь отдельно стоящих подземных сооружений технического назначения и проходные соединительные тоннели для инженерных коммуникаций ниже отм. 0.000 – 4 033,4 кв.м.



	Высота здания от уровня земли до верха кровли – 51,8 м. Этажность – 6 этажей + технический этаж + подземный этаж.
2	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых услуг



1. предоставить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию услуг, с указанием мобильных номеров для оперативного взаимодействия;
2. предоставить Заказчику необходимое количество электронных новых СКУД-карт (Система контроля и управления доступом) формата «Mifare 1K» для оформления доступа специалистам Исполнителя в Объект;
3. предоставить Заказчику копию приказа «О назначении ответственных лиц» по обеспечению промышленной, производственной, пожарной, информационной безопасности на объекте специалистами Исполнителя;
4. предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица Исполнителя за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту системы ВК;
5. иметь на каждое оборудование и /или группу оборудования журнал проведения ежемесячного осмотра и проведения технического обслуживания;
6. ознакомиться с записями в техническом журнале. В случае отсутствия или заполнения технического журнала начать новый журнал на оборудование и /или систему.
7. обеспечить весь персонал бейджами, с указанием наименования компании, фотографии, Ф.И.О. и должности сотрудника.



Перед началом оказания услуг
Исполнитель должен:

Привлекаемые специалисты Исполнителя должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в зданиях и в служебных помещениях Объекта, перемещения материальных ценностей, требования действующих законодательных актов в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и электробезопасности и иные нормативные акты Республики Казахстан, а также требования производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями договора.

В период исполнения договора
Исполнитель обязан обеспечить:

- бесперебойную работу системы ВК;
- питание электрической энергией оборудования и содержание в полной исправности электропроводки и предохранительных устройств, а также электропроводку оборудования системы ВК;
- выполнение мероприятий по локализации и ликвидации последствий нештатных ситуаций и несчастных случаев, содействие и участие в техническом расследовании нештатных ситуаций и несчастных случаев, произошедших на Объекте, а также принимать меры по устранению указанных причин и их профилактике;
- участие в инвентаризации оборудования системы ВК и технической документации по требованию Заказчика.



В перечень оказываемых услуг входит:

- стоимость запасных частей, блоков, агрегатов, комплектующих, оборудования вышедших из строя;
- стоимость замены запасных частей, блоков, агрегатов, комплектующих, оборудования вышедших из строя;
- работы, необходимость в проведении которых вызвана актами вандализма;
- производить восстановительные работы в случае умышленного повреждения, хищения оборудования системы ВК или нарушений условий его эксплуатации.

Замененные запасные части, блоки, агрегаты, комплектующие, оборудование становятся собственностью Заказчика.

В круглосуточное техническое обслуживание входит следующие инженерные системы и коммуникации системы ВК (более детальная спецификация оборудования и комплектующих к ним описаны в рабочих проектах):

- трубопровод/водопровод хозяйственно-питьевой ;
- трубопровод/водопровод противопожарный;
- трубопровод/водоснабжение горячей воды, подающий;
- трубопровод/водоснабжение горячей воды, циркуляционный;



- система водоподготовки;
- резервуары подземные (два дождевой воды; один хозяйственно-питьевой воды; два для пожаротушения);
- трубопровод/водопровод очищенной воды;
- трубопровод/водопровод умягченной воды;
- насосная станция;
- счетчики холодной/горячей воды;
- хозяйственно-бытовая канализация ;
- напорная хозяйственно-бытовая канализация;
- ливневая канализация/водостоки;
- производственная канализация от кухни;
- производственная канализация от железнодорожных путей;
- дренажная канализация;
- дренажная канализация, напорный трубопровод;
- наружные сети водопровода и канализации;
- жирословитель ЛОС-Ж;
- локальные жирословители кухонь;
- комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным сорбционным блоком типа ЛОС-КПН;
- наружное пожаротушение;
- колодцы сети водопровода и канализации;



- магистральные сети поливочного водопровода, в том числе распределительный трубопровод и спринклеры;

- система обогрева водоснабжения и канализации (система электрического обогрева трубопроводов К1, К2 и К6; система электрического обогрева технологических трубопроводов).

Насосная станция состоит из следующего оборудования:



- многонасосная установка повышения давления (хозяйственно-питьевые) с частотным преобразователем Grundfos – 1 штук;
- автоматическая установка дозирования хлора – 1 штук;
- виброкомпенсатор резиновый -11 штук;
- датчик давления на входе в насосную установку – 1 штук;
- основной счетчик холодной воды – 1 штук;
- автоматический самопромывной фильтр грубой очистки – 1 штук;
- задвижка чугунная клиновое с электроприводом дм200 – 2 штук;
- дисковый поворотный затвор – 18 штук;
- задвижка чугунная упруго-запирающаяся клиновое – 12 штук;
- поплавковый клапан регулирования уровня дм150 – 1 штук;
- клапан обратный фланцевый дм150 – 2 штук;
- кран шаровый – 11 штук;
- фильтр сечатый – 1 штук;
- труба полиэтиленовая напорная – 14 метр;
- труба полипропиленовая напорная – 43 метр;
- труба стальная водогазопроводная – 235,53 метр;
- труба стальная электросварная – 122 метр;
- фланцы стальные плоские приварные – 116 штук.

Водопровод хозяйственно-питьевой состоит из следующего оборудования:



- основной счетчик холодной воды Flostar-m – 3 комплект;
- резервуар питьевой воды;
- гибкие вставки к унитазу из полиэтиленовых труб – 205 штук;
- кран шаровый – 521 штук;
- задвижка чугунная упруго-запирающаяся клиновья – 25 штук;
- труба полиэтиленовая напорная – 4569 метр;
- труба стальная водогазопроводная – 1377 метр;
- кран спускной – 4 штук;
- счетчик холодной воды – 28 штук;
- фильтр сетчатый – 28 штук;
- кран поливочной – 28 штук.

Водопровод умягченной воды состоит из следующего оборудования:

- фильтр песчаный Aquamach – 3 комплект;
- автоматический углеродный фильтр воды Aquamach – 1 комплект;
- установка умягчения воды Aquamach – 1 комплект;
- насосы умягченной воды Grundfos - 1 комплект;
- ультрафиолетовый фильтр Aquamach – 2 штук;
- воздушный компрессор – 1 штук;
- счетчик холодной умягченной воды – 13 штук;
- фильтр сетчатый – 13 штук;
- кран шаровый – 67 штук;
- задвижка чугунная упруго-запирающаяся клиновья – 12 штук;
- фланцы стальные плоские приварные – 12 штук.

Водопровод очищенной воды состоит из следующего оборудования:



- установка обратного осмоса для увлажнителей Aquamach – 1 комплект;
- насосы очищенной воды системы Aquamach - 1 комплект;
- кран – 67 штук;
- бак с антискалантами – 1 комплект;
- бак химической очистки – 1 комплект;
- резервуар очищенной воды V=3.0 м³ – 1 комплект;
- напорный мембранный бак V=150л – 1 комплект;
- клапан предохранительный – 1 штук;
- виброкомпенсатор резиновый – 2 штук;

Горячее водоснабжение состоит из следующего оборудования:

- электрический бойлер – 1 комплект;
- циркуляционный насос Grundfos – 2 комплект;
- кран – 341 штук;
- полотенцесушитель стальной оцинкованный – 6 штук;
- кран поливочной – 25 штук.

Резервуар ливневых стоков №1:



- резервуар для ливневых вод – 1 штук;
- многонасосная установка повышения давления (дождевая вода) Grundfos – 1 штук;
- бак напорный мембранный Grundfos – 1 штук;
- фильтр Бернулли – 1 штук;
- задвижка чугунная упруго-запирающаяся клиновая – 11 штук;
- обратной клапан – 3 штук;
- кран – 9 штук;
- воздушный компрессор – 1 штук;
- фланцы – 49 штук.

Резервуар ливневых стоков №2:

- резервуар для ливневых вод – 1 штук;
- фильтр Бернулли – 1 штук;
- многонасосная установка повышения давления (дождевая вода) Grundfos – 1 штук;
- бак напорный мембранный Grundfos – 1 штук;
- основной счетчик холодной воды – 1 комплект;
- задвижка чугунная упруго-запирающаяся клиновая – 16 штук;
- кран шаровый – 9 штук;
- обратной клапан – 7 штук;
- бак химической очистки Aquamach – 1 комплект;
- воздушный компрессор – 1 штук;
- фильтр фланцевый – 2 штук.

Канализация К4, К4Н:



- дренажный насос Grundfos – 77 комплект;
- шкаф управления Grundfos – 3 комплект;
- обратный клапан Grundfos – 77 комплект;
- поплавковый выключатель Grundfos – 80 комплект;
- обратный клапан шаровый – 40 штук;
- кран шаровой – 101 штук.

Канализация напорная К1Н:

- компактная канализационная насосная установка Grundfos – 2 комплект;

- ручной мембранный насос Grundfos – 2 штук.

В процессе эксплуатации системы ВК Исполнитель обязуется выполнять работы согласно разработанному Заказчиком графику планово-предупредительных работ по системе ВК (информацию о выполнении заносить в журнал):

1. Водоснабжение и канализация. Система ХПВ, ГВС, ХВС, противопожарный водопровод, водоотведение, внутренняя ливневая канализация, хозяйственно-бытовая канализация, сантехнические приборы, насосы:



5124713105

1. Производить визуальный осмотр оборудования и водопровода на корректную работоспособность, протечки, целостность уплотнительных прокладок, при необходимости устранение, в т.ч. за пределами здания ежемесячно.
2. Производить осмотр наиболее ответственных элементов системы (водонагреватель, насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства) - ежемесячно;
3. Контролировать параметры водоснабжения (давление, температура, расход) с записью в журнале учета - ежедневно;
4. Содержать сооружения и насосные агрегаты в технически исправном состоянии, своевременно производить замену расходных материалов - постоянно;
5. Производить регулярный мониторинг состояния и эксплуатации канализационных сетей и насосов;
6. Производить прочистку труб ливнесточка, жиросъемщиков с занесением данных в технический журнал - ежемесячно;
7. Проверять, очищать, при необходимости заменять, грязевики на трубопроводе систем холодного, горячего водоснабжения - ежемесячно;
8. Производить смазку задвижек, шиберов, редукторов и других деталей механического оборудования. Сведения о замеченных неполадках заносить в технический журнал - ежеквартально;



9. Регулировать распределение потока сточных вод между секциями нефтеловушки с помощью входных шиберов или задвижек, измеряя высоту слоя воды на водосливах. Сбор всплывших нефтепродуктов и нефти должен осуществляться - 1 раз в месяц;
10. Производить удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов из смотровых колодцев, восстановление плотности прилегания крышек люков, замена поврежденных крышек люков и ремонт колодцев - ежемесячно;
11. Очищать дренажную решетку от задержанных сбросов, проверять исправность и производить промывку дренажных лотков - не реже одного раза в полгода;
12. Проверять исправность решеток и болтов лотка, при необходимости восстановить или заменить - ежемесячно;
13. Проверять наличие решеток и болтов лотка, при необходимости закупить и смонтировать - ежемесячно;
14. Производить разборку завалов на трассе и в местах расположения колодцев - по мере необходимости;
15. Восстанавливать исправность сбросового оголовка канализационного коллектора, при необходимости очищать устья от ила и посторонних предметов; удалять грязь с запорной арматуры, производить подтяжку сальников - по мере необходимости;



16. Проверять исправность, восстанавливать работоспособность слива унитаза, писсуаров - ежемесячно;
17. Проверять, восстанавливать исправность крепежа сидения для унитаза - ежемесячно;
18. Производить визуальный осмотр на наличие протечек, запаха, засоров, устранение - по мере необходимости;
19. Производить визуальный осмотр оборудования, трубопроводов, подводов, смесителей и проверять на наличие протечек, посторонних запахов - ежемесячно;
20. Производить проверку надежности крепления сантехнического оборудования - ежемесячно;
21. Производить проверку наличия засоров в сантехнических приборах и трубопроводах - ежемесячно;
22. Производить осмотр шланг, подводов, при необходимости заменить - ежеквартально;
23. Производить проверку состояния уплотнительных прокладок и герметичности ревизий, прочисток, водяных клапанов, регулировку и настройку расходов воды при необходимости - ежемесячно;
24. Производить проливку санузлов, смесителей, душевых - ежедневно;
25. Проверять работоспособность сантехнического оборудования, при необходимости производить замену - ежемесячно;
26. Проверять состояние уплотнительных прокладок - ежемесячно;
27. Проверять работоспособность запорной и регулировочной арматуры, при необходимости заменить - ежемесячно;



5124713105

28. Снимать показания приборов учета с записью в журнале - ежемесячно;
29. Проверять состояние сантехнической фурнитуры, при необходимости заменять, стоимость включена в техническое обслуживание - ежемесячно;
30. Проверять состояние уплотнительных прокладок и герметичность ревизий, прочисток, водяных клапанов - ежемесячно;
31. Проверять состояние канализационных коллекторов до врезки в городскую сеть, при подтоплении принимать меры по устранению потопа оборудования и помещении - ежемесячно;
32. Контролировать состояние и работоспособность дренажных насосов - ежемесячно;
33. Производить подчеканку раструбов сантехнических труб, при необходимости заменить /перекладка - ежемесячно;
34. Контролировать и записывать состояние автоматики - ежемесячно;
35. Проверять состояние силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости протяжка - не реже одного раза в год;
36. Контролировать состояние заземления и соединений щитов автоматики и сигнализации - ежемесячно;
37. Производить чистку/промывку фильтров, замена фильтров и излучателей на системе водоподготовки - при необходимости;
38. Производить чистку/промывку резервуаров системы водоподготовки - при необходимости;



39. Производить заправку
таблетированной солью
необходимого объема для
умягчения воды - ежемесячно;
40. Анализ пробы воды для подпитки
холодильной машины, при
необходимости использовать
химию для умягчения воды - не
реже одного раза в полгода;
41. Контролировать состояние
маркировки, при необходимости
восстановить - ежеквартально;
42. Производить чистку/промывку
/подключение накопительных
баков - не реже одного раза в
полгода;
43. Производить сезонную
гидродинамическую очистку
канализационных труб - при
необходимости;
44. Проводить химическую чистку с
использованием специальных
химических реагентов для
удаления отложения жира на
внутренних поверхностях труб - не
реже одного раза в месяц;
45. Производить механическую
очистку внутреннего трубопровода
канализации, лотков,
смонтированных под
деформационными швами - при
необходимости;
46. Вакуумная очистка
дождеприемников, воронок
железнодорожных путей, кровли, с
промывкой и последующим сбором
и транспортированием
образующихся отходов - при
необходимости;



47. Комплексная очистка гидродинамической машиной с последующим сбором и транспортированием образующихся отходов - не реже одного раза в полгода;
48. Применять термический метод устранения засоров и наледи канализации и ливневой канализации - при необходимости;
49. Дозаправлять сжатым воздухом расширительные баки мембранного типа - при необходимости;
50. Проводить ревизию, ремонт циркуляционных насосов всех назначений, при необходимости заменять;
51. Проводить техническое обслуживание и проверку счётчиков по воде - при необходимости;



1. Проведение поверки средств измерений, установленных в технических помещениях насосной станции, поливочной станции.;
1. Проводить визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение, в т.ч. за пределами здания - ежемесячно;
2. Проводить осмотр наиболее ответственных элементов системы (пожарные насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства) - ежемесячно;
3. Контролировать параметры водоснабжения - ежемесячно;
4. Проверять исправность люков и крышек водопроводного колодца – ежемесячно;
5. Проверять герметичность и работу жируловителя, при необходимости восстановить герметичность - постоянно;
6. Забор удаленных жиров, с последующим удалением через специализированную организацию - постоянно.

2. Поливочный водопровод:



1. Проводить сезонную консервацию /расконсервацию поливочного водопровода;
2. Техническое обслуживание поливочного водопровода, насосов, запорно-регулирующей арматуры, спринклеров PGP, PDC и PGJ фирмы HUNTER;
3. Пуск воды по графику Заказчика, переключения секций поливочной системы в сезон полива по графику Заказчика;

1. Обслуживание двух резервуаров с дождевой водой (подземный) объемом 1000 м³ каждая, заполнение воды для полива, опустошение во время обильных осадков во избежание потопа подземных инженерных коммуникаций;

1. Проводить замену поврежденных спринклеров и водопровода после зимнего периода;
2. Реконструкция, переукладка магистрали на новые участки полива (при наличии новых растений вне доступа поливочного радиуса) при письменной заявке Заказчика.

3. Наружный водопровод и канализация:

1. Производить внешний осмотр сетей для выявления видимых дефектов - не реже одного раза в полгода;



2. Проверять исправность люков, облицовку колодца, наличие повреждения и разрушение сводов или швов на внутренних стенках колодцев, при необходимости восстановить - не реже одного раза в полгода;
3. Проводить осмотр сетей через ревизионные колодцы - не реже одного раза в полгода;
4. Производить механическую очистку, трубопровода канализации, лотков, смонтированных под деформационными швами - при необходимости;
5. Вакуумная очисткаждеприемников, воронок железнодорожных путей, колодцев с промывкой и последующим сбором, и транспортированием образующихся отходов - при необходимости;
6. Комплексная очистка конечных колодцев гидродинамической машиной с последующим сбором и транспортированием образующихся отходов - при необходимости;
7. Применять термический метод устранения засоров и наледи канализации и ливневой канализации - при необходимости;
8. Проводить химическую чистку с использованием специальных химических реагентов для удаления отложения жира на внутренних поверхностях труб - при необходимости;
9. Отбивания ледяных сосулек, образовавшихся на опусках трубопровода К1, К2 и К6, а также с кровли вокзала в зимне-весенний период;



4. Шкафы пожарные, гидранты, противопожарные водопроводные колодцы:



- 4.1. Производить визуальный осмотр оборудования на корректную работоспособность, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранить, в т.ч. за пределами здания - ежеквартально;
- Проводить осмотр наиболее ответственных элементов системы (пожарные насосы, ЗРА, КИП и автоматические устройства) - ежеквартально;
- Проверять рабочее состояние крышки противопожарных водопроводных колодцев и других составляющих конструкции - ежеквартально;
- Анализ герметичности клапанов и устранение зазоров - при необходимости;
- Определение пропускной способности устройства и его взаимодействие с пожарной колонкой - при необходимости;
- Проверку работоспособности клапана и наличия воды в системе - при необходимости;
- Плановые проверки гидрантов (середина весны) – снятие утеплителя, установка колонки на кран, анализ удобства соединения конструкции с напорно-всасывающими рукавами, соответствие отверстия горловины колодца колонке;
- Плановые проверки гидрантов (начало осени) – проверку наличия в колодце подземных вод и при необходимости их откачивание, постановку устройства на плановый учет, утепление после освидетельствования полной технической исправности;



4.9. Обслуживание двух резервуаров для пожарного водоснабжения (подземный), объемом 350 м³ каждая, заполнение воды для пожаротушения;

4.10. Проверять гидранты на отдачу совместно с городской противопожарной службой;

Исполнитель при авариях и других обстоятельствах принимает все меры по сокращению времени простоя Объекта системы питьевого водоснабжения и канализации, доводит до минимума время по мобилизации технических средств и людских ресурсов на ликвидацию аварий (порывы водопровода, выход из строя канализационной сети, обледенение) и сроки по ликвидации аварийных ситуаций;

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество услуги, в согласованные сроки.



Исполнитель должен иметь в наличии мотопомпу в комплекте с рукавами или специальную технику, компрессор передвижной (для консервации поливочной системы в осенний период), мобильный парогенератор (для разморозки наружных труб, обледенения наружных систем канализации), мобильный парогенератор (для разморозки внутренних труб, обследования внутренней системы канализации) для проведения мероприятий по разморозке труб, откачке затопленных участков и профилактических мероприятий по предотвращению затопления участков Заказчика. В случае аварийной ситуации, по заявке указанное оборудование /специальная техника должна прибыть на затопленный участок Заказчика в кратчайшие сроки.

Исполнитель должен обеспечить своих работников единым внешним видом, спецодеждой и специальной обувью, средствами индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении очистных работ в системах канализации. Инструменты и защитные средства должны испытываться согласно нормам и сроков нормативных актов РК.

Исполнитель должен иметь в наличии на Объекте оказываемых услуг необходимый инвентарь, инструменты, оборудование первой необходимости для осуществления профессиональной эксплуатации системы ВК.



При оказании услуг, предоставление площадей и помещений в безвозмездное пользование Исполнителя не входит в обязательства Заказчика. В случае необходимости передачи площадей и помещений в имущественный найм Исполнителю, Исполнитель в установленном порядке подаёт заявление в соответствии с правилами передачи в имущественный наем (аренду) площадей и помещений на железнодорожных вокзалах, утвержденный приказом и.о. заместителя Председателя Правления по инфраструктуре - директора филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» от 29 декабря 2023г. № 231-ЦЖС (п.п. 1 п.5 раздела 3 Правил).

Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями:

1. Строительные нормы и правила Республики Казахстан 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
2. Свод правил Республики Казахстан 4.01-104-2013 «Правила проведения планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений»;
3. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 158;



	4. Стандарт организации СТ АО 2.01 - 2023 «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком в акционерном обществе «национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утвержденные приказом главного инженера акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 29.12.2023г. № 1050-ЦЗ. При оказании услуги на объекте Заказчика работникам Исполнителя необходимо соблюдать требования действующих законодательных актов в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и электробезопасности и иные нормативные акты Республики Казахстан, а также требования производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями договора. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил, требований безопасности и охраны труда, промышленной, электро и экологической безопасности при производстве работ несет Исполнитель.
3	Гарантийные сроки
	Гарантийный срок на замененные детали и/или составляющие части составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта уполномоченными представителями Сторон.
	Количество/объем: 12 месяцев



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Таскинбаев Нуржан Сарсенбекович, Главный менеджер Департамента снабжения

НҰРМАН БАТЫРЖАН ҚАНАТЖАНҰЛЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе