



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 525729 , Работы по установке (монтажу) системы контроля доступа Актюбинский ОФ
способом Открытый тендер

Лот № (69 Р, 1854031) Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"

Организатор: Акционерное общество "Казпочта"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	69 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения, Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	система контроля доступа
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абулхаир-хана, 62
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
по монтажу системы контроля доступа
на объектах АО «Казпочта».

Системы контроля и управлением доступа - совокупность программно-технических средств, главной задачей которых является ограничение доступа на объект (либо его отдельные участки) посторонних лиц, а также контроль за перемещениями сотрудников и посетителей компании территории объекта. Установка на объекте системы контроля и управления доступом (СКУД) позволяет многократно повысить уровень безопасности объекта и всех людей, находящихся на нем.

1. Элементы системы контроля и управления доступа:

- 1.1. Управляемые преграждающие устройства (двери с замками, турникеты, шлюзы, шлагбаумы и т.д.);
- 2.2. Устройства контроля состояния преграды;
- 3.3. Исполнительные механизмы преград;
- 4.4. Идентификаторы (электронные пропуска, карты);
- 5.5. Дополнительное оборудование;
- 6.6. Специализированное программное обеспечение.

2. Задачи системы контроля и управления доступа:

1. Контролировать доступ посетителей на объект и т.д.

3. Требования к монтажу система контроля доступа

Работы по монтажу системы контроля доступа должны производиться в соответствии с утвержденной схемно-сметной документацией и настоящими требованиями:

1. Установить систему контроля доступа с возможностью подключения на программном и аппаратном уровне в комплексную систему безопасности.
2. Системой контроля доступа необходимо оснастить вход отдельных помещений на территории объекта;
3. В качестве Подрядных устройств системы контроля-доступа использовать электромагнитные замки и доводчик;
4. Оборудование и устройства контроля-доступа, в случае необходимости, должны обеспечивать автономный режим работы. В этих целях контроллеры должны иметь собственную энергонезависимую память, хранящую данные о пользователях;
5. Реализованная система контроля и управления доступом должна функционировать непрерывно в режиме 24x7x365 с технологическими перерывами для проведения профилактических и регламентных работ.
6. При нарушении работоспособности в результате аппаратного сбоя или аварийного отключения электропитания СКД должна автоматически восстанавливать работоспособность оборудования после устранения сбоя.





4. Требования к Поставщику:

- 1) Поставщик работ обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора подряда предоставить Заказчику сметную документацию (смету оферту) на закупаемые работы стоимость которых должна соответствовать ценовому предложению Поставщика работ, составленную ресурсным методом в следующем составе: оперативные файлы, сметный расчет стоимости строительства, локальная смета (в развернутом виде), сводную ресурсную ведомость, исходные данные по локальной смете, составленную в программном обеспечении "SANA-2015" в актуальной версии на период проведения закупок, в соответствии со сметной документацией Заказчика. Сметная документация должна соответствовать «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ). При расчете сметной документации Поставщик работ не учитывает дополнительные затраты: затраты на временные здания и сооружения, затраты на использование электроэнергии, затраты на составление сметной документации и т.д.
- 2) Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания договора объекта, предоставить Заказчику график производства Работ
- 3) Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.
- 4) Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.
- 5) Объект должен быть принят после направленного уведомления об окончании работ.
- 6) Согласовать с «Заказчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике
- 7) До начала пусконаладочных работ в процессе производство монтажных работ должна быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.
- 8) Техническая документация (в том числе, исполнительная схема, план прокладки коммуникации, схемы расключения кросса, схема расположения оборудования, кабельный журнал и т.п.) должна быть изготовлена поставщиком по результатам обследования и предоставлена Заказчику.
- 9) Поставщик после заключения договора обязан представить приказ о назначении ответственного лица из числа инженерно-технических работников Поставщика (в зависимости от выполняемых работ), для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и выполнения работ указанных в приложении №1 (дефектный акт).
- 10) Поставщик должен предоставить список сотрудников, которые будут участвовать в выполнении работ, заверенный подписью первого руководителя либо уполномоченным лицом.

5. Гарантия

Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу смонтированной СКД в течении 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, устранить дефекты, возникшие по ее вине. Акт составляется комиссией с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, подразделения охраны.

6. Обязательные условия для проведения тендера.

1. Потенциальный поставщик должен располагать не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы не менее 3 лет в области слаботочных систем, подтвержденный наличием соответствующих документов:
 - Наличие опыта работы подтверждается предоставлением электронных копий официальных документов согласно ст. 35 Трудового Кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК: трудовые книжки или трудовые договоры или др.).Квалификация работника подтверждается:
 - Предоставлением диплома в области слаботочных систем
 - Наличие специалиста с доступом по электробезопасности не менее 3 группы, подтверждается предоставлением протокола и удостоверения

7. Место оказания услуг/работ:

Согласно Адресного плана утверждённого руководителем Филиала.


8. Сроки оказания услуг/работ:

«Поставщик» обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания договора произвести монтаж системы контроля доступа на объектах АО «Казпочта», осуществить сдачу и подписать акт рабочей комиссии и акта ввода в эксплуатацию.

Приложение №1 к технической спецификации
Дефектный акт

Монтаж системы контроля доступа в помещений серверной Актюбинского ОФ АО "Казпочта"

№№ пп Наименование работ Единица измерения Количество





1 2 3 4

Монтажные работы

- 1 Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования луч 1
- 2 Matrix-II К Автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем шт 1
- 3 Аппарат замок электромагнитной блокировки управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования шт. 1
- 4 AX180KGD Электромагнитный замок в комплекте с уголком шт 1
- 5 Аппарат кнопка, ключ управления управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования шт. 1
- 6 SLINEX DR-02 Кнопка выхода металлическая накладная шт 1
- 7 Доводчики дверные. Установка шт. 1
- 8 TS Compact EN 2/3/4 (белый) Доводчик со складным рычагом до 120 кг шт 1
- 9 RFID CARD "толстая" прокси карта EM Marine (с серийным номером) шт 5
- 10 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля 5
- 11 Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E км 0,005
- 12 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля 3
- 13 Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм² км 0,003
- 14 Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования шт. 1
- 15 Блок питания ИВЭПР 112-2-1 шт. 1
- 16 Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования шт. 1
- 17 Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч шт. 1
- 18 Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования м 5
- 19 Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм м 5

Приложение

дефектный акт СКД Актобе.pdf

ТС на 2021 СКД.docx

Приложение №2 к технической спецификации.docx

Подписал

Рахижанов Азамат Боранкулович

Дата подписания

08.01.2021

