

Наименование инвестиционного
проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

1 067,273 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

114,351 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2024 год



Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт административного здания Атбасарского РУПС
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.


Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий ремонт административного здания Атбасарского РУПС	805,854			805,854
		Итого по главе 1	805,854			805,854
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	805,854			805,854
		сметная з/плата				73,667
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,028
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	805,854			805,854
		Сметная прибыль (8)%	64,468			64,468
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	16,117			16,117
		Итого по части II	886,439			886,439
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор				
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	886,439			886,439
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - %				
		2024 г. - 100%	886,439			886,439
		В текущих и прогнозных ценах	952,922			952,922
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	952,922			952,922
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			114,351	114,351
		в т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%				
		2024 г. - 12%			114,351	114,351
		Всего по сводному сметному расчету	952,922		114,351	1 067,273
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.				
		2024 г.	952,922		114,351	1 067,273
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт административного здания Атбасарского РУПС

Заказ 1-5

Наименование объекта:Текущий ремонт административного здания Атбасарского РУПС



Бекенов К.Б

2024г

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Профилактические работы

1.1 Подраздел без наименования

1	Подготовка обрабатываемой поверхности	м2	22
2	Огрунтовка обрабатываемой поверхности	м2	22
3	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой, по листовым материалам	м2	9,9
4	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида с предупреждающим и направляющим рифом 5 мм размерами 300х300х7	1 м2	9,9
5	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой, по листовым материалам	м2	0,315
6	Самоклеющийся желтый круг для маркировки, материал - ПВХ размеры 200*200 мм артикул 10152-200-ZH (кпл)	1 шт.	9
7	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	2
8	Звонок беспроводной со светоиндексацией LUCKARM-3903 (кпл)	1 шт.	2
9	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой, по листовым материалам	м2	1,315

10	Тактильные пиктограммы (кпл)	1 шт	15
11	Полоса контрастная из полимерного материала желтого цвета. Самоклеющаяся. Плотностью не менее 180 мм, плотность на разрыв Н/см не менее 30 (кпл)	1 рулон	1
12	Установка стенда (моносхема тактильная) на металлических стойках	шт.	2
13	Уличный тактильный стенд (моносхема тактильная) с наименованием организации со шрифтом Брайля. Размеры 1900*1300мм. Материал Акрил (согласовать с Заказчиком) (кпл)	1 шт.	1
14	Информационно-тактильный знак (вывеска) 600*600. Рельефный пластик. Подложка оргстекло арт.ИА 12130 (Тактильные таблички, пиктограммы, шрифт Брайля согласовать с Заказчиком) (кпл)	1 шт	1
15	Монтаж отбойника на перила пандуса устанавливаются внизу для предотвращения соскальзывания	м	5,5
16	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,025
17	Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2	4,95
18	Коврик из прессованной резиновой крошки (кпл)	1 м2	4,95

Начальник ОУИСиЗ



Смагулова Д