## «ҚАРАТАУ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Занды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы 161003, Түркістан облысы 161003, Түркістан облысы Созақ ауданы, Қаратау ауылық округі, Сарыжаз ауылы, 021 квартал, 192 үй Пошталық мекенжайы: 160003 Шымкент к., Қонаев гүлзары 83/1, Тел./факс: +7 (7252) 99 73 71 СТН 581300211408 БИН 050740004185 ИИК КZ 096010291000245574 БИК HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Башкі» АК



## ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРАТАУ»

(KAPATAY)> Onu zuwanung arman B

Юридический адрес: Республика Казахстан 161003, Туркестанская область Сузакский район, Каратауский сельский округ,

село Сарыжаз, квартал 021, дом 192

Почтовый адрес: 160003

г. Шымкент, бульвар Кунаева 83/1 Тел./факс: +7 (7252) 99 73 71

РНН 581300211408 БИН 050740004185

ИИК KZ 096010291000245574 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX

AO «народный банк казахстана», бик нѕвккzк E-mail: reception.karatau@karatau.kazatomprom.kz

17-04/1073 or 09.10.2023

E-mail: reception.karatau@karatau.kazatomprom.kz

## Директору ТОО «СтройРекламПроект» Халетовой Б.

В ответ на Ваш запрос касательно существующего положения по электрооборудованию насосных станций поз. 2-58 и 2-59 по рабочему проекту «Реконструкция пескоотстойников (ПР 2-44, ВР 2-53) с ЦНС (ПР 2-35, ВР 2-54, ПР 2.2-58 и ВР 2.2-59) на промплощадке №2 рудника «Каратау» сообщаем следующее:

- электроснабжение насосных поз.2-58 и 2-59 в настоящий момент выполнено от существующей 2КТП-1600 10/0,4 кВ с фидеров 63 А кабельными линиями ВВГнг-LS сечением  $3x16+1x10\,$  мм.кв. Кабельные линии находятся в надлежащем состоянии и не будут демонтироваться;
- на вводе в насосных установлены щиты ШР1. Установленные мощности щитов ШР1 принять следующими: ШР1 в ЦНС №4 поз.2-59 22,92 кВт, ШР1 в ЦНС №3 поз.2-58 17,65 кВт;
- подключение проектируемой вентиляции и кондиционирования в насосных поз.2-58 и 2-59 выполнить от вновь устанавливаемых распределительных щитов вентиляции, которые подключить питающим кабелем от существующих щитов ШР1. В щитах ШР1 предусмотреть автоматические выключатели с номинальным током согласно расчетам;
- заземление вновь установленного оборудования выполнять от существующего контура заземления;
  - прокладку кабелей выполнять по существующим конструкциям.

С уважением, Заместитель генерального директора по производству



Тюлюбаев З.М.

Исп. Клюев Д.А.. Тел. вн. 45547 dklyuev@karatau.kazatomprom.kz