



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1030300 сатып алу бойынша Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (369-1 Р, 3760780) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	369-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	Мақат СГЭР өндірістік корпусын ағымдағы жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат к.э., Мақат к., филиал «УМГ «Атырау», «СГЭР Мақат» ул. Бекжанова д.79
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жұмыс пәні:

- Кіреберіс құрылымын жөндеу, кіреберіс тобының бұзылуын болдырмау және бірыңғай форматқа келтіру үшін шатыр құрылғысы қажет. Сондай-ақ, жылыту жүйесін және спорт залының шатырын ауыстырылатын төбелік шамдармен жөндеу қажет.

2.2. Жұмыс көлемі:



- Жүк көтергіштігі 15 т-0,2 тоннаға дейінгі көпірлі және аспалы крандары бар биіктігі 20 м-ге дейінгі аралығы 24 м-ге дейінгі бір қабатты және көп аралықты шамдарсыз өндірістік ғимараттардың қаңқалары.

- Разелобков құрылғысы-3 м
- Су төгетін құбырлар. Жерден және астынан бөлшектеу-64 м
- Ағызу құбырының құрылғысы-64 м
- Қиыршық тасты аймақтың негізі-9 м3
- Қалыңдығы 20см-9м3 бетонды соқыр аймақ құрылғысы
- Карниз ілмектерінің құрылғысы-64 м
- Аспалы науалардың құрылғысы-64 м
- Көлденең тігістерді мастикамен тығыздау-64 м
- Люминесцентті лампаларға арналған шамдарды бөлшектеу-30 дана
- Люминесцентті лампаларға арналған шамдарды орнату бөлшектеу-30 дана
- LED LS оа39 типті жарықдиодты шамдарға арналған кеңсе шамы, қуаты 36 Вт, IP40-30 дана
- PND du50mm-130m құбырларын төсеу.
- Диаметрі 50 мм-ге дейінгі полимерлі пішінді бөліктер, дәнекерленген қосылымда орнату-63 дана
- Диаметрі 50 мм-45 дана 90° PE 100 SDR 11, PN 16 құйылған полиэтиленді бұру
- Шар клапаны PPR F25mm-16 дана





- Пластикалық тұтқасы бар F 50 мм клапан клапаны-2 дана
 - Электр қозғалтқышы бар орталықтан тепкіш сорғылар, қондырғының салмағы 0,1 тоннаға дейін.
 - Циркуляциялық сорғы Құйын цн-32-8 проф-1 дана
 - Жылу жүйелерінің құбырларындағы суды тазартуға арналған сүзгі, диаметрі 50 мм. орнату – 3
 - Жылыту жүйелерінің құбырларындағы суды тазартуға арналған сүзгілер-3 дана
 - Майевский краны, жезден жасалған штуцер (Н-Н), ауаны шығаруға арналған – 8 дана
 - Алюминий Жылыту радиаторы (10 секция) – 8 дана.
 - Алюминий жылыту радиаторының құрылғысы (10 секция) – 8 дана.
 - Ажыратылатын радиатор муфтасы, диаметрі 25 мм РН 10, өту муфтасы-30 дана
- 2.3. Жұмыстарды орындау үшін мердігер пайдаланатын материалдардың тізбесі:
- LED LS оа39 типті жарықдиодты шамдарға арналған кеңсе шамы, қуаты 36 Вт, IP40-30 дана
 - В3,5 ауыр класты бетон қоспасыз-9,18 м3
 - Қалыңдығы 0,5 - тен 0,75 мм-ге дейін мырышталған көміртекті паракты жалға алу-0,59941 т
 - Ажыратылатын радиатор муфтасы, диаметрі 25 мм РН 10, өту муфтасы-30 дана
 - Шаршы дайындамалардан соғу-0,368 т
 - 176 Вт-тан 180 Вт-қа дейінгі жылу беру қашықтығы 350 мм алюминий Жылыту радиаторы-80 секция
 - Буындарды тығыздау үшін екі компонентті ультра төмен тұтқыр полиуретанды тығыздағыш-18,288 кг
 - Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз жыныстардан жасалған қиыршық тас М1000 фракция 20-40 мм-10,35 м3
 - PE 100 SDR 11 өлшемдері 50x5,6 мм -128,7 м сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры
 - Жылыту жүйелерінің құбырларындағы суды тазартуға арналған сүзгілер, d=50 мм-3 дана
 - Радиаторларды бекітуге арналған түйреуіш Кронштейн-54,6 дана
 - Шар клапаны PPR F25mm -16 дана
 - Диаметрі 50 мм-45 дана 90° PE 100 SDR 11, PN 16 құйылған полиэтиленді бұру
 - Циркуляциялық сорғы Құйын цн-32-8 проф-1 дана
 - Қап Мата MEMCT 30090-93-2,25 10 м2
 - Санитарлық-техникалық жұмыстарға арналған гайкасы мен шайбасы бар Болт - 0,01007 т
 - Пластикалық тұтқасы бар F 50 мм клапан клапаны-2 дана
 - Болат Атуға арналған дюбельдер-14,64 10 дана.
 - Мырышталған гайка мен шайбасы бар Болт-3,12 кг
 - PE 100 SDR 11 өлшемдері 25x2,8 мм-19,8 м сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбыры
 - Жалпақ дәнекерленген PN 10 Фланец диаметрі 40 мм-1 дана.
 - Майевский краны, жезден жасалған арматура (Н-Н), ауаны шығаруға арналған, T + 130°C дейін, РН 16 DN 20 - 8 дана.
 - Диаметрі 4 мм Э42А, Э46А, Э50А типті Электрод-1,81 кг
 - Диаметрі 50 мм PN 10 жалпақ дәнекерленген Фланец-1 дана.
 - Төмен көміртекті қара болаттан жасалған, жалпы мақсаттағы, жоғары сапалы, термиялық өңделген, диаметрі 1,6 мм - 7,68 кг сым
 - Диаметрі 50 мм жалғыз полипропилен PP-R тірегі (қыстырғыш) - 57,85 дана
 - Мырышталған шатыр шегесі-2,432 кг
 - Диаметрі 4 мм Э38, Э42, Э46, Э50 типті Электрод - 0,54 кг
 - Ыстықтай илектелген профильдері басым ғимараттар мен құрылыстардың жекелеген құрылымдық элементтері құрастыру бірлігінің орташа салмағы 0,1-ден 0,5 т - 0,0008 т дейін
 - Ұзындығы 4 м-ден 6,5 м-ге дейін, ені 75 мм-ден 150 мм-ге дейін, қалыңдығы 40 мм-ден 75 мм-ге дейін 1-0,0074 м3 сұрыпты кесілген қылқан жапырақты ағаштар
 - Құрылыс гайкасы мен шайбасы бар Болт-0,0008 т
 - Құрылыс шегесі - 0,702 кг
 - Қалау цемент ерітіндісі-0,014 м3
 - Бұрандалары бар әмбебап полипропилен Дюбель - 0,47 кг
 - ПВХ Электр таспасы - 0,09 кг
 - Кламмерлер кл-1, КЛММЕРЛЕР-2 - 0,006 1000 дана.
 - Техникалық газ тәрізді оттегі-0,48 м3
 - №22у - 40У-0,000388 т көміртекті болаттан жасалған сөрелердің ішкі беткейлері бар ыстықтай илектелген арна
 - Еріткіш Р-4-0,00012 т
 - Диаметрі 25 мм жалғыз полипропилен PP-R тірегі (клипс) - 15,28 дана.
 - 0,4-1,5 -0,064 кг Паронит төсемі
 - Түймелері бар К226 монтаждау таспасы-0,03 100 м
 - Резеңке төсемдер (престелген техникалық пластина) - 0,07 кг
 - GF - 021-0,000062 т глифталды праймер
 - 6x37 конструкциялы ТК типті қосарланған болат арқан(1+6+12+18)+1 О. С., мырышталған, В маркалы сымнан жасалған, таңбалау тобы 1770 Н / мм2, диаметрі 5 мм - 0,00374 10 м.
 - Пропан-бутан, техникалық қоспасы -0,146 кг.





- МЕМСТ 30055-93-0,00002 т сіндірілген қарасора арқандары.
-Диаметрі 4 мм - 0,006 кг балқытылмаған беті бар SV-10нма маркалы дәнекерленген сым.
2.4. Өтінімнің құны жұмыстарды орындауға байланысты мердігердің барлық шығыстарын, оның ішінде: бастапқы деректерді жинау, жобаны әзірлеу, бақылаушы мемлекеттік органдармен келісу, сатып алу мен тасымалдауға, сақтандыруға, банктік кредитке, салықтарға, төлемдер мен алымдарға, оның ішінде ҚР бейрезидентінен (ҚР бейрезиденттері үшін) және ҚҚС-ты қоспағанда, басқа да шығыстар.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша Байланысатын тұлға: "Атырау" МГҚБ күрделі құрылыс және жөндеу бөлімінің бастығы Аскеров Адил Серикович, жұм.тел: +7 (7122) 58-60-60 (Ішкі нөмірі:2027), ұялы телефоны: +77752230105, эл. пошта: a.askerov@ica.kz

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	"Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-ІІ Заңы
2	"Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламенті. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген.
3	ҚР ҚН 1.04-26-2022 "азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру, күрделі және ағымдағы жөндеу".

Қол қойған

Қол қойылған күні

Шалтах Рустем Олжағалиұлы

19.09.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1030300
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (369-1 Р, 3760780) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	369-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Текущий ремонт производственного корпуса СГЭР Макат
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, филиал «УМГ «Атырау», «СГЭР Макат» ул. Бекжанова д.79
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%


2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Предмет работ:

- Необходим ремонт конструкции крыльца, устройство навеса для предотвращения разрушения входной группы и приведения к единому формату. Так же необходим ремонт системы отопления и кровли спортивного зала с заменой потолочных светильников.

2.2. Объем работ:

- Каркасы одноэтажных производственных зданий одно и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т – 0,2 тн.
- Устройство разжелобков – 3 м
- Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей – 64 м
- Устройство водосточной трубы – 64 м
- Устройство основание под отмости щебеночное – 9 м³
- Устройство отмостка бетонная толщиной 20см – 9 м³
- Устройство карнизных свесов – 64 м
- Устройство подвесных желобов – 64 м
- Герметизация мастикой горизонтальных швов – 64 м
- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 30 шт
- Установка светильников для люминесцентных ламп Демонтаж – 30 шт
- Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40 – 30 шт
- Прокладка труб ПНД Ду50мм – 130м.
- Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении – 63 шт
- Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм – 45 шт
- Вентиль шаровый ППР Ф25мм – 16 шт
- Кран задвижка Ф 50 мм с пластиковой ручкой – 2 шт
- Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка – 1 насос
- Циркуляционный насос ВИХРЬ цн-32-8 проф – 1 шт





- Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка – 3
- Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления – 3 шт
- Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха – 8 шт
- Радиатор отопления алюминиевый (10секций) – 8 шт.
- Устройство Радиатора отопления алюминиевый (10секций) – 8 шт.
- Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 25 мм, проходная – 30 шт
- 2.3. Перечень материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ:
- Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40 – 30 шт
- Бетон тяжелый класса В3,5 без добавок - 9,18 м³
- Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 0,5 до 0,75 мм - 0,59941 т
- Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 25 мм, проходная – 30 шт
- Поковки из квадратных заготовок - 0,368 т
- Радиатор отопления алюминиевый с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт – 80 секция
- Герметик полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов - 18,288 кг
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм - 10,35 м³
- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 размерами 50x5,6 мм -128,7 м
- Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм – 3 шт
- Кронштейн штыревой для крепления радиаторов - 54,6 шт
- Вентиль шаровый ППР Ф25мм -16 шт
- Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм - 45 шт
- Циркуляционный насос ВИХРЬ цн-32-8 проф – 1 шт
- Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 - 2,25 10 м²
- Болт с гайкой и шайбой для санитарно-технических работ - 0,01007 т
- Кран задвижка Ф 50 мм с пластиковой ручкой – 2 шт
- Дюбели для пристрелки стальные - 14,64 10 шт.
- Болт с гайкой и шайбой оцинкованный - 3,12 кг
- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 размерами 25x2,8 мм - 19,8 м
- Фланец плоский приварной PN 10 диаметром 40 мм - 1 шт.
- Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до + 130°С, PN 16 DN 20 - 8 шт.
- Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А диаметром 4 мм - 1,81 кг
- Фланец плоский приварной PN 10 диаметром 50 мм – 1 шт.
- Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм - 7,68 кг
- Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм - 57,85 шт
- Гвоздь кровельный оцинкованный - 2,432 кг
- Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 диаметром 4 мм - 0,54 кг
- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 0,0008 т
- Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм сорт 1 - 0,0074 м³
- Болт с гайкой и шайбой строительный - 0,0008 т
- Гвоздь строительный - 0,702 кг
- Раствор кладочный цементный - 0,014 м³
- Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами - 0,47 кг
- Изолента ПВХ - 0,09 кг
- Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 - 0,006 1000 шт.
- Кислород технический газообразный - 0,48 м³
- Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали № 22У-40У - 0,000388 т
- Растворитель Р-4 - 0,00012 т
- Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм - 15,28 шт.
- Прокладка паронитовая ПОН 0,4-1,5 -0,064 кг
- Лента монтажная К226 с кнопками - 0,03 100 м
- Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) - 0,07 кг
- Грунтовка глифталевая ГФ-021 - 0,000062 т
- Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм - 0,00374 10 м.
- Пропан-бутан, смесь техническая - 0,146 кг.
- Канаты пеньковые пропитанные - 0,00002 т.





- Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм - 0,006 кг.
2.4. Стоимость заявки должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в т.ч.: сбор исходных данных, разработка проекта, согласование с контролирующими государственными органами, затраты на приобретение и транспортировку, страхование, банковский кредит, налогов, платежей и сборов, в т.ч. налог с нерезидента РК (для нерезидентов РК) и других прочих расходов, за исключением НДС.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: начальник отдела капитального строительства и ремонта УМГ «Атырау» Аскеров Адил Серикович, раб.тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер:2027), сотовый телефон: +77752230105, эл. почта: a.askerov@ica.kz

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан"
2	Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности". Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.
3	СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений».

Подписал

Шалтақ Рүстем Олжағалиұлы

Дата подписания

19.09.2024

