

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе: 26.12.24

налог на добавленную стоимость

Ремонт м/р Жетыбай 2025

ЦИТС

60 004,11 тыс.тенге

6 429,01 тыс.тенге

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА - ДВ-Ж25-304(по предписанию)

Устройство пешеходных дорожек 550м со стационарными лестницами РВС№1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14(для устранения предписания ДКПБ пункт №25)

ДВ-Ж25-304(по предписанию)

№ п/п	Номера смет и расчетов	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего
			строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь поставки подрядчика	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС110070	Устройство пешеходных дорожек 550м со стационарными лестницами РВС№1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14(для устранения предписания ДКПБ пункт №25)	40 102,16	0,00		40 102,16
2	ИДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.3	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	2 847,25			2 847,25
		Итого по гл.1-8	42 949,42	0,00		42 949,42
3	ИДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 147,47			2 147,47
4	ИДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 288,48	0,00		1 288,48
		Итого по части II в сметных ценах:	46 385,37	0,00		46 385,37
5	ИДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155:	53 575,10	0,00	0,00	53 575,10
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			6 429,01	6 429,01
		ВСЕГО по смете	53 575,10	0,00	6 429,01	60 004,11

Составил

Уткилбаева

Начальник ПСО

Линь Кэ

Заместитель начальника ПСО

Тлепов Р.Н

Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Ремонт м/р Жетыбай - 2025г.
ЖМГ-2025-предписания

ЦИТС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ДВ-Ж25-304(предп.)
(Локальный сметный расчет)
на Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши зданий ПУ"ЖМГ"(для устранения предписания ДКПБ МЧС пункт №80)
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ-Ж25-304(предп.)

Сметная стоимость	684,915	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	336,270	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,05	тыс.чел-ч

Составлен(а)


Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
затраты на труд рабочих						
в том числе оплата труда рабочих						
машины и механизмы						
в том числе оплата труда машинистов						
материалы, изделия и конструкции						
нормативная трудоемкость						
50						
331563						
165045						
12432						
4707						
340920						

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА						
1	У6107-115-104 6107-0115-0104 ЕСН РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши	м³	60,35	5 703	344176
2	С1217-701-0117 217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,102595	205 945	21129
3	С1217-701-0118 217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,404345	725 499	293352

1	2	3	4	5	6	7
4	C1217-701-0215 217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06035	435 089	26258

Зам начальника ПСО

Тлепов Р.Н.



подписать, подписать (инициалы, фамилия)

Составила

Тлеукабилова Н.



подписать, подписать (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № ДВ-Ж25-304(предп.)

Составлена

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,404345	725 499	293 351,89
2	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06035	435 089	26 257,62
3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,102595	205 945	21 128,93
4	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,38805	113	156,85
		Итого материальные ресурсы	тенге			340 895
		Всего по ведомости:	тенге			340 895,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э110060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э110060'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2Б''12.4''''''''*
2	Ю'Ремонт м\р Жетыбай - 2025г.'ЖМГ-2025-предписания'ЦИТС''2'ДВ-Ж25-304 (предп.)'Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши зданий Пу"ЖМГ" (для устранения предписания ДКПВ МЧС пункт №80)'ДВ-Ж25-304 (предп.)''*
3	Н37=1,2'Н38=1,2*
4	ПОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА*
5	У6107-115-104 (РМ315973) (РМ315974) (РМ315989) (КРЗП=1)'20, 6+14, 6+21+4, 15'Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши'М³*
6	С1217-701-0117 (КLink=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.(20, 6+14, 6+21+4, 15)''Сульфат аммония'т*
7	С1217-701-0118 (КLink=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.(20, 6+14, 6+21+4, 15)''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
8	С1217-701-0215 (КLink=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.(20, 6+14, 6+21+4, 15)''Контакт Петрова керосиновый'т*
9	К#Зам начальника ПСО/Тлепов Р.Н.'#Составила/Тлеукабилова Н.*

КС-304
от 18.11.24г.

По Прери.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. Начальника ПУ «ЖМГ»

« 12 » 11 2024г.

Дефектная ведомость
Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши зданий ПУ «ЖМГ»
(Согласно предписанию ДКПБ МЧС пункт №30)

Всего: 69,35м³

г. Жет

м/р Жетыбай

№	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	примечание
1	Покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций крыши зданий (обрешетка, рейка подшивки, стропила, мауэрлат, лежень) с проведением испытания обработки деревянных конструкций на огнезащиту:			
	Административное здание ЦППН	м3	20,6	
	Здание операторной ЦППН	м3	14,6	
	Административное здание ЦИТС	м3	21	
	Административное здание ЦПТГ и ЭГХ	м3	4,15	

Начальник ПТО ПУ «ЖМГ»

Асқар Н.

Зам. руководитель ГТН ДКС

Абутов М.

Инженер ГТН ДКС

Садвакасов Н.