



Қосымша келісім 1061387/2025/1-1
№1061387/2025/1 келісім-шартқа арналған

13.05.2025 жылғы

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514281 10.04.2025 бастап, негізінде қызмет ететін Директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Нуржанов Рауан Алимғалиевич атынан, бір жағынан, және "Caspian Prom Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Қарақұлов Көбей Темірханұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тапсырыс берушінің қызметтік жазбасына сәйкес және тәртіптің 1-5-тармағының 65-бабының негізінде" тараптар " 06.01.2025 ж. по1061387/2025/1 шартына өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізді.

1.2. Шарттың No1 және NO2 қосымшалары осы қосымша келісімге No 1 және No 2 қосымшалармен ауыстырылсын.

2. Басқалар

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім "Тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған № 1 және № 2 қосымшалар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша келісім әрбір тарап үшін бір данадан тең заңды күші бар 2 данада орыс және қазақ тілінде жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к.,
өнеркәсіптік аймақ, н / ж
BSN 980740002360
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Нуржанов
Рауан Алимғалиевич

"Caspian Prom Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе с.о.,
Қызылтөбе с., Сағыныш, 1
BSN 180140009765
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ19601A231004727321
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 418-8846
Директор Қарақұлов Көбей Темірханұлы

13.05.2025 15:06:01

13.05.2025 16:31:21







Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
91-1 У	Жүк көтергіш механизмдерін куәландыру бойынша қызметтер	Жүк көтергіш механизмдерге техникалық қызмет көрсету және баптау	1.000	2024	1.000	-	Жоқ		2 580 000	КАЗАХСТА Н, Мангистауск ая область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен	-	01.2025 бастап 12.2027 дейін (коса алғанда)	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2025	1.000	-	Жоқ	860 000					
			1.000	2026	1.000	-	Жоқ	860 000					
			1.000	2027	1.000	-	Жоқ	860 000					





қосымшасы №1061387/2025/1-1 от 13.05.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1061387 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (91-1 У, 3867872)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындаушы: "Caspian Prom Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	91-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жүк көтергіш механизмдерін куәландыру бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Жүк көтергіш механизмдерге техникалық қызмет көрсету және баптау
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2025 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалык сипаттама

Лот № «Жүк көтергіш механизмдерге техникалық қызмет көрсету және баптау»

Тапсырыс беруші "Кен-Құрылыс Сервис" ЖШС

1. Әлеуетті өнім берушілердің назарына мынадай жұмыстар қойылады:

«КҚС» ЖШС жүк көтергіш механизмдеріне техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ техникалық куәландыру 2025 – 2027 жылдар кезеңінде құрылыс-монтаж және көлік жөніндегі жобаны басқару қызметі

2. 2025, 2026, 2027 жылдар кезеңіндегі орындалатын қызмет көрсету көлемі

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г	2026 г	2027 г
-------	--------------	----------	--------	--------	--------

Осы құжаттардағы мәліметтерді қолданушылар өздерінің қажеттеріне қарай өзгертуге құқылы. Ресми сайттағы өзгерістерді тексеру қажет.

Данный документ, созданный программой «Электронный документооборот» (ЭДО) и подписанный электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе



4535944391

1	КС-25 (Камаз 25тн) жүк көтергіш крандарын 1.3 коэффициен тімен тексеру (куәландыру)	қызмет	1	1	1	Сұрау салу бойынша және талап бойынша
2	Жүк көтергіш крандарды тексеру (куәландыру) (құбыр төсегіштер мен КП-25) 1.3 коэффициен тімен	Қызмет	4	4	4	Сұрау салу бойынша және талап бойынша
3	43253 шассиіндегі ПОҚ-131.22 Э автогидро көтергішті куәландыру	қызмет	1	1	1	Сұрау салу бойынша және талап бойынша
4	Көтергіш механизмде рді техникалық куәландыру (бір арқалы көпірлі краны)	қызмет	7	7	7	Сұрау салу бойынша және талап бойынша





5	Көтергіш механизмде рді техникалық куәландыру (Жүк көтергіштігі 20,0 т электр козловой краны)	қызмет	1	1	1	Сұрау салу бойынша және талап бойынша
---	---	--------	---	---	---	--

Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындалады.

3. Орындаушыға қойылатын талап

Орындаушы жұмыс орындау кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына тиісті аттестаттың барын растауға тиіс.

4. ЖКМ техникалық қызмет көрсету

"Орындаушы" өз күшімен және өз есебінен ТШ,ҚР ҚНЖЕ және ПУБЭГК стандарттарына сәйкес ЖКМ техникалық қызмет көрсетуді және куәландіру өткізу.

Қызметтерді орындау (техникалық қызмет көрсету) "КҚС" гаражында жүзеге асырылады жобаларды басқару қызметі (көлік)

"Орындаушы" жұмыс уақытында өртке қарсы қауіпсіздік, қауіпсіздік ережелерінің талаптары және экологиялық нормалардың сақталуы үшін толық жауапты болады.

"Орындаушы" "өз қызметкерлерін" Тапсырыс берушінің" объектілерінде тұру, тамақтану және жол жүру уақытында қамтамасыз етеді.

ЖКМ техникалық қызмет көрсету "Тапсырыс берушінің" кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Техникалық қызмет көрсету кезінде клеммаларды, сымдарды, қауіпсіздік аспаптарының кабельдерін, басқару қалқандарын, электр қозғалтқыштарын, ЖКМ ток ажыратқыштарын қосу сенімділігін тексеру қажет болған жағдайда тазалау және тарту.

Тоттануға ұшыраған тораптар мен бөлшектердің металл құрылымдарының орындарын тазалау және тоттануға қарсы қорғау.

Жүк көтергіш механизмдерді ішінара (ІТК), толық (ТТК) техникалық куәландыру және кран жолдарын толық тексеруді жүзеге асырады.



5. ЖКМ техникалық куәландырудан өткізу (бұдан әрі - кран деп аталады) мыналарды қамтиды:

Техникалық куәландыру кезінде кран тексеруден, статикалық және динамикалық сынақтардан өтеді.

Жүк көтергіш кран ішінара техникалық куәландырудан өткен жағдайда металл конструкциясы, арқан, кабель бұйымдары және кранның барлық құрастыру агрегаттары тексеріледі, барлық механизмдер мен электр жабдықтары, сақтандыру құрылғылары, шекті ажыратқыштар мен сигнализациялар, тежегіштер, жол дөңгелектері мен бақылау-өлшеу аспаптары, кранның жарықтандырылуы, жалпы габариттердің сақталуы тексеріледі.

Бұдан басқа, қандай крандарды тексеру кезінде:

Металл конструкциялар мен дәнекерленген жапсарлардың жай-күйі (тоттану салдарынан сызаттардың, деформациялардың, қабырғалардың сиретуінің, тойтарма жапсарлардың әлсіреуі және басқа ақаулар), сондай-ақ кабиналардың, траптардың, платформалар мен қоршаулардың болмауы;

Ілмектің, жол доңғалақтарының, полиспастағы блоктардың, тоmoz барабандарының, тежегіш элементтерінің жай-күйі;

Ілмек аспасы мен тігу тетігінің шекті ажыратқышы актуалданған кезде тоқтау арасындағы нақты арақашықтық;

электр кранының сымдарын оқшаулау және жерге тұйықтау жағдайы, олардың кедергісін анықтау;

жиһаз кранының қарсы салмағы мен балласт салмағының паспортта көрсетілген мәндерге сәйкестігі;

рельсті кран жолының жай-күйі және оның «Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары» талаптарына, жүк көтергіш кранның жобасы мен пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкестігі;

Арқандардың жай-күйі және оларды бекіту.

Толық техникалық куәландыру (ТҚҰ) барысында кран техникалық қарап тексеру кезінде көзделген статикалық және динамикалық сынақтарға сәйкес тексеріледі. Кранның статикалық сынақтары кранның металл конструкциясы мен оның элементтерінің беріктігін анықтау мақсатында оның көтергіш қабілетінен 25%- ға жоғары жүктемемен жүргізіледі. Кранды динамикалық сынау кранның жүк көтергіштігінен 10%- ға жоғары және кран механизмдеріндегі жасырын ақауларды анықтауға бағытталған жүктемемен жүргізіледі. Динамикалық сынақтар кезінде жүктемені көтеру және түсіру бірнеше рет, сондай-ақ жұмыс қимылдарын біріктіру кезінде көтергіш кранның барлық механизмдерінің әрекетін тексеру жүргізіледі.

6. Жүк көтергіштігі 300 кг өздігінен жүретін жұмыс алаңы бар көтергішті техникалық куәландыру:



Көтергішті техникалық куәландыруға (оның ішінде сақтандырғыш құрылғыларды) қарау және тексеру, статикалық және динамикалық сынақтар, аспаптың шамадан тыс жүктемесін сынау, бесік сынағы кіреді.

Көтергішті техникалық куәландырудан өткізу кезінде мынадай тексерулер жүргізілуі тиіс (тексерулер мен тексерулердің нәтижелері есепте құжатпен ресімделеді):

- Металл конструкциялары мен олардың дәнекерленген жапсарларының жай-күйі (сызаттардың, деформациялардың болмауы, тоттану салдарынан қабырға қалыңдығының өзгеруі және басқа да ақаулар);
- Бесіктің жай-күйі, осьтер мен түйреуіштердің, күзетшілердің бекітілуі;
- Көтергіш салмағының паспорттық мәндерге сәйкестігі.

Статикалық сынақтар оның және жекелеген элементтердің беріктігін, сондай-ақ тұрақтылығын тексеру мақсатында оның көтергіш қабілетінен (450 кг) 50% жоғары жүктемемен жүргізіледі. Статикалық сынақтар шассиге қатысты бумның үш қалпында: артқа қарай көтерілудің бойлық осі бойымен және оған екі жаққа 90° бұрышпен көтергішті горизонталь платформаға орнатқан кезде жүргізіледі.

Жебенің әрбір қалпында сынақтар үш рет жүргізіледі:

- Төменгі тізе аяғына қарай тартылып, ал жоғарғы тізесі көлденең;
- Төменгі шынтақ көлденең, ал жоғарғы шынтақ қызмет көрсету аймағының шектегіші іске қосылғанға дейін қатайтылады.

Көтергіштің динамикалық сынақтары жүк көтергіштігінен (330 кг) 10%-ға жоғары жүктемемен және жүк көтергіш механизмдердің жұмысын тексеру мақсатында бесікке ілінген кезде жүргізіледі.

Жүктемені шектегіш бағаланған жүктемеден 10% жоғары жүктемемен сыналады және техникалық қарап тексерумен біріктірілуі тиіс. Көтергіш люльканың жүк көтергіштігін шектеуші номиналды жүктемемен реттеледі. Бағаланғаннан 10% артық салмақпен баптауды тексеріңіз. Жүктемені шектеу бағаланған жүктемеден 10% асатын бесікке жүктемені көтеру кезінде іске қосылады.

Бесіктерді сынау техникалық куәландырумен біріктіріліп, «Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау ережесін, оларға қойылатын техникалық талаптарды» ережелерін басшылыққа алуы тиіс. Сынақ нәтижелері есепте құжатталады, ал сынақтан өткен бесікке өшпес бояумен штамп қойылады.

7. Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері

Кранды техникалық куәландыру нәтижелері оның паспортында кезекті куәландыру күні көрсетіле отырып жазылады.

Келесі есептерді ұсыну:

- «Жүк көтергіштігі 25 тонна КС-55713-5 жүк кранын техникалық куәландыру».



- «Құбыртөсігіштердің техникалық куәландыру».

- «Жүк көтергіш механизмдерді техникалық куәландыру (Жүк көтергіштігі 20,0 тонна электр козловой краны)».

- «43253 Шассидегі ППС-131.22Е гидравликалық көтергіштің техникалық куәландыруы».

- «Көтергіш механизмдерді техникалық куәландыру (бір арқалы көпірлі краны)».

8. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Аяқталған жұмыстарды қабылдау жұмыстары, аяқталған кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының нормалары мен ережелерінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Тараптар қол қойғаннан және орындалған жұмыстарды қабылдау актісі бекітілгеннен кейін жұмыстар қабылданған болып есептеледі. Жұмыстарды қабылдау кезінде кемшіліктер анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші жалпы мерзімдер ішінде және кепілдік мерзімі ішінде орындаушыдан жұмыстарды өтеусіз қайта орындауды немесе "Тапсырыс беруші" шеккен кемшіліктерді өз қаражатымен жоюға жұмсалған шығыстарды өтеуді талап етуге құқылы.

Өткізу мекен-жайы: Жаңаөзен қаласы, Өндірістік аймағы, "Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС.

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші өтінім құрамында осы техникалық ерекшеліктің мазмұнына сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынуы тиіс.

№ п/п	Атауы	Өлшем бірлігі	2025 жыл			2026 жыл			2027 жыл		
			Саны	Бағасы	Қосындысы (ҚҚС-сыз)	Саны	Бағасы	Қосындысы (ҚҚС-сыз)	Саны	Бағасы	Қосындысы (ҚҚС-сыз)
1	КС-25 (Камаз 25тн) жүк көтергіш крандарын 1.3 коэффициентімен тексеру (куәландыру)	дана	1	85269	85269	1	85269	85269	1	85269	85269

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4535944391

2	Жүк көтергі ш крандар ды тексеру (куәлан дыру) (құбыр төсегіш тер мен КП-25) 1.3 коэффи циенті мен	дана	4	79576	318304	4	79576	318304	4	79576	318304
3	Көтергі ш механиз мдерді техника лық куәланд ыру (Жүк көтергі штігі 20,0 т электр козлово й краны)	дана	1	113681	113681	1	113681	113681	1	113681	113681
4	Көтергі ш механиз мдерді техника лық куәланд ыру (бір арқалы көпірлі краны)	дана	7	45472	318304	7	45472	318304	7	45472	318304

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4535944391

5	43253 шассийн дегі ПОҚ- 131.22 Э автогид ро көтергі шті куәланд ыру	дана	1	24442	24442	1	24442	24442	1	24442	24442
Итого:					860000			860000			860000

Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындалады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.3.033- 84	304183	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Строи тельн ые машин ы. Общие требов ания безопа сности при эксплу атации	МКС: 13.100, 91.220 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует		01.07.1 985	



4535944391

Қол қоюшылар:

Нуржанов Рауан Алимғалиевич, Заместитель директора по производству

ЕРМУХАМБЕТОВА ЭСЕМ ОРУНОВНА, Начальник ОБиЭА

Нурмуханов Аскар Кенджебаевич, Руководитель группы по правовому обеспечению

КАТАРБАЕВ ГАЗИЗ ГАБИДЕНОВИЧ, Начальник ОМТС

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

Койшиғариев Сисембе Коммунирович, Старший инженер-механик

Қарақұлов Көбей Темірханұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1061387/2025/1-1
к договору №1061387/2025/1**

13.05.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по производству Нуржанов Рауан Алимгалиевич, действующего на основании Доверенность №4267514281 от 10.04.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Prom Group" именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директор Қарақұлов Көбей Темірханұлы, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Согласно служебной записке Заказчика и на основании Статьи 65 п. 1-5) Порядка "Сторонами" достигнута договоренность о внесении изменений в договор No1061387/2025/1 от 06.01.2025г.

1.2. Приложения No1 и No2 договора заменить Приложениями No 1 и No 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие

2.1. Все остальные условия договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует до истечения срока действия договора.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и Приложения No 1 и No 2 к нему, являются неотъемлемой частью договора.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском и на казахском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
промзона, б/н
БИН 980740002360
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Заместитель директора по производству Нуржанов Рауан Алимгалиевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Prom Group"
Мангистауская область, Мунайлинский район,
Кызылтобинский с.о., с.Кызылтобе, Сагыныш, 1
БИН 180140009765
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ19601A231004727321
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 418-8846
Директор Қарақұлов Көбей Темірханұлы

13.05.2025 15:06:01

13.05.2025 16:31:21





4535944391

Приложение №1
к Договору №1061387/2025/1-1 от 13.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
91-1 У	Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов	Техобслуживание и наладка грузоподъемных механизмов	1.000	2024	1.000	-	Нет		2 580 000	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен	-	с 01.2025 по 12.2027 (включительно)	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
			1.000	2025	1.000	-	Нет	860 000					
			1.000	2026	1.000	-	Нет	860 000					
			1.000	2027	1.000	-	Нет	860 000					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1061387
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (91-1 У, 3867872)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Prom Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	91-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов
Дополнительная характеристика	Техобслуживание и наладка грузоподъемных механизмов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2025 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

По лоту №__ «Техобслуживание и наладка грузоподъемных механизмов».

1. К вниманию потенциальных поставщиков выставляются следующие услуги:

Техобслуживание и наладка, а так же техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов ТОО «ККС» Служба управления проектами СМР и ДСР и транспорт на период 2025-2027 годы.

2. Объем выполняемых услуг на период 2025, 2026, 2027 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 г	2026 г	2027 г	Примечание
-------	--------------	----------	--------	--------	--------	------------





4535944391

1	Обследование (освидетельствование) грузоподъемных автокранов КС-(Камаз 25тн) с коэфф 1,3	услуга	1	1	1	По заявке и по потребности
2	Обследование (освидетельствование) грузоподъемных кранов (Трубоу- кладчикова и КР-25) с коэфф 1.3	услуга	4	4	4	По заявке и по потребности
3	Освидетельствованию Автогидроподъемник ППС-131.22 Э на шасси 43253	услуга	1	1	1	По заявке и по потребности
4	Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов (кран мостовой однобалочный)	услуга	7	7	7	По заявке и по потребности





5	Техническое освидетельс твование грузоподъем ных механизмов (Кран козловой электрическ ий г/п 20,0 тн)	услуга	1	1	1	По заявке и по потребности
---	--	--------	---	---	---	----------------------------------

Услуги выполняются по заявке Заказчика и в соответствии «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».

3. Требование к Исполнителю

Исполнитель при проведении работ должен иметь Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности.

4. Техническое обслуживание ГПМ включает в себя следующие

«Исполнитель» своими силами и за свой счет производит техническое обслуживание техническое освидетельствование ГПМ в соответствии с ТУ, стандартами СНиП и ПУБЭГК РК.

Выполнение услуг (техническое обслуживание) осуществляется на гараже «ККС» Служба управления проектами (транспорт).

«Исполнитель» несет полную ответственность во время работ за противопожарную безопасность, требования правил безопасности и соблюдения экологических норм.

«Исполнитель» обеспечивает своих работников проживанием, питанием и проездом во время на объектах «Заказчика».

Техническое обслуживание ГПМ проводится, согласно заявки «Заказчика».

При техническом обслуживании проверить надежность соединения клемм, проводов, кабелей приборов безопасности, щитков управления, электродвигателей, токосъемников ГПМ при необходимости зачистить и подтянуть.

Зачистка и антикоррозионная защита мест металлоконструкций узлов и деталей подвергшихся коррозий.

Проверить работоспособность электрооборудования и приборов безопасности ГПМ, при отклонении технических характеристик от паспортных данных произвести наладочные работы.

После проведения технического обслуживания «Исполнитель» гарантирует безотказную работу ГПМ сроком на 1 год, т.е. до следующего технического обслуживания.



Произвести частичное (ЧТО), полное техническое освидетельствование (ПТО) и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных механизмов.

5. Технические освидетельствование ГПМ (далее – кран) включают нижеследующее:

При техническом освидетельствовании кран подвергается осмотру, статическому и динамическим испытаниям.

При частичном техническом освидетельствовании (ЧТО) грузоподъемный кран проводится осмотр металлоконструкции, канатной, кабельной родукции и всех сборочных единиц крана, проверяются в действии все механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, концевых выключателей и сигнализации, тормоза, ходовые колеса и аппараты управления, крановое освещение, соответствие габаритных размеров.

Кроме того, при ЧТО крана проверяются:

Состояние металлоконструкций и сварных соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, ослабление клепанных соединений и других дефектов), а также кабины, лестниц, площадок и ограждений;

Состояние крюка, ходовых колес, блоков в полиспасах, томозных барабанов, элементов тормозов;

Фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема;

Состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;

Соответствие массы противовеса и баласта у крана стрелового типа значениям, укзанным в паспорте;

Состояние кранового рельсового пути и соответствие его требованиям «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъжных механизмов», проекту и инструкции по эксплуатации грузоподъемного крана;

Состояние канатов и их крепления.

При полном техническом освидетельствовании (ПТО) кран подвергается осмотру предусмотренные при ЧТО и статическим и динамическим испытаниям. Статические испытания крана проводится нагрузкой, на 25% превышающей его грузоподъемность с целью определения прочности металлоконструкции крана и ее элементов. Динамические испытания крана проводятся грузом, на 10% превышающим грузоподъемность крана и имеет целью выявление скрытых дефектов механизмов крана. при динамических испытаниях проводится многократно подъем и опускание груза, а так же проверка действий всех механизмов грузоподъемного крана при совмещений рабочих движений.

6. Техническое освидетельствование подъемника с рабочей платформой стрелового самоходного, грузоподъемностью 300 кг:



Техническое освидетельствование подъемника включает осмотр и проверку подъемника (в том числе приборов безопасности), статические и динамические испытания, испытание устройства от перегрузки, испытания люльки.

При техническом освидетельствовании подъемника должны быть проверены (результаты осмотров и проверок оформляют актом):

- Состояние металлоконструкций и их сварных соединений (отсутствие трещин, деформаций, изменения толщины стенок вследствие коррозии и других дефектов);
- Состояние люльки, крепление осей и пальцев, ограждения;
- Соответствие массы подъемника паспортным значениям.

Статические испытания проводятся нагрузкой, на 50% превышающей его грузоподъемность (450 кг), с целью проверки прочности его и отдельных элементов, а так же устойчивости. Статические испытания проводят при установке подъемника на горизонтальной площадке в трех положениях стрелы по отношению шасси: вдоль продольной оси подъемника назад и под углом 90° к ней в обе стороны.

В каждом положении стрелы испытания проводят трижды:

- Нижнее колено подтянуто до конца, а верхнее – горизонтальное;
- Нижнее колено горизонтально, а верхнее подтянуто до срабатывания ограничителя зоны обслуживания.

Динамические испытания подъемника проводят грузом, на 10 % превышающим его грузоподъемность (330 кг) и уложенным в люльку, с целью проверки работы механизмов подъемника.

Испытание ограничителя грузоподъемности проводят грузом, на 10 % превышающим номинальный и необходимо совмещать с техническим освидетельствованием. Ограничитель грузоподъемности люльки подъемника настраивают номинальным грузом. Проверяют настройку грузом, на 10 % превышающим номинальный. Ограничитель грузоподъемности срабатывает при подъеме в люлке груза, превышающего номинальный более чем на 10 %.

Испытание люльки необходимо совмещать с техническим освидетельствованием, при испытаниях следует руководствоваться «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним». Результаты проведения испытаний оформляется протоколом, на выдержавшую испытания люльку ставиться штамп несмываемой краской.

7. Результаты проведенных услуг

Результаты технического освидетельствования крана записывают в ее паспорт, с указанием срока следующего освидетельствования.

Предоставить следующие отчеты :



- «Техническом освидетельствовании автокрана КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тн».
- «Техническом освидетельствовании трубоукладчиков» .
- «Техническом освидетельствовании грузоподъемных механизмов (Кран козловой электрический г/п 20,0 тн».
- «Техническом освидетельствовании Автогидроподъемник ППС-131.22Э на шасси 43253».
- «Техническом освидетельствовании грузоподъемных механизмов (кран мостовой однобалочный)».

8. Порядок приема услуг

Приемка завершенных услуг осуществляется в порядке, установленном действующими на момент завершения работ нормами и правилами Республики Казахстан. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами и утверждения акта приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков во время приемки работ, Заказчик вправе в течение общих сроков и в течение гарантийного срока требовать от Исполнителя безвозмездного повторного выполнения услуг или возмещения понесенных «Заказчиком» расходов на устранение недостатков своими средствами.

Услуга производится по адресу: г. Жанаозен, Промзона ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», Служба управление проектами СМР и ДСР и транспорт.

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	Обследование (освидетельствование) грузоподъемных автокранов КС- (Камаз 25тн) с коэфф 1,3	штук	1	85269	85269	1	85269	85269	1	85269	85269



4535944391

2	Обследо вание (о свидете льствов ание) гр узоподъ емных кранов (трубоу кладчик ов, КП- 25) с коэфф 1,3	штук	4	79576	318304	4	79576	318304	4	79576	318304
3	Техниче ское ос видетел ьствова ние грузопо дъемны х механиз мов (Кран козлово й электри ческий г /п 20,0 тн)	штук	1	113681	113681	1	113681	113681	1	113681	113681



4535944391

4	Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов (кран мостовой однобалочный)	штук	7	45472	318304	7	45472	318304	7	45472	318304
5	Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов Автогидроподъемник ППС-131.22Э на шасси 43253	штук	1	24442	24442	1	24442	24442	1	24442	24442
Итого:					860000			860000			860000

Услуги выполняются по заявке Заказчика и в соответствии «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4535944391

2	Да	ГОСТ 12.3.033 -84	304183	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности и при эксплуатации	МКС: 13.100, 91.220 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	01.07.1985
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	--	---------------------------------------	----------------	---	--	-----------	------------



Подписывающие:

Нуржанов Рауан Алимғалиевич, Заместитель директора по производству

ЕРМУХАМБЕТОВА ЭСЕМ ОРУНОВНА, Начальник ОБиЭА

Нурмуханов Асқар Кенджебаевич, Руководитель группы по правовому обеспечению

КАТАРБАЕВ ГАЗИЗ ГАБИДЕНОВИЧ, Начальник ОМТС

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

Койшиғариев Сисембе Коммунирович, Старший инженер-механик

Қарақұлов Көбей Темірханұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе