

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

13 130,36 тыс.тенге

1 406,82 тыс.тенге

Ремонт м/р Каламкас 2025

ЦППН

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА - ДВ-К25-247

Обустройство тротуарных дорог внутри РВС - 250м2. ЦКППН

ДВ-К25-247

№ п/п	Номера смет и расчетов	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Сметная стоимость т.т.			Всего
			строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь поставки подрядчика	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС40680	Обустройство тротуарных дорог внутри РВС - 250м2. ЦКППН	8 775,33	0,00		8 775,33
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.3	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	623,05			623,05
		Итого по гл.1-8	9 398,38	0,00		9 398,38
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	469,92			469,92
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	281,95		0,00	281,95
		Итого по части II в сметных ценах:	10 150,25			10 150,25
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155:	11 723,54	0,00	0,00	11 723,54
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			1 406,82	1 406,82
		ВСЕГО по смете	11 723,54	0,00	1 406,82	13 130,36

Составил

Алибекова А.С.

Начальник ПСО

Линь Кэ

Заместитель начальника ПСО

Тлепов Р.Н.

Наименование стройки - Шифр стройки

РЕМОНТ м\р Каламкас-2025 г. КМГ-2025.

Наименование объекта - Шифр объекта

ЦППН 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ДВ-К25-247

(Локальный сметный расчет)

на Обустройство тротуарных дорог внутри РВС - 250м2. ЦКППН

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	8775,329	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5690,847	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,874	тыс.чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
затраты на труд рабочих						
в том числе оплата труда рабочих						
машины и механизмы						
в том числе оплата труда машинистов						
материаль, изделия и конструкции						
перевозки						
нормативная трудоемкость						
874						
8775329						
1	E12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	500	5 799	2899500
2	E12-200101-0102 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное. Разборка	м³	15	1 292	19380

1	2	3	4	5	6	7
3	E12-200101-0104 1220-0101-0104 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31</i>	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м ³	10	14 420	144200
4	C3414-104-0501 414-104-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20	252	5040
5	C3412-102-0210 412-102-0210 <i>РСНБ РК 2022 класс грунта 1, К=1</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200	43	8600
6	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	250	878	219500
7	У7101-0602-0704 7101-0602-0704 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м ²	250	2 532	633000
8	У7101-602-709 7101-0602-0709 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2</i>	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	м ²	-250	469	-117250
9	У7101-0301-0601 7101-0301-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	500	6 332	3166000
10	C1255-101-0106 255-101-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	500	1 251	625500
11	E11-60101-101 1106-0101-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28</i>	Бетонирование замков поребрика	м ³	3	12 353	37059
12	C1212-101-0501 212-101-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3,06	30 489	93296
13	У6103-0101-0106 6103-0101-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Бетонные площадки. Устройство	м ³	25	41 311	1032775
Транспортные расходы						
14	C3411-103-0221 411-103-0221 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (Металлопорокат, Битум)	т·км	349,17	25	8729

Зам. начальника ПСО

Тлепов Р.Н.

доверенность, подпись (инициалы, фамилия)

Составила

Алибекова А.С.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № ДВ-К25-247

Составлена в ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	28,56	30 489	870 765,84
2	255-101-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	500	1 251	625 500
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,5	31 432	612 924
4	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,545	186 926	288 800,67
5	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,85	98 387	83 628,95
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	17,85	2 553	45 571,05
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,5	7 006	10 509
8	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,2	2 921	9 347,2
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3	24 863	7 458,9
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0375	127 301	4 773,79
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,5	861	4 735,5
12	218-101-0102	Шиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,9	4 351	3 915,9
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01	122 783	1 227,83
14	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0015325	624 577	957,16
15	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,75	264	198
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0025	64 460	161,15
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1885	113	21,3
		Итого материальные ресурсы	тенге			2 570 496

Программный комплекс АВС (редакция 2024.4)			2	40680						
1	2	3	4	5	6	7				
Всего по ведомости:			тенге			2 570 496,24				

К 25- 247
19.08.24

40680

УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. начальника
ПУ «Каламқасмунайгаз»
«19» 08 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту на 2025г.

Объект: Обустройство тротуарных дорог внутри РВС. - 250 м²

ЦКППН

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Демонтаж старых тротуарных дорожек	м ²	250 ✓	
2.	Демонтаж поребриков	м.п	500 ✓	
3.	Демонтаж старого слоя из ПГС и щебеночного основания.	м ²	250 ✓	
4.	Погрузочно-разгрузочные работы при перевозке	тн	20 ✓	
5.	Транспортировка демонтированных материалов к месту складирования до 10км.	тн	20 ✓	
6.	Планировка площадки тротуарных дорог ручным способом	м ²	250 ✓	
7.	Устройство щебеночного основания толщиной 60мм с пропиткой битумом.	м ²	250 ✓	
8.	Установка поребриков БР-100х20х8 со стоимостью	м.п	500 ✓	
9.	Бетонирование замков поребрика бетоном М-150	м ³	3,0 ✓	
10.	Устройство бетонирования тротуарных дорог толщиной 100мм бетоном М-150	м ³	25 ✓	

Зам. начальника ПТО ПУ «КМГ»




Жаймагамбетов С.

/ Начальник ЦКППН ПУ «КМГ»



Нуршабаев А.

Инженер ГТН ДКС



Баймаганбетов Б.