



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 318011
способом Открытый тендер

Лот № 1065309

Заказчик Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"
Организатор Акционерное общество "КазТрансГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по прокладке канализационных систем
Дополнительная характеристика	Капитальный ремонт административного здания в части строительства центральной канализационной системы
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 22
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Капитальный ремонт административного здания в части строительства центральной канализационной системы 2.1. Наименование и объем работ 2.1.1. При подготовительных работах выполнить следующее: - планировку строительных площадей; - строительство временных зданий и сооружений, ограждение территории строительства; - завоз строительных материалов и оборудования; 2.1. 2. В основном периоде выполняются работы по строительству канализации: - разработка траншеи под трубопровод; - устройство песчаной подушки под трубопровод; - сварка трубопроводов в плет; - укладка трубопроводов в траншею; - укладка уплотнительных колец; - установка ж/б плит перекрытий для колодцев; - монтаж футляров под автодорогами; - протаскивание трубопроводов в футляр методом ГНБ; - обратная засыпка траншей песком и грунтом; - благоустройство территории. 2.2. Требования к закупаемой работе - Обеспечить получение разрешения на производство работ на участках в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами; - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора Подрядчик предоставляет сметную документацию программного комплекса АВС-4 согласно сумме договора; - При возникновении необходимости представлять Заказчику на рассмотрение и утверждение предложения, по согласованию с разработчиком проектно-сметной документации, по внесению в утвержденную проектно-сметную документацию изменений не принципиального характера; - Обеспечить установку ограждающих конструкций, дорожных, предупреждающих и других знаков в местах проведения работ согласно СП РК 5.03-107-2013, СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции; - Обеспечить выполнение требований экологического законодательства РК, в том числе утилизацию отходов на всех этапах производства работ и получить на них разрешение на эмиссии а также осуществлять необходимые налоговые платежи в период строительства; - Обеспечить передачу Заказчику всей технической и исполнительной документации в соответствии требований действующих нормативных документов; - Обеспечить организацию работ по приемке объектов в эксплуатацию; - Обеспечить мероприятия по устранению недоделок и выявленных замечаний; - Обеспечить выполнение полного технологического цикла работ; - До начала производства работ предоставить заказчику на утверждение график производства работ; - Обеспечить строгое выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденному Заказчиком графику производства работ; - Обеспечить за свой счет подключение построенной канализации к действующим сетям согласно ПСД; - При необходимости обеспечить выполнение не предусмотренных (не учтенных) утвержденным проектом работ, обнаруженных в ходе строительства, без увеличения суммы договора; - Подрядчику необходимо выполнить работы, обеспечить поставку материалов в соответствии с настоящей технической спецификацией и утвержденной проектно-сметной документацией; 2.3. Требования к материалам и оборудованию используемых при выполнении работ - Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемым в Республике Казахстан; - Поставка материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика; - Подрядчик должен письменно согласовать с Заказчиком все виды материалов, планируемых к приобретению и использованию при выполнении Работ, их технические характеристики (качество, цвет, фактуру и т.д.). С предоставлений информации о заводе-изготовителе предлагаемого товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения товара; - При этом все расходы и работы, связанные с использованием материалов, согласованных с Заказчиком и не учтенных в проектно-сметной документации, подрядчик производит за свой счет; - Подрядчик должен предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование, соответствующие стандартам, применяемым в Республике





Казахстан, при выполнении работ. по вопросам технической спецификации обращаться: Нуранов Адиль - заместитель начальника
ОКС - 8-7132- 70-40-80- 3074. эл. адрес Nuranov_a@ktga.kz

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
2	СН РК 4.01-02-2011 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений
3	Закон Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ

4. Проектно-сметная документация

ПСД (Канализация).rar

Приложение

Заключение экспертизы Кап ремонт (канализация).pdf

Подписал

Шарапиев Баянет Кушекбаевич

Дата подписания

12.08.2019

