

Применение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по
капитальному строительству
Омельницкий А.М.
" " " 2020 г.

Объект: Перепланировка помещений спального корпуса 3 этажа Д.О. Березка ЦО
Жасыбай (БМ=00283=0502) ОС0009844

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Перепланировка помещений спального корпуса 3 этажа д.о. "Березка" ц.о. "Жасыбай"
(внутренние отделочные работы)

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Внутренние отделочные работы		
	Потолки		
1	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), с установкой базы для крепления датчика пожарной сигнализации(33шт) и потолочного карниза с закруглениями и блендой	м2/м	493,5/64,1
2	Устройство каркаса подвесного потолка	м2 потолка	58,4
3	Облицовка потолков неперфорированными плитами из реечного анодированного алюминия "Люксалон" закрытого типа (санузел)	м2 поверхности	58,4
	Стены		
4	Стены. Окраска улучшенная алкидной эмалью с добавлением колера(масляными составами) по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	705
5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	711,3
6	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	711,3
7	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза с добавлением колера	м2 окрашиваемой поверхности	742,8
8	Уголки под отделку на внешние углы. Установка на внешние углы откосов дверных проемов(вестибюль 1 этаж, холл 2,3 этажи)	м уголка	48
9	Уголки под отделку на внешние углы. Установка на внешние углы откосов дверных проемов(эвакуационный выход)	м уголка	9,8
10	Обшивка стояков К1 и вентканалов по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов толщ.12,5мм	м2 стен (за вычетом проемов)	50,4
11	Облицовка стояков К1 и вентканалов керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	50,4
	Душевой поддон (санузел)		
12	Облицовка дна и стенок поддона из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,4

13	Герметизация поддона герметиком(примыкания плитки к стене на дне поддона)	м	50,4
	Фасад		
14	Откосы оконные наружные ПВХ (из оцинкованной стали с полимерным покрытием) шириной 120 мм. Устройство с утеплением монтажной пеной	м	210,6
15	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	67,2

Главный инженер группы социального развития ДПиСР

Ведущий инженер ОКС ДКС

Главный технолог ОКС ДКС

Главный горняк ДКС



Д. Сыздыкова



И.Брусевич



Л. Жукова



Е.Кожин