



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 461490
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (75 У, 1633433) Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	75 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования, Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования
Дополнительная характеристика	услуга по установке и ремонт кондиционеров
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, ст. Мангистау, зд. ВОДЧ 3, ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
«Услуги по установке/монтажу и демонтажу кондиционеров»

1. Краткое описание: услуги по установке/монтажу и демонтажу кондиционеров по ст. Мангышлак.
2. Срок оказания Услуг: с момента подписания настоящего Договора в течение 3-рабочих дней.
3. Место оказания Услуг: Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, промзона 1, стр.38, быв. здание ВОДЧ-3

В техническое обслуживание входят следующие виды работ:

№ Наименование, описание и виды работ Объем

- 1 Демонтаж кондиционеров.
- Демонтаж производить без повреждения оборудования и коммуникаций. 3 штук
- 2 Монтаж демонтированных кондиционеров в другом месте 3 штук
- 3 Установка новых кондиционеров 4 штук
- 4 Заправка фреоном кондиционера R22 3 штук
- 5 Диагностика и ремонт кондиционеров 2 штук

- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а также в выходные или праздничные дни, для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора с объекта.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
- Все оборудование и крепежные материалы для установки кондиционеров поставляются подрядчиком.
- Все работы выполняются в соответствии с нормативными документами. Подрядчик выполняет все требования в части охраны труда и техники безопасности, касающихся правил ведения работ.
- Все работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования (в том числе поставка и монтаж кондиционеров и сплит систем), должны быть выполнены в соответствии с объемами и сроками предусмотренными технической спецификацией.

Подписал

Іздібай Нұрсұлтан Аманжолұлы





Дата подписания

21.07.2020

