



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 320467
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1074344

Заказчик **Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"**
Организатор **Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	503 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке (монтажу) оборудования/приборов учета тепловой энергии
Дополнительная характеристика	"Выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии на объекте: АО ""УМЗ"" Г. Курчатов. Жилой дом по ул. Иртышская, 3."
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, 632210000, Восточно-Казахстанская область, Курчатов Г.А., г.Курчатов, ул. Иртышская, 3
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Выполнить работы по установке комплекта прибора учета тепловой энергии, в том числе теплосчетчика-регистратора «ВЗЛЕТ» (Расходомер счетчик электромагнитный «Взлет ЭР» («сендвич») Ду=32 мм – 2шт. (ТСч), термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» с гильзой и штуцером – 2 шт. (ПТ), тепловычислитель «Взлет» (ТВ) – 1 шт., источник вторичного питания (ИВП) – 1шт., комплект монтажный (присоединительная и установочная арматура ТСч фланцевое или муфтовое соединение) – 1 к-т., в соответствии со сметной документацией (выборка из сметы 0209.66-1-ЭМСМ, прилагается в электронном виде).

2. Подрядчик за свой счет приобретает и выполняет работы по монтажу комплекта прибора учета тепловой энергии: Комплекта теплосчетчика-регистратора «ВЗЛЕТ», состоящая из:

- Расходомера счетчика электромагнитного «Взлет ЭР» («сендвич») Ду=32 мм – 2шт. (ТСч)
- Термопреобразователя сопротивления «Взлет ТПС» с гильзой и штуцером – 2 шт. (ПТ)
- Тепловычислителя «Взлет» (ТВ) – 1 шт.
- Источника вторичного питания (ИВП) – 1шт.
- Комплекта монтажного (присоединительная и установочная арматура ТСч фланцевое или муфтовое соединение) – 1 к-т.

3. Объем выполняемых работ – в соответствии с приложенной сметной документацией.

4. Место выполнения работ: РК, ВКО, г. Курчатов, Жилой дом по ул. Иртышская, дом 3, АО «УМЗ».

5. Срок выполнения работ – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты заключения договора, срок действия договора до 31.01.2020 г.

Гарантийные обязательства:

- на выполненные работы по монтажу и установке комплекта прибора учета тепла в течение 36 месяцев с момента приемки акта выполненных работ Заказчиком;
- на комплект прибора учета тепла согласно документации завода изготовителя (паспорт завода изготовителя).

6. Подрядчик устанавливает тепловычислитель «Взлет» (ТВ) – 1 шт., источник вторичного питания (ИВП) – 1 шт., регистратор – 1 шт. в шкаф учета размером (500x500x250 мм), предоставляемый Заказчиком.

7. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением акта приемки узла учета тепловой энергии.

8. С поставкой товара необходимо предоставить следующую документацию:

- паспорта на приборы учета тепловой энергии;





- сертификаты об утверждении типа средств измерений;
- сертификаты о метрологической аттестации.

9. С предоставлением потенциальным поставщиком копии лицензии на выполнение работ в составе ценового предложения.

Подписал
Дата подписания

Канапиянов Алмас Ерсайнулы
14.08.2019

