



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 353817, Работы по содержанию автомобильных дорог (Ремонт и содержание внутрипромысловых дорог (Толкын и Боранколь))
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (8 Р, 1194555) Работы по содержанию автомобильных дорог

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"
Организатор Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Морская Нефтяная компания "КазМунайТениз" в городе Актау

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по содержанию автомобильных дорог, Работы по содержанию автомобильных дорог
Дополнительная характеристика	Ремонт и содержание внутрипромысловых дорог (Толкын)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Мангистауская область, Бейнеуский район
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация работ по содержанию автомобильных дорог (ремонт и содержание внутрипромысловых дорог месторождения Толкын)

1. Географическое расположение.

Месторождение «Толкын». В административно-географическом отношении месторождение Толкын расположено на юго-востоке Прикаспийской впадины и входит в состав Бейнеуского района Мангистауской области Республики Казахстан на расстоянии 70 км от населённого пункта пос. Боранкул. Областной центр, г. Актау, расположен на расстоянии 590 км по железной дороге. Ближайшие населенные пункты от месторождения: железнодорожная станция Опорная и село Боранкул - 70 км, поселок Сарыкамыс - 30 км, районный центр Бейнеу - 190 км. В гидрографическом отношении район месторождения представляет собой пустынную равнину, в южной части которой преобладают соры. Климат района резко континентальный с жарким (до +40оС) сухим летом и холодной (до -30оС), почти бесснежной зимой. Для данной местности характерны сильные ветры, летом часто сопровождаемые песчаными бурями. Среднегодовое количество осадков не превышает 170 мм. При этом основная часть осадков приходится, главным образом на осенне-весенний период. На месторождениях находится стационарный вахтовый поселок для временного проживания рабочих и инженерно-технического персонала, занятых на обустройстве и эксплуатации скважин месторождения и как основное место дислокации сервисных служб подрядных организаций. Комплекс месторождения имеет полное инженерное благоустройство, включающее в себе водопровод, канализацию, электроснабжение и автономное теплоснабжение и предназначено для проживания персонала Заказчика. Месторождение имеет внутрипромысловые автомобильные дороги.

2. В объем выполняемых работ входит:

2.1. Ремонт и содержание автодороги по м/р «Толкын». Протяженность 125км.

2.1.1. Автодорога от поворота на скважину №84 месторождения «Боранколь» до ГСП месторождения «Толкын», покрытие грунтовое, протяженность - 50 км.


2.1.2. Внутрипромысловые автодороги к скважинам, покрытие грунтовое, протяженность - 25 км.

2.1.3. Патрульная автодорога вдоль линии труб газоконденсатопровода от УОГ ЦПГИГК м/р Боранколь до Газосборного пункта на м/р Толкын, покрытие грунтовое, протяженность - 50км.

3. Планируемые работы по ремонту и содержанию внутрипромысловых дорог, протяженность 125 км.


3.1. Ремонт и содержание внутрипромысловых дорог месторождения «Толкын», протяженность 125км:

Ремонт и содержание полотна и обочин автодороги





- Планировка откосов и обочин из грунтов 2 группы автогрейдерными (ширина обочин 0,624м)
Количество на 125 км, маш/час в мес 56,25
Количество месяцев 12
Количество на 125км, маш/час в год 675
Ремонт и содержание полотна и обочин автодорог. Полив водой полотна и обочин автодорог
Количество на 125 км, маш/час в мес 142,5
Количество месяцев 3
Количество на 125км, маш/час в год 427,5
Планировка площадей автодорог из грунтов 2 группы автогрейдерными на 2 прохода, в т.ч. снегоочистка полотна автодороги в зимний период
Количество на 125 км, маш/час в мес 277,083
Количество месяцев 12
Количество на 125км, маш/час в год 3325
Ремонт выбоин - подсыпка грунтом отдельных участков
Разработка грунта 2 гр. из придорожного резерва с погрузкой в самосвалы экскаваторами (0,65 м3)
Количество на 125 км, маш/час в мес 93,75
Количество месяцев 2
Количество на 125км, маш/час в год 187,5
Перевозка грунта самосвалами на 1 км, класс груза 1
Количество на 125 км, маш/час в мес 36,25
Количество месяцев 2
Количество на 125км, маш/час в год 72,5
Разравнивание доработанного грунта автогрейдерными, перемещение грунта 2 гр. до 10 м.
Количество на 125 км, маш/час в мес 58,75
Количество месяцев 2
Количество на 125км, маш/час в год 117,5
4. Общие условия и основные требования
- 4.1. Заказчик для выполнения работ обеспечивает готовность территории объекта для начала работ.
- 4.2. Представители Заказчика имеют право производить выборочный контроль качества всех видов работ на объекте.
- 4.3. Заказчик оставляет за собой право отстранения Подрядчика от выполнения работ, в случае неисправности техники. Подрядчик в этом случае, обязан произвести замену техники в течение 24 часов по требованию Заказчика.
- 4.4. Подрядчик должен произвести работы силами своего персонала, соответственно обученного и допущенного к производству указанного вида работ, своих специальных механизмов и автотранспорта с соблюдением действующих санитарных норм и правил, технических условий.
- 4.5. Подрядчик обязуется назначить ответственного инженерно-технического работника, отвечающего за выполнение работ по Договору.
- 4.6. Ответственный за производство работ инженерно-технический работник обязан постоянно курировать производство работ.
- 4.7. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность производимых работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовыми актами. Предусмотреть выплату экологических налогов за загрязнение окружающей среды, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ.
- 4.8. Подрядчик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями его персонала.
- 4.9. Все нижеуказанные автотранспортные средства и механизмы Подрядчика должны быть в исправном эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Подрядчик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию машин и механизмов: топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка машин и механизмов Подрядчика должны выполняться вне рабочее время.
- Перечень обязательных автотранспортных средств и механизмов:
- 1) автогрейдер – 1 (одна) единица;
2) бульдозер – 1 (одна) единица;
3) самосвал – 1 (одна) единица;
4) экскаватор/механическая лопата – 1 (одна) единица;
5) поливочная машина – 1 (одна) единица
- 4.10. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить электроэнергией и водой необходимой для проведения работ.
- 4.11. При обустройстве временных стоянок автотранспорта Подрядчик обязуется предусмотреть места складирования бытовых отходов для последующего вывоза, мойки для машин и механизмов, с учетом необходимых противопожарных мероприятий.
- 4.12. По окончании срока действия Договора, Подрядчиком должна быть проведена техническая рекультивация территории временной стоянки автотранспорта, уборка мусора и бытовых отходов.
- 4.13. При окончании выполнения работ, Подрядчик должен подготовить и предъявить выполненные работы к внутренней проверке Заказчика. Приемка выполненных работ выполняется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и подписываются соответствующим представителями Заказчика.





4.14. Работы выполняются непрерывно, независимо от праздничных и выходных дней, персоналом Подрядчика, аттестованным соответствующим образом, имеющих опыт работы по выполнению данных работ.

4.15. Подрядчик для выполнения работ должен иметь на месторождении собственный (либо в аренде) исправный автотранспорт. При этом доставка персонала на месторождение и обратно в место дислокации, его проживание, питание, медицинское обслуживание, страхование своих работников, транспортировка обслуживающего персонала внутри месторождения, осуществляется Подрядчиком.

5. Требования безопасности и охраны труда, промышленной безопасности

5.1. При нахождении и выполнении всех видов работ на территории и объектах Заказчика строго соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан и требований АО НК «КазМунайГаз» и ТОО МНК «КазМунайТениз» в области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности; Положения о взаимоотношениях при ведении работ подрядными организациями, утвержденного Директором Филиала ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» в городе Актау.

5.2. Замечания и требования Заказчика по проверкам Подрядчика по безопасному проведению работ, состояния безопасности и охраны труда, промышленной безопасности в ходе исполнения Договора должны неукоснительно выполняться работниками (в том числе руководителем) Подрядчика. Не допускается проводить работу без устранения выявленных замечаний.

5.3. Ставить в известность руководство Заказчика обо всех фактах нарушений Требований, Норм, Правил безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, о возникших чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, оборудованию, имуществу Заказчика.

5.4. Применяемые инструменты, приборы, приспособления, оборудование должны иметь соответствующие разрешения на применение на территории Республики Казахстан, соответствовать требованиям безопасности, установленным для нефтегазовой отрасли.

5.5. Производство всех работ и ведение производственной документации вести в соответствии с требованиями ПРИКАЗА МИНИСТРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК ОТ 30.12.2014г. №355 «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», и других нормативных, технических документов нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.

5.6. При исполнении Договора, вплоть до его окончания, иметь при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

5.7. При происшествии несчастных случаев, аварий, аварийных инцидентов на территории, объектах Заказчика с персоналом Подрядчика, Подрядчик должен немедленно известить Заказчика о данном случае и обеспечить проведение расследований в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.8. Работы повышенной опасности (газоопасные, огневые и иные работы) Подрядчик обязан проводить в полном соответствии с установленными требованиями промышленной безопасности и при наличии наряд-допуска согласованного и утвержденного ответственными представителями Заказчика. Не допускается производство работ повышенной опасности без утвержденного наряд-допуска.

5.9. После окончания Работ, привести территорию, участок, место выполнения Работ в безопасное состояние, очистить от строительных и бытовых отходов образовавшихся в результате проведения Работы, а также от прочих посторонних предметов, вывезти на утилизацию согласно необходимым условиям. Не допускается разгрузка транспортных средств от посторонних предметов и мусора на территории Заказчика за исключением специально отведенных мест согласованных с Заказчиком.

6. Стоимость работы и условия оплаты

6.1. Стоимость работы – согласно, расчета представленного Потенциальным поставщиком, но не более суммы предусмотренной Договором.

6.2. Оплата после подписания сторонами Акта выполненных работ внутренней комиссией Заказчика, с учетом положений, предусмотренных проектом договора о закупках.

7. Срок выполнения работ

7.1. Начало работ – с момента подписания договора о закупках на основании Заявки на выполнение работ.



7.2. Срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней с момента предоставления Заказчиком Заявки на выполнение работ или в иной установленный Заказчиком срок, в период с момента подписания Договора о закупках до 31 декабря 2020 года. Заявка на выполнение работ может быть отправлена любым способом связи, не противоречащим законодательству РК, в том числе нарочно.

7.3. Срок действия договора – с момента подписания до 31 декабря 2020 года

8. Требования к потенциальным поставщикам при подаче заявки на участие в тендере

Потенциальный поставщик обязан вместе с заявкой на участие в тендере представить электронные копии свидетельств о регистрации транспортных средств потенциального поставщика (согласно списку, приведенному в п.4.9. раздела 4 настоящей Технической спецификации), либо договор о временном пользовании и владении (аренды) транспортных средств (согласно перечню, приведенному в п.4.9. раздела 4 настоящей Технической спецификации) заключенный между потенциальным поставщиком и собственником транспортных средств сроком действия до 31 декабря 2020 года, с приложением свидетельств о регистрации транспортных средств.

Примечание: Потенциальный поставщик, признанный по итогам проведенных закупок победителем, в целях заключения договора





о закупках, обязан в течение 2-х рабочих дней предоставить Заказчику заполненный расчет стоимости выполняемых работ по форме, согласно Приложения №4 к Договору о закупках.

Подписал
Дата подписания

Хайролла Амантай Абдрахманович
14.11.2019

