

Ведомость объемов строительных и монтажных работ ПС 220 кВ "Заводская", система видеонаблюдения

№	Наименование	ед. изм	кол-во	примечание
1	Рытье ям под шлагбаум	м.куб	0,12	
2	Бетонирование шлагбаума	м.куб	0,12	
3	Огрунтовка битумом	м.кв	1,01	
4	Установка шлагбаума	шт.	1	
5	Установка турникета	шт.	1	
6	Монтаж считывателей	шт.	5	
7	Программирование карт доступа	шт.	50	
8	Монтаж контроллера доступа	шт.	4	
9	Монтаж интерфейсного преобразователя	шт.	3	
10	Монтаж кнопки выхода	шт.	4	
11	Монтаж электромагнитного замка	шт.	4	
12	Монтаж доводчика	шт.	4	
13	Монтаж фотоэлемента для шлагбаума	шт.	2	
14	Прокладка FTP 4x2x0,57 в кабельном канале	м.	20	
15	Прокладка FTP 4x2x0,57 в ПВХ трубе	м.	50	
16	Прокладка FTP 4x2x0,57 в металлофре	м.	15	
17	Прокладка УТР 4x2x0,57 в кабельном канале	м.	161	
18	Прокладка УТР 4x2x0,57 открыто	м.	20	
19	Прокладка ВВГнг-ls 3x2.5 в ПВХ трубе	м.	30	
20	Прокладка ВВГнг-ls 3x1.5 в кабельном канале	м.	15	
21	Прокладка КСВВнг-LS2x2x0.8 в кабельном канале	м.	275	
22	Прокладка КСВВнг-LS2x2x0.8 в ПВХ трубе	м.	30	
23	Прокладка КСВВнг-LS2x2x0.8 в металлофре	м.	5	
24	Прокладка КСВВнг-LS2x2x0.8 открыто	м.	6	
25	Прокладка металлофры д.20	м.	20	
26	Контрольные приемо-сдаточные испытания	объект	1	
27				

Монтаж кабеля

	Марка кабеля	Всего. в метрах
1	FTP 4x2x0,57	85
2	УТР 4x2x0,57	181
3	ВВГнг-ls 3x2.5	30
4	ВВГнг-ls 3x1.5	15
5	КСВВнг-LS2x2x0.8	316

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система контроля и управления доступом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Т.контр								
Н.контр								
Утв.					Перечень работ			

Согласовано:

 Инд. № подл.

 Подп. и дата

 Взам. инд. №
