

УТВЕРЖАЮ

Директор филиала

АО «ВЖО» в г. Актобе

Тасыбаев Ж.М.

« 24 » 2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт служебного здания стрелковий команды на

ст. Никельтау на 2019 г.

Мы нижеподписавшиеся, начальник стрелковий команды на ст. Никельтау Адамжаров Н.Н., заместитель начальника стрелковий команды на ст. Никельтау А.Н. и специалист 1-й категории МТО Жанабаев Н.Н. составили настоящий дефектный акт на текущий ремонт служебного здания стрелковий команды на станции Никельтау филиала АО «Военизированная железнодорожная охрана» в г. Актобе.

Место выполнения работ: - Актобинская обл., Хромтауский р-н, ст. Никельтау ул. Станционная 2

Год постройки административного здания - 1970
Общая площадь здания - 275,4 м².

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Объем
1	Демонтаж линолеума	м ²	153
2	Укладка линолеума с основой	м ²	153
3	Демонтаж кафеля на полу	м ²	40
4	Укладка кафеля на пол	м ²	40
5	Замена окон (с деревянного на пластиковый) монтаж и демонтаж	м ²	16,5
6	Замена наружных заборов (на проф. лист) монтаж и демонтаж	м ²	116,2
7	Окраска водозумляющими составами поверхностей потолков	м ²	170
8	Окраска водозумляющими составами поверхностей внутренних стен	м ²	480

Начальник СК на ст. Никельтау

Адамжаров Н.Н.

Зам. Начальника СК на ст. Никельтау

Курапов А.Н.

Специалист 1 категории по МТО

Жанабаев Н.Н.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Заказчик: АО "Военизированная железнодорожная охрана"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Директор Департамента закупок и материально-технического обеспечения

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:

налог на добавленную стоимость

Приложение 4 к НДОСС в РК

Заказ
Форма 2

10

Казанкапов Н.К.

тысячи тенге

3430,231

тысячи тенге

367,525

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Никельтау
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1	Глава 2. Основные объекты строительства					
	Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст. Никельтау		3 002,653			3 002,653
	Итого по главе 2		3 002,653			3 002,653
	Итого по главам 1-7		3 002,653			3 002,653
	сметная з/плата					437,557
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					0,392
	сметная з/плата (0 %)					
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					
	Итого по главам 1-9		3 002,653			3 002,653
	сметная з/плата					437,557
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					0,392
2	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		60,053			60,053
3	Итого по сметному расчету:		3 062,706			3 062,706
	- в текущих ценах с 05.04.19 г.					

4	- в текущих и прогнозных ценах	3 062,706		3 062,706
5	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12 %)		367,525
РҚ				
6	Всего по сметному расчету	3 062,706		3 430,231
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Главный менеджер _____ Наурызбаева Н.А.

Наименование стройки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау
Наименование объекта: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт служебного здания на ст.Никельтау

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге 3002,653
Сметная заработная плата, тыс. тенге 437,557
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,392

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина.									
		Разборка покрытия НР = 72 %	м2	153	102,24	2,69	15642	411	-	11116	28899
2	1111-0101-3601	Покрывтия из линолеума. Устройство на клее "Бустипат" НР = 94 %	м2		99,55	1,36	15231	208	-	2141	
		покрытия		153	557,29	20,39	85265	3120	24167	55923	152483
3	2206-0101-0302	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	153	378,94	9,9	57978	1515	-	11295	
					9755		1492515		1492515	-	1611916
					-		-		-	119401	

4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	40	759,93	29,78	30397	1191	—	21462	56008
				730,15	15,05	29206	602	—	4149	
5 1111-0101-2705	Покрyтия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2	40	1480,3	72,15	59212	2886	9845	44896	112437
		покрyтия		1162,03	32,03	46481	1281	—	8329	
6 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	17	1290	55,47	21930	943	—	15422	40340
				1234,53	25,41	20987	432	—	2988	
7 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	16,5	3202,48	166,36	52841	2745	26748	22144	80984
		проемов		1415,03	76,12	23348	1256	—	5999	
8 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,5	18048	—	297792	—	297792	—	321615
				—	—	—	—	—	23823	
9 1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	480	595,24	3,65	285715	1751	140726	103751	420623

10 1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	М2	170	298,41	1,79	143238	861	-	31157
				686,09	3,65	116737	620	50486	47474
				386,06	1,79	65631	305	-	13137
						3 002 653			177348
	Итого по смете								
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					402 100			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 667			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 460			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 042 279			
	Накладные расходы, тенге					322 188			
	- в т.ч. зарплата, тенге					28 997			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					222 419			

Составил

Накрызбаева Н.А.

Наименование строки: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау
 Наименование объекта: Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау

Заказ

10

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Текущий ремонт служебного здания на ст.Никельтау
 (наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6

Материалы

1	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0286	
2	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,5	
3	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	76,5	
4	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	15,795	
5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,81	
6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,6	
7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,965	
8	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	435,5	
9	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,4	
10	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,078	
11	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	20,8	

12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4
13	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	422,8
14	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	180
15	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	24
16	2206-0101-0302	Линолеум натуральный коммерческий однородный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м ²	153

Составил

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели	
	1	2
	Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау	
	Регион Актюбинская обл.	
	Текущие цены с 05.04.19 г., тенге	
	НДС 12 %	
	Временные 0 %	
	Козф. к временным 1,0	
	Козф-т на ветер не введен	
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	
	Объект № 2-1 Текущий ремонт служебного здания стрелковой команды на ст.Никельтау	
	Смета № 2-1-1 Текущий ремонт служебного здания на ст.Никельтау Дефектный акт	
	Сметная прибыль 8 %	
	Козф. на ЗП 1,00	
	Козф. к накладн. расходам 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00	
	Козф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00	
	Накл. расходы на работы по эксплуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %	
	Козф. к объему в смете 1	
	Козф. для учета в объектной смете 1	
	Накрызбаева Н.А.	
1	1207-0101-0205	153
2	1111-0101-3601	153
	Ресурс удален 2206-0101-9901	
3	2206-0101-0302	153
4	1207-0101-0207	40
5	1111-0101-2705	Покрытия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство
		40

Главный менеджер Наурызбаева Н.А.

6	1206-0101-0101	17
7	1110-0501-0103	16,5
8	2109-0201-0302	16,5
9	1212-0101-1605	480
10	1212-0101-1705	170
