

Дефектный акт

Ремонтные работы санузелов здания Каратандиного ОФ расположенное по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39



Утверждаю:

Директор КОФ АО "Казпочта"

Буменов Ж.К.
2019г.

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Место проведения работ	Примечание
1	2	3	4		
	отделочные работы				
1	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2			
2	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дубелях	м2	8	санузел -1-го и 2-го этажа	
3	Блоки дверные однополые с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	8	п.4,5,6-2 этаж/	
4	Пегла накладка ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10		
5	Замок-зашелка магнитный ЗЦМ ГОСТ 5089-2011	шт.	5		
6	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5		
7	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолнейные	м2	2,4		
8	Очистка вручную поверхностей стен от старой окраски	м2	80		
9	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка /поверхностей стен и потолков/	м2	92,8		
10	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	8		
11	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	80		
12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	80		
13	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	36		
14	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе	м2	44		
15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	12,8		
16	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	12,8		
17	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	24		
18	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство сантехнические работы	м2 покрытия	24		
19	Умывальники и раковины. Демонтаж	комплект	4		
20	Унитазы и писсуары. Демонтаж	комплект	4		
21	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	3		

22	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	
23	Смесители. Установка	шт.	3	
24	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом напорный, излив с аэратором	шт.	3	
25	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,4	
26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	
27	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	4	
28	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз	комплект	4	
29	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	
30	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	
31	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	
32	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	
33	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	
34	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	8	
35	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м труб	8	
36	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м труб	8	
37	Трубы канализационные из полипропилена РР-Р с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	8	
38	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м труб	16	
39	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м труб	16	
40	Трубы канализационные из полипропилена РР-Р с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	16	
41	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	м труб	28	
42	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	
43	Трубы напорные полипропиленовые РР-Р SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	
44	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	
45	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	
система электроснабжения				
46	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	
47	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	6	
48	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	
49	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	
50	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	8	
51	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	8	
52	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	8	

Начальник ОУИС  Ташенов Т.К.

Эксперт ОУИС  Тыштыкбаева А.Ж.

Главный специалист ОУИС  Муштарбеков Н.К.

Согласовано: Заместитель директора Мейрам Е.М. 