



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 453687 , Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1154-2 Р, 1599577) Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1154-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним, Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика
Дополнительная характеристика	"Замена стеклопакетов в административном здании АО ""НК ""КТЖ"" по ул. Кунаева, 6"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г.Нур-Султан, ул. Д. Кунаева 6
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 10.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Условия выполнения работ, оказания услуг: Работы по изготовлению и замене стеклопакетов общей площадью 66,83 кв.м., включают следующее:

- демонтаж разбитых/треснутых стеклопакетов (стоечно-ригельная система) на фасаде административного здания;
- монтаж новых стеклопакетов с двойным остеклением (наружное стекло StopsolSupersilverDarkBlue закаленное + триплекс (прозрачное + низкоэмиссионное стекло с вакуумным покрытием – PlanibelTopN).

Работы должны производиться в соответствии с ТКСН РК 8.07-06-2017.

При выполнении работ необходимо использовать материалы и инструменты согласно техническому регламенту, утвержденному постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года №1202 «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

При выполнении работ нужно использовать новые материалы, приобретенные за счет Поставщика.

2. Краткое описание объект (а/ов): Административное здание АО «НК «КТЖ» расположено по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 6, состоит из трех блоков: стилобатная часть (8 этажей); Блок «А» (40 этажей); Блок «Б» (37 этажей).

3. Требования к специалистам поставщика: При выполнении работ, квалифицированные промышленные альпинисты, должны иметь «Единую книжку промышленного альпиниста» и удостоверение альпиниста.

4. Задачи по выполнению работ, оказанию услуг: Работы должны производиться в соответствии с ТКСН РК 8.07-06-2017.

5. Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам: При выполнении работ регламентироваться климатическим требованием СП РК 2.04-01-2017 «строительная климатология»;

- Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора, предоставить график выполнения работ, а также после согласования графика, обязаны приступить к выполнению работ.

6. Техника безопасности и охрана окружающей среды: Поставщик несет ответственность за охрану труда и технику безопасности в строительстве, согласно СН РК 1.03-05-2011, СН РК 1.03-14-2011, а также за пожарную безопасность утвержденной постановлением Правительства РК от 09 октября 2014 года №1077.

7. Гарантийные сроки: Поставщик гарантирует качество выполненных Работ в течение 24 месяцев с даты приемки Заказчиком объекта в эксплуатацию.

8. Иные/дополнительные характеристики (условия), не противоречащие Правилам закупок: - Перед началом работы необходимо огородить рабочую зону сигнальной лентой.

- При выполнении работ специалистами - альпинистами, на объекте постоянно должен находиться инженерно-технический работник «Поставщика».

- После выполнения работы, «Поставщик» обязан в местах установки стеклопакета нанести герметик, силикон, произвести проверку (испытание) на проникновение воды путем проливания вручную, в присутствии представителя «Заказчика».

- По окончании работы произвести уборку рабочего места, в виде мытья окон (стеклопакет).

- «Поставщик» после замены разбитых/треснутых стеклопакетов, на новый, обязан вывести старые стеклопакеты и строительный мусор на полигон захоронения ТБО.





- Работы должны проводиться согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящей технической спецификации.
- При этом срок выполнения работ должен составлять с даты вступления в силу договора до 31.10.2020г.

Приложение

Смета стеклопакет.pdf

Подписал

Дата подписания

Төлеген Батырхан Қалижанұлы

26.06.2020

