

Заказчик
Утвержден



Сметный расчет стоимости строительства в сумме

17 317,02 тыс.тенге

в том числе:

26.12.24г

налог на добавленную стоимость

1 855,39 тыс.тенге

Ремонт м/р Жетыбай 2025

ЦИТС


О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А - ДВ-Ж25-302(по предписанию)

Восстановление разрушенных монолитных тумб ликвидированных скважин ЦДНГ-1,2,3,ЦППД м/р Жетыбай всего - 120шт

ДВ-Ж25-302(по предписанию)

№ пп	Номера смет и расчетов	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Сметная стоимость, тыс.тенге				Всего
			строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь поставки подрядчика	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	ЛС11750	Восстановление разрушенных монолитных тумб ликвидированных скважин ЦДНГ-1,2,3,ЦППД м/р Жетыбай всего - 120шт	11 573,37	0,00		11 573,37	
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.3	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	821,71			821,71	
		Итого по гл.1-8	12 395,08	0,00		12 395,08	
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	619,75			619,75	
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-3%	371,85	0,00		371,85	
		Итого по части II в сметных ценах:	13 386,69	0,00		13 386,69	
5	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,155:	15 461,62	0,00	0,00	15 461,62	
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			1 855,39	1 855,39	
		ВСЕГО по смете	15 461,62	0,00	1 855,39	17 317,02	

Составил



Уткилбаева

Начальник ПСО



Линь Кэ

Заместитель начальника ПСО



Тлепов Р.Н

Наименование стройки -
Шифр стройки

Наименование объекта -
Шифр объекта

Ремонт м\р Жетыбай - 2025г.
ЖМГ-2025-предписания

ЦИТС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ДВ-Ж25-302(предп.)
(Локальный сметный расчет)

на Восстановление разрушенных монолитных тумб ликвидированных скважин ЦДНГ-1,2,3,ЦППД м\р Жетыбай всего - 120шт
(Наименование работ и затрат)

Основание:

ДВ-Ж25-302(предпис.)

Сметная стоимость	11573,371	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5576,271	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,862	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			5437780
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2697200
		машины и механизмы	тенге			479261
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			138523
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5372625
		перевозки	тенге			283705
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	862		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	E12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Разборка тумб с помощью молотков отбойных	м ²	120	545	65400
2	C3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	264	252	66528

1	2	3	4	5	6	7
3	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов(мусор) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7 920	27	213840
4	E11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=I,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м ³ грунта	36	16 724	602064
5	E11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=I,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м ² покрытия	132,3	5 335	705821
6	E11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=I,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,504	1 630 587	821816
7	E11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=I,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м ³	120	69 365	8323800
8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ² поверхности	144	4 702	677088
9	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСП РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м ²	28,92	691	19984
10	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСП РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м ²	28,92	249	7201
11	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=I,04	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м ³ грунта	12	5 541	66492
Транспортные расходы						
12	С3411-103-0218 411-103-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(металлоконструкции, битум)	т·км	90,2	37	3337

Зам. начальника ПСО

Тлепов Р.Н.

подпись, печать (инициалы, фамилия)

Составила

Тлеукабилова

подпись, печать (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № ДВ-Ж25-302(предп.)

Составлена

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Материальные ресурсы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	122,4	26 921	3 295 130,4
2	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,504	1 206 140	607 894,56
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	345,6	1 112	384 307,2
4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,64052	228 597	375 017,95
5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	78,12	2 667	208 346,04
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	91,44	2 146	196 230,24
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,84	122 783	103 137,72
8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	9	7 006	63 054
9	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,03456	961 398	33 225,91
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36	861	30 996
11	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	3,94254	5 795	22 847,02
12	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	2,43432	7 152	17 410,26
13	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	1,21716	7 050	8 580,98
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,528	2 284	8 057,95
15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0984	64 460	6 342,86
16	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02304	240 410	5 539,05
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052056	733 984	3 820,83

1	2	3	4	5	6	7
18	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0026028	884 809	2 302,98
19	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008676	380 806	330,39
20	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004049	675 666	273,56
21	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,5088	113	57,49
		Итого материальные ресурсы	тенге			5 372 903
		Всего по ведомости:	тенге			5 372 903,4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э11750

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э11750'Q9Ж5'П8Н2ХМШ2Б''12.4''''''''*
2	Ю''Ремонт м\р Жетыбай - 2025г.'ЖМГ-2025-предписания'ЦИТС''2'ДВ-Ж25-302 (предп.) 'Восстановление разрушенных монолитных тумб ликвидированных скважин ЦДНГ-1,2,3,ЦППД м\р Жетыбай всего - 120шт'ДВ-Ж25-302 (предпис.)''*
3	Н37=1,2'Н38=1,2*
4	Н43=120*
5	ПСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
6	Е12-180101-1302'1''Разборка тумб с помощью молотков отбойных'м²*
7	С3414-104-0501'2,2''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
8	С3412-102-0217'2,2.30''Перевозка строительных грузов (мусор) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т.км*
9	Е11-010205-0402'0,3''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м³ грунта*
10	Е11-110101-1303'1,05.1,05''Покрытия щебеночные с пропийкой битумом. Устройство'м² покрытия*
11	Е11-060301-0406'0,0042''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
12	Е11-060101-0113'1,0''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м³*
13	У6111-0401-0107'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м² поверхности*
14	У61111-0501-0205 (Н5.2) (Н52.2) К=2'0,241''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за 2 раза 'м²*
15	У61111-0501-0505'0,241''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м²*
16	Е11-010205-0502'0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м³ грунта*
17	Н43=1*
18	ПТранспортные расходы*
19	С3411-103-0218' (2,2).41''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(металлоконструкции, битум)'т.км*
20	К#Зам. начальника ПСО/Тлепов Р.Н. #Составила/Тлеукабилова*

по Прерн

№ 25-302
от 18.11.24.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый зам. начальника ПУ «ЖМГ»

«____» _____ 2023г.

Дефектная ведомость 2025 г.
Восстановление разрушенных монолитных тумб ликвидированных скважин
ЦДНГ-1,2,3, ЦППД м/р Жетыбай
ВСЕГО-120шт.

цпдс

На одну тумбу

№	Наименование работ	Ед.изм	К-во	Примечание
1	Разборка тумб из бетона В-7,5	м3	1,0	
2	Погрузка, разгрузка строительного мусора	м3	1,0	
3	Перевозка строительного мусора до 30 км	тн	2,2	
4	Перевозка строительных материалов до 30 км	тн	2,2	
5	Копка основания тумб с размером 1,0х1,0м глубиной 300мм грунта 2 группы в ручную	м3	0,30	
6	Щебеночная подготовка с пропиткой битумом толщиной 50мм (1,05х1,05м)	м3	0,06	
7	Изготовление и установка анкера (в бетоне -150мм) из арматуры А1Ø14мм длиной 600мм для крепления металлически таблички высотой 300мм шириной 400мм толщина 2мм	ком/тн	1/0,0042	
8	Устройства бетонных тумб марки В-12,5	м3	1,0	
9	Боковая обмазочная гидроизоляция стены тумбы соприкасающиеся грунтом битумом фундамента 2 раза (по периметру тумб высотой -300мм)	м2	1,2	
10	Грунтовка металлической поверхности ПФ-21 за 2 раза	м2	0,241	
	Покраска металлической поверхности ПФ-115 за 1 раз	м2	0,241	
11	Обратная засыпка в пазух стены тумбы в ручную.	м3	0,10	

Начальник ПТО ПУ «ЖМГ»

Начальник ОГиАРМ

И.О.Руководитель ГТН ДКС

Инженер ГТН ДКС

Н. Акжігіт

И.Калынбаев

М.Абутов

И. Садвакасов