



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 347904
способом Открытый тендер

Лот № (7 Р, 1171946) Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования

Заказчик Акционерное общество "Эмбаунайгаз"
Организатор Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования, Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования
Дополнительная характеристика	"Капремонт поршневых насосов для НГДУ ""Доссормунайгаз"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2022
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировкой.

Работы по капитальному ремонту поршневых насосов производятся на производственной базе Подрядчика и осуществляется в целях восстановления работоспособности и ресурса оборудования. Производственная база Подрядчика должны быть оснащены комплектом приспособлений для ремонта поршневых насосов. Поставка ремфонда и вывоз отремонтированных поршневых насосов на производственную базу Подрядчика, находящегося на территории Атырауской области, производится силами Заказчика. Поставка ремфонда и вывоз отремонтированных поршневых насосов на производственную базу Подрядчика, находящуюся за пределами Атырауской области, производится силами Подрядчика. Оборудование поставляется на капитальный ремонт с комплектом сопроводительной документации.

Работы по капитальному ремонту поршневых насосов включают в себя полную или частичную замену комплектующих деталей по мере их износа (трущихся пар, клапанов, цилиндровых втулок, поршней, штоков, деталей сальников уплотнений, подшипников), замена 100% РТИ осуществляется в целях восстановления работоспособности и ресурса оборудования, также испытание по окончании ремонта. В процессе испытании не допускаются резкие стуки в приводной и гидравлической части насоса. Не допускается утечка жидкости и масла через неподвижные соединения гидравлической и приводной части насоса. Испытания насосов проводится с участием представителя Заказчика.

При капитальном ремонте производится полная разборка оборудования, мойка и дефектовка деталей и узлов, ремонт, сборка, регулировка, опрессовка водой гидравлической части насоса, окраска и нанесение несмываемой краской инвентарных номеров (с полным удалением прежней окраски). После окончания работы на корпусе поршневых насосов нанести краской инвентарный номер. Составить акт проделанных работ и ведомость с указанием количества использованных материалов, также при необходимости провести неразрушающий контроль, результаты приложить к акту проделанных работ.

Оборудование отправляется на капитальный ремонт в соответствии с графиком планового ремонта производственных структурных подразделений (НГДУ). Порядок сдачи в ремонт, испытание и приемка после ремонта определяются техническими условиями на капитальный ремонт оборудования. Комплекс работ при капитальном ремонте основных видов оборудования и оформление необходимой документации должна производиться в соответствии с требованиями "Системы технического обслуживания и планового ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности".

Приемка капитально отремонтированного оборудования производится представителем Заказчика на производственной базе Подрядчика. О готовности продукции Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме. Подрядчик должен обеспечить выдачу акта, сертификата (паспорт) подтверждающий характеристику на применяемые материалы и запчасти, дефектную ведомость о замене или реставрации изношенных деталей, информацию о сварщиках, производившие сварочные работы (аттестация и свидетельства), акт испытания оборудования и подтверждение проведения закупаемых работ на соответствие требованиям энергосбережения и повышения энергоэффективности. В приложении к Акту выполненных работ требуется включить детальную расшифровку проведенных работ с указанием затрат по каждой статье. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается один год с момента, официально оформленного акта о приемке.





При выявлении некачественно выполненных работ во время приемки или в период гарантийного срока эксплуатации поршневого насоса, подрядная компания обязана за свой счет устранить выявленные дефекты, также все расходы на транспортировку (ввоз и вывоз) насосов до места назначения при повторном ремонте производится силами Подрядчика.

Срок гарантии 12 месяцев.

Не допускается субподряд/соисполнение.

Приложение

Приложение к ТС ДМГ.pdf

Подписал

Дата подписания

Атымтай Абай Атымтайұлы

30.10.2019

