



Қосымша келісім 712525/2025/2-10
№712525/2022/2 келісім-шартқа арналған

20.08.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Заказчик деп аталатын, Сенімхат №4267515254 01.07.2025 бастап, негізінде әрекет ететін ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Поставщик деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор Куропятник Артём Владимирович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні №712525/2022/2 тауарларды сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу болып табылады 18.08.2022 жылы Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған шарт (бұдан әрі-Шарт).

1.2. Тәртіптің 65 - бабы 1-тармағының 4) тармақшасының негізінде 2025 жылы №8 (134-6 Т 2627274) және №16 (126-8 Т 2627266), №20 (122-3 Т 2627262) және №19 (123-5 Т 2627263) лоттар бойынша көлемі ұлғайтылды.

1.3. Шарттың 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 7 038 053 704 (жеті миллиард отыз сегіз миллион елу үш мың жеті жүз төрт) теңге 64 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды камтиды және осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайтын жағдайларды қоспағанда, Шартта және Тәртіпте көзделген.»

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. 2025 жылы тауарды қосымша көлемге жеткізу кестесін жеткізуші ұсынады. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесімен келіскен жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауарды жеткізуге өтінім жібереді, ол тараптардың тауарды жеткізу шарттары туралы келісімінің соңғы нысаны болып табылады.

1.6. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДИНМУХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары
Каримов Нурлан Манапович

20.08.2025 17:31:49

"R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект имени
Д.А.Кунаева, строение 101
BSN 120740001801
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ506017361000000188
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 722-6960
Директор Куропятник Артём Владимирович

20.08.2025 18:00:01





4808429658

№1 қосымша

№712525/2025/2-10 от 20.08.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
125-4 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар	120000.00 0	2022	120000.00 0	Дана	751	Иә	555 139 200	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			240000.00 0	2023	240000.00 0	Дана	751	Иә					
			120000.00 0	2024	120000.00 0	Дана	751	Иә					
			180000.00 0	2025	180000.00 0	Дана	751	Иә					
126-8 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар	240000.00 0	2022	240000.00 0	Дана	751	Иә	1 127 067 155.2	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			480000.00 0	2023	480000.00 0	Дана	751	Иә					
			259960.00 0	2024	259960.00 0	Дана	751	Иә					
			360000.00 0	2025	360000.00 0	Дана	751	Иә					





4808429658

135-6 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	35000.000	2022	35000.000	Дана	1 112	Иә	317 587 200	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			80000.000	2023	80000.000	Дана	1 112	Иә					
			80000.000	2024	80000.000	Дана	1 112	Иә					
			60000.000	2025	60000.000	Дана	1 112	Иә					
134-6 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	60000.000	2022	60000.000	Дана	1 766	Иә	644 966 087.36	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе, МБ Актөбе	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			112622.00 0	2023	112622.00 0	Дана	1 766	Иә					
			63461.000	2024	63461.000	Дана	1 766	Иә					
			90000.000	2025	90000.000	Дана	1 766	Иә					
131-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	10000.000	2022	10000.000	Дана	1 766	Иә	128 564 800	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			20000.000	2023	20000.000	Дана	1 766	Иә					
			20000.000	2024	20000.000	Дана	1 766	Иә					
			15000.000	2025	15000.000	Дана	1 766	Иә					



4808429658

138-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеіме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	20000.000	2022	20000.000	Дана	1 112	Иә	80 953 600	КАЗАХСТА Н, Восточно-Казахстанска я область, Семей Г.А. (недействую щий), г.Семей (недействую щий), МБ Семей	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			20000.000	2023	20000.000	Дана	1 112	Иә					
			10000.000	2024	10000.000	Дана	1 112	Иә					
			15000.000	2025	15000.000	Дана	1 112	Иә					
130-4 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеіме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	5000.000	2022	5000.000	Дана	1 766	Иә	54 392 800	КАЗАХСТА Н, Восточно-Казахстанска я область, Семей Г.А. (недействую щий), г.Семей (недействую щий), МБ Семей	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10000.000	2023	10000.000	Дана	1 766	Иә					
			5000.000	2024	5000.000	Дана	1 766	Иә					
			7500.000	2025	7500.000	Дана	1 766	Иә					
137-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеіме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	15000.000	2022	15000.000	Дана	1 112	Иә	121 430 400	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			30000.000	2023	30000.000	Дана	1 112	Иә					
			30000.000	2024	30000.000	Дана	1 112	Иә					
			22500.000	2025	22500.000	Дана	1 112	Иә					



4808429658

136-6 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	25000.000	2022	25000.000	Дана	1 112	Иә	191 972 121.6	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			50000.000	2023	50000.000	Дана	1 112	Иә					
			41640.000	2024	41640.000	Дана	1 112	Иә					
			37500.000	2025	37500.000	Дана	1 112	Иә					
124-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар	100000.00 0	2022	100000.00 0	Дана	751	Иә	504 672 000	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			200000.00 0	2023	200000.00 0	Дана	751	Иә					
			150000.00 0	2024	150000.00 0	Дана	751	Иә					
			150000.00 0	2025	150000.00 0	Дана	751	Иә					
133-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	40000.000	2022	40000.000	Дана	1 766	Иә	467 073 940.48	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			80000.000	2023	80000.000	Дана	1 766	Иә					
			56144.000	2024	56144.000	Дана	1 766	Иә					
			60000.000	2025	60000.000	Дана	1 766	Иә					



4808429658

128-4 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеу (ЦП 328, СП 487) категория II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	20000.000	2022	20000.000	Дана	1 766	Иә	217 571 200	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			40000.000	2023	40000.000	Дана	1 766	Иә					
			20000.000	2024	20000.000	Дана	1 766	Иә					
			30000.000	2025	30000.000	Дана	1 766	Иә					
127-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеу (ЦП 328, СП 487) категория II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	65000.000	2022	65000.000	Дана	1 766	Иә	835 671 200	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			130000.00 0	2023	130000.00 0	Дана	1 766	Иә					
			130000.00 0	2024	130000.00 0	Дана	1 766	Иә					
			97500.000	2025	97500.000	Дана	1 766	Иә					
139-6 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеу, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	19000.000	2022	19000.000	Дана	1 112	Иә	153 811 840	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			38000.000	2023	38000.000	Дана	1 112	Иә					
			38000.000	2024	38000.000	Дана	1 112	Иә					
			28500.000	2025	28500.000	Дана	1 112	Иә					



4808429658

122-3 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар	20000.000	2022	20000.000	Дана	751	Иә	92 523 200	КАЗАХСТА Н, Восточно-Казахстанска я область, Семей Г.А. (недействую щий), г.Семей (недействую щий), МБ Семей	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			40000.000	2023	40000.000	Дана	751	Иә					
			20000.000	2024	20000.000	Дана	751	Иә					
			30000.000	2025	30000.000	Дана	751	Иә					
123-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар	50000.000	2022	50000.000	Дана	751	Иә	252 336 000	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			100000.000	2023	100000.000	Дана	751	Иә					
			75000.000	2024	75000.000	Дана	751	Иә					
			75000.000	2025	75000.000	Дана	751	Иә					
129-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеу (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	15000.000	2022	15000.000	Дана	1 766	Иә	192 847 200	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			30000.000	2023	30000.000	Дана	1 766	Иә					
			30000.000	2024	30000.000	Дана	1 766	Иә					
			22500.000	2025	22500.000	Дана	1 766	Иә					



4808429658

132-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеіме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.	35000.000	2022	35000.000	Дана	1 766	Иә	449 976 800	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			70000.000	2023	70000.000	Дана	1 766	Иә					
			70000.000	2024	70000.000	Дана	1 766	Иә					
			52500.000	2025	52500.000	Дана	1 766	Иә					
140-6 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеіме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	26000.000	2022	26000.000	Дана	1 112	Иә	210 479 360	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			52000.000	2023	52000.000	Дана	1 112	Иә					
			52000.000	2024	52000.000	Дана	1 112	Иә					
			39000.000	2025	39000.000	Дана	1 112	Иә					
141-5 Т	Төсем, полимерлік	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеіме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.	60000.000	2022	60000.000	Дана	1 112	Иә	439 017 600	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			130000.000	2023	130000.000	Дана	1 112	Иә					
			65000.000	2024	65000.000	Дана	1 112	Иә					
			97500.000	2025	97500.000	Дана	1 112	Иә					



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (125-4 Т, 2627265)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	125-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар
Саны	660000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ө., Арыс к., МБ Арысь
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған рельс асты төсеу, "ПД" орындау (P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстердің табанына ұқсас төсеу, II санатты ПД орындау және / немесе P65 типті рельстердің табанына төсеу және P75, ЦП 143 Kz сызбасы "P65 және P75 типті рельстердің табанының астына төсеу). MEMCT 34078-2017 теміржол жолының рельс бекітпелерін төсеу. Техникалық шарттар.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Өнім мақсатына қойылатын талаптар КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (II санатты P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстер табанының астына төсеу, ПД орындау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



48084296591

және / немесе Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына төсеу, ЦП 143 Кз сызбасы төсеу Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына) (бұдан әрі – төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізіне, рельс асты, ПД, II санатқа арналған.

Өнім ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы, білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар 1520 мм табанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

2. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

3. Техникалық талаптар өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.

Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын жүргізуге, орнату актісін жасауға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

4 өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар төсемнің сапасын осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

5 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар таңбалау әр тығыздағышқа қойылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтиды:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

6. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорының конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай - ақ

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкессіздіктер туралы акт жасалады, ал орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп саналады.

7. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтаған жағдайда өнімді кері қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптарды өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз.



Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап күнтізбелік бір күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндеттенеміз.

8. Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- сәйкестік декларациясының нөмірі.

9 өнімге кепілдік тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.



Өткізілген жүктің брутто 1,0 млрд. тоннасын темір жолға төсеген сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын уақытқа дейін төсемді пайдалануға кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу"1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы



техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

10 Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін сәйкестік декларациясының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

11 әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар тендерге қатысуға өтінімнің құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (126-8 Т, 2627266)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	126-8 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар
Саны	1339960.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған рельс асты төсеу, "ПД" орындау (P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстердің табанына ұқсас төсеу, II санатты ПД орындау және / немесе P65 типті рельстердің табанына төсеу және P75, ЦП 143 Kz сызбасы "P65 және P75 типті рельстердің табанының астына төсеу). MEMCT 34078-2017 теміржол жолының рельс бекітпелерін төсеу. Техникалық шарттар.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Өнім мақсатына қойылатын талаптар КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (II санатты P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстер табанының астына төсеу, ПД орындау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



және / немесе Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына төсеу, ЦП 143 Кз сызбасы төсеу Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына) (бұдан әрі – төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізіне, рельс асты, ПД, II санатқа арналған.

Өнім ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы, білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар 1520 мм табанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

2. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

3. Техникалық талаптар өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.

Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын жүргізуге, орнату актісін жасауға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

4 өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар төсемнің сапасын осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

5 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар таңбалау әр тығыздағышқа қойылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтиды:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

6. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай - ақ

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкессіздіктер туралы акт жасалады, ал орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп саналады.

7. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтаған жағдайда өнімді кері қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптарды өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз.



Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап күнтізбелік бір күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндеттенеміз.

8. Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- сәйкестік декларациясының нөмірі.

9 өнімге кепілдік тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.



Өткізілген жүктің брутто 1,0 млрд. тоннасын темір жолға төсеген сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын уақытқа дейін төсемді пайдалануға кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу"1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы



техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

10 Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін сәйкестік декларациясының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

11 әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар тендерге қатысуға өтінімнің құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (135-6 Т, 2627275)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	135-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	255000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу) МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (134-6 Т, 2627274)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	134-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	326083.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (131-5 Т, 2627271)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	131-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	65000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (138-5 Т, 2627278)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	138-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	65000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ө. (жарамды емес), Семей қ. (жарамды емес), МБ Семей
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу") МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн. тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (130-4 Т, 2627270)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	130-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	27500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ө. (жарамды емес), Семей қ. (жарамды емес), МБ Семей
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (137-5 Т, 2627277)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	137-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	97500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., МБ Қарағанда
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу") МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн. тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (136-6 Т, 2627276)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	136-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	154140.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу") МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (124-5 Т, 2627264)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	124-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар
Саны	600000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., МБ Жамбыл
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған рельс асты төсеу, "ПД" орындау (P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстердің табанына ұқсас төсеу, II санатты ПД орындау және / немесе P65 типті рельстердің табанына төсеу және P75, ЦП 143 Kz сызбасы "P65 және P75 типті рельстердің табанының астына төсеу). MEMCT 34078-2017 теміржол жолының рельс бекітпелерін төсеу. Техникалық шарттар.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Өнім мақсатына қойылатын талаптар КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (II санатты P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстер табанының астына төсеу, ПД орындау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



және / немесе Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына төсеу, ЦП 143 Кз сызбасы төсеу Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына) (бұдан әрі – төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізіне, рельс асты, ПД, II санатқа арналған.

Өнім ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы, білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар 1520 мм табанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

2. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

3. Техникалық талаптар өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.

Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын жүргізуге, орнату актісін жасауға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

4 өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар төсемнің сапасын осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

5 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар таңбалау әр тығыздағышқа қойылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтиды:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

6. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорының конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай - ақ

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкессіздіктер туралы акт жасалады, ал орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп саналады.

7. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтаған жағдайда өнімді кері қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптарды өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз.



Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап күнтізбелік бір күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндеттенеміз.

8. Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- сәйкестік декларациясының нөмірі.

9 өнімге кепілдік тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.



Өткізілген жүктің брутто 1,0 млрд. тоннасын темір жолға төсеген сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын уақытқа дейін төсемді пайдалануға кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу"1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы



техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

10 Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін сәйкестік декларациясының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

11 әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар тендерге қатысуға өтінімнің құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (133-5 Т, 2627273)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	133-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	236144.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ө., Арыс қ., МБ Арысь
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Кз, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Кз сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (128-4 Т, 2627268)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	128-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	110000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (127-5 Т, 2627267)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	127-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	422500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (139-6 Т, 2627279)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	139-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	123500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу") МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (122-3 Т, 2627262)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	122-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар
Саны	110000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ө. (жарамды емес), Семей қ. (жарамды емес), МБ Семей
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған рельс асты төсеу, "ПД" орындау (Р65 және Р75 ЦП 143 Kz типті рельстердің табанына ұқсас төсеу, II санатты ПД орындау және / немесе Р65 типті рельстердің табанына төсеу және Р75, ЦП 143 Kz сызбасы "Р65 және Р75 типті рельстердің табанының астына төсеу). МЕМСТ 34078-2017 теміржол жолының рельс бекітпелерін төсеу. Техникалық шарттар.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



1. Өнім мақсатына қойылатын талаптар КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (II санатты Р65 және Р75 ЦП 143 Кz типті рельстер табанының астына төсеу, ПД орындау және / немесе Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына төсеу, ЦП 143 Кz сызбасы " төсеу Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына) (бұдан әрі – төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізіне, рельс асты, ПД, II санатқа арналған.

Өнім ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы, білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар 1520 мм табанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

2. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

3. Техникалық талаптар өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.

Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын жүргізуге, орнату актісін жасауға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

4 өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар төсемнің сапасын осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

5 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар таңбалау әр тығыздағышқа қойылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтиды:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

6. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорнының конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай - ақ

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкессіздіктер туралы акт жасалады, ал орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп саналады.

7. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтаған жағдайда өнімді кері қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптарды өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз.



Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап күнтізбелік бір күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндеттенеміз.

8. Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- сәйкестік декларациясының нөмірі.

9 өнімге кепілдік тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.



Өткізілген жүктің брутто 1,0 млрд. тоннасын темір жолға төсеген сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын уақытқа дейін төсемді пайдалануға кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу"1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы



техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

10 Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін сәйкестік декларациясының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

11 әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар тендерге қатысуға өтінімнің құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (123-5 Т, 2627263)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	123-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: II санаттағы КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған теміржол төсемі, «ПД» нұсқасы. ГОСТ 34078-2017 Теміржол жолдарына теміржол бекіткіштерін төсеу. Техникалық талаптар
Саны	300000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) бекітуге арналған рельс асты төсеу, "ПД" орындау (P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстердің табанына ұқсас төсеу, II санатты ПД орындау және / немесе P65 типті рельстердің табанына төсеу және P75, ЦП 143 Kz сызбасы "P65 және P75 типті рельстердің табанының астына төсеу). MEMCT 34078-2017 теміржол жолының рельс бекітпелерін төсеу. Техникалық шарттар.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Өнім мақсатына қойылатын талаптар КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (II санатты P65 және P75 ЦП 143 Kz типті рельстер табанының астына төсеу, ПД орындау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



48084296591

және / немесе Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына төсеу, ЦП 143 Кз сызбасы төсеу Р65 және Р75 типті рельстер табанының астына) (бұдан әрі – төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізіне, рельс асты, ПД, II санатқа арналған.

Өнім ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы бойынша 1 және 2-санатты УХЛ Климаттық орындауы, білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар 1520 мм табанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

2. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

3. Техникалық талаптар өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.

Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын жүргізуге, орнату актісін жасауға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

4 өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар төсемнің сапасын осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

5 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар таңбалау әр тығыздағышқа қойылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтиды:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

6. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігін бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорының конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай - ақ

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкессіздіктер туралы акт жасалады, ал орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп саналады.

7. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтаған жағдайда өнімді кері қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптарды өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз.



Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап күнтізбелік бір күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндеттенеміз.

8. Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- сәйкестік декларациясының нөмірі.

9 өнімге кепілдік тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.



Өткізілген жүктің брутто 1,0 млрд. тоннасын темір жолға төсеген сәттен бастап, бірақ 10 жылдан аспайтын уақытқа дейін төсемді пайдалануға кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу"1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы



техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

10 Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін сәйкестік декларациясының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

11 әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар тендерге қатысуға өтінімнің құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (129-5 Т, 2627269)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	129-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	97500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ө., Қарағанды қ., МБ Караганда
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (132-5 Т, 2627272)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	132-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: КБ-65 бекітпесі үшін қабаттық төсеме (ЦП 328, СП 487) категории II, орындалуы ПД арнайы ГОСТ 34078 және СТ РК 2252. Кепілдік мерзімі - кепілдік мерзімі құрайды 1,1 млрд. т. брутто өткізіп жіберілген жүк оларды теміржолға салған сәттен бастап.
Саны	227500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ө., Тараз қ., МБ Жамбыл
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): II санатты КБ-65 (ЦП 328, СП 487) бекіткіштерге арналған астары бар полимерлік төсем, ПД орындау (КБ ЦП 328 Kz, II санатты астары бар жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астары бар жоғары серпімділік төсемі, ЦП 328 Kz сызбасы "төсем" МСТ 34078 бойынша КБ астары астындағы жоғары серпімділік"). Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы КБ-65 ЦП 328 (СП 487) бекітуге арналған полимерлік төсем (II санат КБ ЦП 328 Кз астарының астына жоғары серпімділік төсемінің аналогы, ПД орындау және/немесе КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі, "КБ астарының астына жоғары серпімділік төсемі" ЦП 328 Кз сызбасы) (бұдан әрі-төсем) МЕМСТ 34078 "темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша темір-бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ-дың Климаттық орындалуы, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар" бойынша 1 және 2-Санаттар және тропикалық климаты бар аудандарға арналған басқа да техникалық бұйымдар" және ҚР ҚН 1.1-тармағы 3.03-14-2014 "темір жолдар".

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу Кеден одағының КО ТР 003 /2011 "теміржол көлігінің қауіпсіздігі мен инфрақұрылымы туралы" техникалық регламентінде, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" техникалық регламентінде белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің (және шарттың) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсеу материалы-жобалық құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер-МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітулерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078-2017 5.3-тармағына сәйкес "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады.



Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін/жолдарын орнатуға қатысамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" MEMCT бойынша өнімдерді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілетін болады.

MEMCT 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша кезеңдік сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.



Таңбалау әр тығыздағышқа қолданылады және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді және мыналарды қамтуы керек:

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 334772015 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078-2017 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың, МЕМСТ 33535-2015 белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, "техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021



жылғы 29 мамырдағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз № 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға кепілдік береміз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Декларацияның немесе сәйкестік туралы сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.

Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын затбелгі сыртқы климаттық факторлардың әсеріне (жаңбыр, қар және т.б.) қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192-96 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;

- саны-дана;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан);
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдердің жол бермейтіндігіне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн.тоннадан аспайтын брутто және 2.5 жылдан аспайтын пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078-2017 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келетіндей кепілдік береміз.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда өнім беруші жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеді. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің



талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078-2017 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұрады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.
- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.
- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа декларацияның көшірмелері немесе сәйкестік сертификаты қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078, МЕМСТ 15150 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020



4.Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (140-6 Т, 2627280)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	140-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	169000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Арыс қ., МБ Арыс
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу") МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн. тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

712525 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (141-5 Т, 2627281)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖЖ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	141-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, полимерлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЖБР, ЖБР-ШД бекітуге арналған теміржол астындағы төсеме, II санатты ЦП 204, ГОСТ 34078 сәйкес ПД орындау. Кепілдік мерзімі - кепілдендірілген жұмыс уақыты теміржолға салынған сәттен бастап өткен 1,0 млрд тонна жалпы жүк. трек.
Саны	352500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы және қысқаша сипаттамасы: төсем, полимерлік

Қосымша сипаттамасы (сипаттамасы): ТЖЖ, ТЖЖ-ШД бекітпелеріне арналған рель асты төсемі II санаттағы оп сызбасы, ПД орындау (II санаттағы ТЖЖ бекітулеріне арналған рель асты төсемі ЦП 538 Kz, II санаттағы ТЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санатты бекіту үшін рель асты төсемі, "ПД" орындау, № ЦП 538 сызбасы Kz" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу) МЕМСТ 34078 бойынша. Кепілдікті пайдалану мерзімі-кепілдікті істелген жұмыс темір жолға төселген сәттен бастап өткізілген жүктің бруттосы 1,0 млрд. т. құрайды.

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары



4808429658

1. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы ЖӨЖ-65, ЖӨЖ-ШД бекітпелеріне арналған полимерлік төсем, ЦП 204 (ЦП 538) сызбасы (II санаттағы ТЖЖ бекітпелеріне арналған рельс асты төсемінің аналогы, ӨЖЖ орындау және/немесе ТЖЖ, II санаттағы БЕКІТУЛЕРГЕ арналған рельс асты төсем, "ӨЖ" орындау, № ЦП 538 Kz сызбасы МЕМСТ 34078" темір жолдың рельсті бекітпелерін төсеу "бойынша темір – бетон рельс асты негізі, рельс асты, ПД, II санат үшін" ЖБР бекітуге арналған рельс асты төсеу " (бұдан әрі-төсеу).

2. Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары өнім білікке 26 тоннаға дейін осьтік жүктемесі бар, сағатына 200 км-ге дейін жол берілетін қозғалыс жылдамдығы бар 1520 мм жолтабанды темір-бетон жолдарында пайдалану үшін дайындалатын болады, УХЛ, ГОСТ 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" бойынша 1 және 2-санатты Климаттық орындалуы"және ҚР ҚН 1.1-тармағына сәйкес 3.03-14-2014.

Өнімдер бір, ішінара және үздіксіз тәртіпте сәндеуге арналған болады.

Төсемдер өнімді тағайындау жөніндегі талаптарға сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады.

Төсемді дайындау кезінде адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін қауіпті заттар пайдаланылмайды.

Төсеу КО ТР 003/2011, ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" белгіленген талаптарға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келеді.

Өнім ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу"5.1 тармағы бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады.

Геометриялық параметрлер-Тапсырыс берушімен келісілген сызбаға сәйкес.

Төсем материалы-Тапсырыс берушімен / Инфрақұрылым иесімен келісілген конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес.

Шикізатты жеткізуші (лер) туралы мәліметтер төсем сызбасында келтіріледі. Төсем шикізатын жеткізуші ауысқан жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін қайта растау жүргізілетін болады.

Физикалық-механикалық талаптар-МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 5.2-тармағына сәйкес.

Бетінің сапасы-ГОСТ 34078 5.3-тармағына сәйкес"теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу".

Тығыздағыш рельсті бекіту түйініндегі қысудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылымға ие болады. Тендерлік өтінімді жеңіп алған жағдайда, біз Тапсырыс беруші анықтаған, ұзындығы 1 кірпікке тең, бірақ кемінде 0,5 км болатын бақылау учаскесін /жолдарын орнатуға қатысамыз.



Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген төсеуге өзге талаптар болған жағдайда, төсемді жеткізу басталған сәтке дейін осындай талаптардың орындалуын қамтамасыз етеміз.

Төсемнің сапасы осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі бақылайтын болады.

Өндіруші кәсіпорын конструкторлық құжаттаманың талаптарына сәйкес шикізаттың кіріс бақылауын жүзеге асыратын болады. Кіріс бақылау нәтижелері туралы ақпарат құжатталады.

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі төсемнің әрбір партиясына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Төсем партиясы конструкторлық құжаттамада сәйкестендіріледі.

Қабылдау - тапсыру және кезеңдік сынақтар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарымен белгіленген көлемде және кезеңділікте жүргізілетін болады. Сынақ нәтижелері құжатталады.

ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша өнімді қабылдау-тапсыру сынақтары белгіленген тәртіппен аттестатталған (өлшеу жағдайы туралы куәлігі бар) өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" бойынша мерзімді сынақтар аккредиттелген зертханада жүргізілетін болады.

Тығыздағыштар өндірісінің сапасын басқару жүйесі өндіріс технологиясының барлық кезеңдерінде сәйкестендіруді қамтамасыз етеді:

- конструкторлық құжаттама талаптарына сәйкес қолданылатын шикізат / қолданылатын шикізат сапасы;
- шикізат жеткізушілер;
- төсемдер өндірісінің технологиялық процестері;
- бақылау мерзімділігі;
- жауапсыздық/наразылық.

Құжаттама өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын бақылаудың және түпкілікті өнімнің (кіріс, операцияаралық бақылау және дайын өнімді бақылау) қадағалануын қамтамасыз ететін болады.

Таңбалау әрбір төсемге түсіріледі және өнімнің шығарылған жылына қарамастан, оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өнімнің сәйкестендірілуін қамтамасыз етеді және:



- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өнімдерінің сәйкестігін міндетті растау кезінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- өнімді дайындаушының атауы немесе оның тауарлық белгісі;
- Өнімнің атауы немесе шартты белгісі;
- шикізаттың шартты белгісі;
- өнімді дайындау жылы (соңғы екі Сан);
- өнімнің санаты және орындалуы.

Орнату партиясының (бірінші партияның) осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестікті бағалауды "өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі" МЕМСТ 33477 сәйкес қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы айқындайды. Теміржол инфрақұрылымының техникалық құралдары. Әзірлеу, өндіріске қою және қолдануға рұқсат беру тәртібі".

Қабылдау комиссиясын өндірісті және конструкторлық және технологиялық құжаттамаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорынға кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеміз.

Төсемдердің орнату (бірінші) партиясын ұсынамыз.

Қабылдау комиссиясы дайындаушы кәсіпорынның осы техникалық ерекшелікке, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржол жолының рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігіне техникалық аудит жүргізеді.

Қабылдау комиссиясы қабылдау сынақтарын өткізеді.

Бақылау көрсеткіштерінің бірі бойынша теріс нәтижелер алынған кезде белгілеу партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептеледі.

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық және технологиялық құжаттамасының, сондай-ақ МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде сәйкессіздіктер актісі жасалады, бұл ретте орнату партиясы осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді деп есептелетін болады.

Тасымалдау стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Төсемдер олардың зақымдануын және деформациясын болдырмайтын жағдайларда қыздыру аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта сақталатын болады.

Тасымалдау және сақтау процесінде тығыздағыштар агрессивті сұйықтықтардан қорғалған болады.



Төсеу байланысты болады бумаларға немесе буып-түйілуі қаптар.

Әрбір орауыш орнында төте жол болады. Затбелгі материалы мен таңбаланатын таңба сыртқы климаттық факторлардың (жаңбыр, қар және т.б.) әсеріне қарсы тұрады, затбелгі мен таңбалаудың тасымалданудан бастап сақтаудың соңына дейін сақталуын қамтамасыз етеді.

Жапсырманың мөлшері ГОСТ 14192 "жүктерді таңбалау" талаптарына сәйкес келеді.

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жапсырмада:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның заңды мекен-жайы;
- "Қазақстан Республикасында жасалған" деген нұсқау;;
- МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" 4-бөліміне сәйкес төсемнің шартты белгісі;
- саны-дана;
- партия нөмірі;
- дайындалған күні (айы және жылы);
- дайындаушы кәсіпорынның сапасын бақылауды сәйкестендіру (мөртабан).
- өнімнің ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" сәйкестігі туралы ақпарат.
- декларацияның немесе сәйкестік сертификатының нөмірі.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда төсемнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береміз.

Тендерлік өтінім ұтымды деп танылған жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету кезеңінде төсемдерге жол берілмейтініне кепілдік береміз:

- төсемнің статикалық қаттылығының барынша рұқсат етілген 50% - дан жоғары ұлғаюы;
- төсемнің қалыңдығы немесе жыртылуы бойынша өтпелі жарықтар;
- төсемнің қалыңдығын конструкторлық құжаттамада көрсетілген ең аз мәннен 20% - ға және одан да көп азайту.

Физикалық-механикалық көрсеткіштер бойынша 100 млн. тоннадан аспайтын және 2.5 жылдан аспайтын бруттоны пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз, олар МЕМСТ 34078 "теміржолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" 1-кестесінің 1-13-тармағына сәйкес келеді.

Кепілдік берілген ресурстың 100 млн. тоннадан астам бруттоны игеріп пайдаланғаннан кейін жолдан алынған төсемдерге кепілдік береміз "темір жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 1-6, 8-9, 11, 13-тармақтарына сәйкес келеді ("темір



жолдың рельстік бекіткіштерін төсеу" МЕМСТ 34078 1-кестесінің 12-тармағында көрсетілген нормативтік мәндерді ескере отырып).

Жол учаскесіндегі төсемдердің осы техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмеу фактісі анықталған жағдайда, жолдың осы учаскесіндегі барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Екі көрші станция арасындағы барлық жолдар жол учаскесі үшін алынады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді өнім берушіге қайтармайды.

Жолдың сол учаскесінде сәйкессіздік фактісі қайтадан анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, жолдың осы учаскесі бойынша төселгені үшін шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының құнын қайтаруды қамтамасыз етеміз.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда, Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген барлық төсемдерді ауыстыруды қамтамасыз етеміз. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтаруды Тапсырыс беруші Өнім берушіге жүргізбейді.

Жолдың бақылау учаскесінде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздік анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді қайтармай, шарт бойынша Тапсырыс берушіге ақша қаражатының толық құнын қайтаруды қайта қамтамасыз етеміз.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді ауыстыру Тапсырыс берушіге келтірілген шығындарды өтей отырып және өнім берушінің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін төсемдерді пайдалануға байланысты келтірілген зиянды өтей отырып, өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі.

Өнімді жеткізу келесі құжаттармен бірге жүреді:

- өнімнің әрбір партиясына сапа паспорты;
- төсемді пайдалану және монтаждау бойынша нұсқаулық.

Паспорт ГОСТ 34078 "теміржолдың рельсті бекітпелерін төсеу" талаптарына сәйкес, соның ішінде мәліметтерден тұратын болады:

- осы техникалық ерекшеліктің 2-тармағына сәйкес өнімнің мақсаты туралы;
- өнімнің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер;
- өнім сапасын бақылау туралы мәліметтер;
- осы техникалық ерекшеліктің 9-тармағына сәйкес кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы мәліметтер, оларды пайдалану тоқтатылғаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйым элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.



- осы техникалық ерекшеліктің 3-тармағының талаптарына сәйкес төсемдерге арналған шикізатты жеткізуші туралы.

- төсемнің сәйкестігін бағалау туралы, Сәйкестікті бағалау туралы мәліметтерді растау үшін паспортқа жеткізілетін өнім үшін декларацияның немесе сәйкестік сертификатының көшірмелері қоса беріледі.

Пайдалану және монтаждау нұсқаулығы төсемді орнатудың технологиялық процесіне қойылатын талаптарды қамтиды.

Осы техникалық ерекшеліктің, конструкторлық құжаттаманың белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісі анықталған жағдайда, МЕМСТ 33535-2015 "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңына және 2021 жылғы 29 мамырдағы № техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларына сәйкес өнімді өндірістен (айналымнан) дербес алып тастаймыз 373-НҚ.

Өнімнің талаптарға сәйкес келмеу фактісі анықталған сәттен бастап бір күнтізбелік күн ішінде "Техникалық реттеу туралы" 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚР Заңы және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидалары 2021 жылғы 29 мамырдағы № 373-НҚ бұл туралы уәкілетті органға және Тапсырыс берушіге хабарлауға міндеттенеміз.

Кеден одағының сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынамыз. Сәйкестік туралы Декларация немесе сертификат тауарды жеткізу кезінде қолданылатын жарамдылық мерзіміне сәйкес болады. Сәйкестік туралы декларацияның немесе сертификаттың қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, біз бұл туралы Тапсырыс берушіні үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеміз.

3. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары және МЕМСТ 33477, МЕМСТ 34078 мемлекетаралық стандарттары болмаған жағдайда өзге де техникалық стандарттарды көрсетуге жол беріледі,

МЕМСТ 15150. КО ТР 003/2011, СТ АҚ 620100210058-Цтех-15-2020.

4. Төсеуге кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - оларды темір жолға салған күннен бастап өткізілген тоннаждың 1 млрд. т. брутто, бірақ Д ст АО 620100210058-Цтех-15-2020 қосымшасына сәйкес 10 жылдан артық емес.



4808429658

Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Куropyтник Артём Владимирович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 712525/2025/2-10
к договору №712525/2022/2**

20.08.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №4267515254 от 01.07.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Куропятник Артём Владимирович, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №712525/2022/2 от 18.08.2022 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. На основании подпункта 4) пункта 1 статьи 65 Порядка, увеличен объем в 2025 году по лотам №20 (122-3 Т 2627262) и №19 (123-5 Т 2627263). №8 (134-6 Т 2627274) и №16 (126-8 Т 2627266).
- 1.3. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 7 038 053 704,64 (семь миллиардов тридцать восемь миллионов пятьдесят три тысячи семьсот четыре) тенге 64 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- 1.5. График поставки Товара на дополнительный объем в 2025 году, предоставляется Поставщиком. Заказчик, в случае согласия с Графиком поставки Товара в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Поставщику Заявку на поставку товара, которая является завершающей формой согласия Сторон об условиях поставки Товара.
- 1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKZKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов
Нурлан Манапович

20.08.2025 17:31:49

Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S.
BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)
Павлодарская область, г.Экибастуз, Проспект имени
Д.А.Кунаева, строение 101
БИН 120740001801
БИК HSBKZKZKX
ИИК KZ506017361000000188
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 722-6960
Директор Куропятник Артём Владимирович

20.08.2025 18:00:01



Приложение №1

к Договору №712525/2025/2-10 от 20.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
125-4 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия	120000.00 0	2022	120000.00 0	Штука	751	Да	555 139 200	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			240000.00 0	2023	240000.00 0	Штука	751	Да					
			120000.00 0	2024	120000.00 0	Штука	751	Да					
			180000.00 0	2025	180000.00 0	Штука	751	Да					
126-8 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия	240000.00 0	2022	240000.00 0	Штука	751	Да	1 127 067 155.2	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			480000.00 0	2023	480000.00 0	Штука	751	Да					
			259960.00 0	2024	259960.00 0	Штука	751	Да					
			360000.00 0	2025	360000.00 0	Штука	751	Да					



4808429658

135-6 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	35000.000	2022	35000.000	Штука	1 112	Да	317 587 200	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			80000.000	2023	80000.000	Штука	1 112	Да					
			80000.000	2024	80000.000	Штука	1 112	Да					
			60000.000	2025	60000.000	Штука	1 112	Да					
134-6 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для скреплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	60000.000	2022	60000.000	Штука	1 766	Да	644 966 087.36	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			112622.00 0	2023	112622.00 0	Штука	1 766	Да					
			63461.000	2024	63461.000	Штука	1 766	Да					
			90000.000	2025	90000.000	Штука	1 766	Да					



4808429658

131-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	10000.000	2022	10000.000	Штука	1 766	Да	128 564 800	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			20000.000	2023	20000.000	Штука	1 766	Да					
			20000.000	2024	20000.000	Штука	1 766	Да					
			15000.000	2025	15000.000	Штука	1 766	Да					
138-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	20000.000	2022	20000.000	Штука	1 112	Да	80 953 600	КАЗАХСТА Н, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. (недействующий), г.Семей (недействующий), МБ Семей	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			20000.000	2023	20000.000	Штука	1 112	Да					
			10000.000	2024	10000.000	Штука	1 112	Да					
			15000.000	2025	15000.000	Штука	1 112	Да					



4808429658

130-4 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для скреплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	5000.000	2022	5000.000	Штука	1 766	Да	54 392 800	КАЗАХСТА Н, Восточно- Казахстанска я область, Семей Г.А. (недействую щий), г.Семей (недействую щий), МБ Семей	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			10000.000	2023	10000.000	Штука	1 766	Да					
			5000.000	2024	5000.000	Штука	1 766	Да					
			7500.000	2025	7500.000	Штука	1 766	Да					
137-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	15000.000	2022	15000.000	Штука	1 112	Да	121 430 400	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			30000.000	2023	30000.000	Штука	1 112	Да					
			30000.000	2024	30000.000	Штука	1 112	Да					
			22500.000	2025	22500.000	Штука	1 112	Да					



4808429658

136-6 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	25000.000	2022	25000.000	Штука	1 112	Да	191 972 121.6	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			50000.000	2023	50000.000	Штука	1 112	Да					
			41640.000	2024	41640.000	Штука	1 112	Да					
			37500.000	2025	37500.000	Штука	1 112	Да					
124-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия	100000.00 0	2022	100000.00 0	Штука	751	Да	504 672 000	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			200000.00 0	2023	200000.00 0	Штука	751	Да					
			150000.00 0	2024	150000.00 0	Штука	751	Да					
			150000.00 0	2025	150000.00 0	Штука	751	Да					



4808429658

133-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	40000.000	2022	40000.000	Штука	1 766	Да	467 073 940.48	КАЗАХСТА Н, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			80000.000	2023	80000.000	Штука	1 766	Да					
			56144.000	2024	56144.000	Штука	1 766	Да					
			60000.000	2025	60000.000	Штука	1 766	Да					
128-4 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	20000.000	2022	20000.000	Штука	1 766	Да	217 571 200	КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			40000.000	2023	40000.000	Штука	1 766	Да					
			20000.000	2024	20000.000	Штука	1 766	Да					
			30000.000	2025	30000.000	Штука	1 766	Да					





4808429658

127-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	65000.000	2022	65000.000	Штука	1 766	Да	835 671 200	КАЗАХСТА Н, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			130000.000	2023	130000.000	Штука	1 766	Да					
			130000.000	2024	130000.000	Штука	1 766	Да					
			97500.000	2025	97500.000	Штука	1 766	Да					
139-6 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	19000.000	2022	19000.000	Штука	1 112	Да	153 811 840	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			38000.000	2023	38000.000	Штука	1 112	Да					
			38000.000	2024	38000.000	Штука	1 112	Да					
			28500.000	2025	28500.000	Штука	1 112	Да					





4808429658

122-3 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия	20000.000	2022	20000.000	Штука	751	Да	92 523 200	КАЗАХСТА Н, Восточно- Казахстанска я область, Семей Г.А. (недействую щий), г.Семей (недействую щий), МБ Семей	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			40000.000	2023	40000.000	Штука	751	Да					
			20000.000	2024	20000.000	Штука	751	Да					
			30000.000	2025	30000.000	Штука	751	Да					
123-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия	50000.000	2022	50000.000	Штука	751	Да	252 336 000	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, МБ Алматы	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			100000.00 0	2023	100000.00 0	Штука	751	Да					
			75000.000	2024	75000.000	Штука	751	Да					
			75000.000	2025	75000.000	Штука	751	Да					



4808429658

129-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для скреплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	15000.000	2022	15000.000	Штука	1 766	Да	192 847 200	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			30000.000	2023	30000.000	Штука	1 766	Да					
			30000.000	2024	30000.000	Штука	1 766	Да					
			22500.000	2025	22500.000	Штука	1 766	Да					
132-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для скреплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	35000.000	2022	35000.000	Штука	1 766	Да	449 976 800	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			70000.000	2023	70000.000	Штука	1 766	Да					
			70000.000	2024	70000.000	Штука	1 766	Да					
			52500.000	2025	52500.000	Штука	1 766	Да					



4808429658

140-6 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	26000.000	2022	26000.000	Штука	1 112	Да	210 479 360	КАЗАХСТА Н, Туркестанска я область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			52000.000	2023	52000.000	Штука	1 112	Да					
			52000.000	2024	52000.000	Штука	1 112	Да					
			39000.000	2025	39000.000	Штука	1 112	Да					
141-5 Т	Прокладка, полимерная	Описание: Прокладка подрельсовая для скреплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.	60000.000	2022	60000.000	Штука	1 112	Да	439 017 600	КАЗАХСТА Н, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончательн ый платеж - 70%
			130000.00 0	2023	130000.00 0	Штука	1 112	Да					
			65000.000	2024	65000.000	Штука	1 112	Да					
			97500.000	2025	97500.000	Штука	1 112	Да					



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 17 (125-4 Т, 2627265)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	125-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия
Количество	660000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД" (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75»). ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к назначению продукции Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ЦП 143 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Kz «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75) (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км /час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

2. Требования к безопасности продукции Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

3. Технические требования Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение контрольного участка/ов пути, определенного /ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.



В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

4 Требования по обеспечению контроля качества продукции Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).



5 Требования к маркировке продукции Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

6. Приемка продукции Заказчиком Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приемочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



7. Требования к процедуре отзыва продукции В случаях установления Заказчиком факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно.

В течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган.

8. Требования к транспортированию и хранению Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



- номер декларации соответствия.

9 Гарантия на продукцию В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем эксплуатацию прокладки до наработки 1,0 млрд. тонн брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;
- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

10 Требования к технической документации Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

11 Требование к потенциальным поставщикам В составе заявки на участие в тендере предоставим декларацию о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 16 (126-8 Т, 2627266)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	126-8 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия
Количество	1339960.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актөбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД" (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75»). ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к назначению продукции Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ЦП 143 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Kz «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75) (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км /час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

2. Требования к безопасности продукции Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

3. Технические требования Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение контрольного участка/ов пути, определенного /ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.



В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

4 Требования по обеспечению контроля качества продукции Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).



5 Требования к маркировке продукции Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

6. Приемка продукции Заказчиком Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приемочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



7. Требования к процедуре отзыва продукции В случаях установления Заказчиком факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно.

В течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган.

8. Требования к транспортированию и хранению Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



- номер декларации соответствия.

9 Гарантия на продукцию В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем эксплуатацию прокладки до наработки 1,0 млрд. тонн брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;
- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

10 Требования к технической документации Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

11 Требование к потенциальным поставщикам В составе заявки на участие в тендере предоставим декларацию о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 7 (135-6 Т, 2627275)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	135-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	255000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длинной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приёмочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 8 (134-6 Т, 2627274)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	134-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	326083.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для скреплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 11 (131-5 Т, 2627271)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	131-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	65000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.



Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;



- периодичность контроля;

- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;



- указание «Сделано в Республике Казахстан»;

- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.



В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.



3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 4 (138-5 Т, 2627278)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	138-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	65000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. (недействующий), г.Семей (недействующий), МБ Семей
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к атегории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длинной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечить выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 12 (130-4 Т, 2627270)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	130-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	27500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. (недействующий), г.Семей (недействующий), МБ Семей
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 5 (137-5 Т, 2627277)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	137-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	97500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к атегории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длинной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечить выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 6 (136-6 Т, 2627276)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	136-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	154140.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к атегории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиною равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 18 (124-5 Т, 2627264)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	124-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия
Количество	600000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД" (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75»). ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к назначению продукции Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ЦП 143 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Kz «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75) (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км /час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

2. Требования к безопасности продукции Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

3. Технические требования Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение контрольного участка/ов пути, определенного /ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.



В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

4 Требования по обеспечению контроля качества продукции Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).



5 Требования к маркировке продукции Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

6. Приемка продукции Заказчиком Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приемочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



7. Требования к процедуре отзыва продукции В случаях установления Заказчиком факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно.

В течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган.

8. Требования к транспортированию и хранению Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



- номер декларации соответствия.

9 Гарантия на продукцию В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем эксплуатацию прокладки до наработки 1,0 млрд. тонн брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;
- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

10 Требования к технической документации Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

11 Требование к потенциальным поставщикам В составе заявки на участие в тендере предоставим декларацию о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 9 (133-5 Т, 2627273)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	133-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	236144.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для скреплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 14 (128-4 Т, 2627268)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	128-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	110000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для скреплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложение Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 15 (127-5 Т, 2627267)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	127-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	422500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.



Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;



- периодичность контроля;

- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;



- указание «Сделано в Республике Казахстан»;

- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.



В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.



3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 3 (139-6 Т, 2627279)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	139-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	123500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длинной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечить выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приёмочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты накупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 20 (122-3 Т, 2627262)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (P.B.C. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	122-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия
Количество	110000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. (недействующий), г.Семей (недействующий), МБ Семей
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД" (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75»). ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к назначению продукции Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75) (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км /час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

2. Требования к безопасности продукции Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

3. Технические требования Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение контрольного участка/ов пути, определенного /ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.



В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

4 Требования по обеспечению контроля качества продукции Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).



5 Требования к маркировке продукции Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

6. Приемка продукции Заказчиком Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



7. Требования к процедуре отзыва продукции В случаях установления Заказчиком факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно.

В течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган.

8. Требования к транспортированию и хранению Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будут обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации соответствия.



9 Гарантия на продукцию В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем эксплуатацию прокладки до наработки 1,0 млрд. тонн брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;
- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

10 Требования к технической документации Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

11 Требование к потенциальным поставщикам В составе заявки на участие в тендере предоставим декларацию о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 19 (123-5 Т, 2627263)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	123-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД". ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия
Количество	300000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) категории II, исполнения "ПД" (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Кз «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75»). ГОСТ 34078-2017 Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия.

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к назначению продукции Прокладка полимерная для креплений КБ-65 ЦП 358 (ЦП 143, ЦП 356, ЦП 318) (аналог Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ЦП 143 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75, чертеж ЦП 143 Kz «Прокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75) (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км /час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

2. Требования к безопасности продукции Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

3. Технические требования Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение контрольного участка/ов пути, определенного /ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.



В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

4 Требования по обеспечению контроля качества продукции Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.

Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).



5 Требования к маркировке продукции Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

6. Приемка продукции Заказчиком Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приемочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



7. Требования к процедуре отзыва продукции В случаях установления Заказчиком факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям законодательства Республики Казахстан, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно.

В течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан, обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган.

8. Требования к транспортированию и хранению Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



- номер декларации соответствия.

9 Гарантия на продукцию В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем эксплуатацию прокладки до наработки 1,0 млрд. тонн брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь, но не более 10 лет.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;
- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

10 Требования к технической документации Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

11 Требование к потенциальным поставщикам В составе заявки на участие в тендере предоставим декларацию о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 13 (129-5 Т, 2627269)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	129-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	97500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, МБ Караганда
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для скреплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 10 (132-5 Т, 2627272)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	132-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	227500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МБ Жамбыл
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка полимерная под подкладку для креплений КБ-65 (ЦП 328, СП 487) категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz, категории II, исполнения ПД и/или П прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Kz «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации – гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров, работ и услуг Прокладка полимерная для скреплений КБ-65 ЦП 328 (СП 487) (аналог аналог Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ, чертеж ЦП 328 Кз «Прокладка повышенной упругости под подкладки КБ») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014 «Железные дороги».

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в технический регламент таможенного союза ТР ТС 003 /2011 «О безопасности и инфраструктуры железнодорожного транспорта», ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации (и договора).

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические показатели - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового крепления.

В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемосдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и будет обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и должна содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 334772015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также



ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» ^{будет} составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015, снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

В случае признания тендерной заявки выигрышной, гарантируем предоставить декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификат о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будет противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), будет обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;



- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;

- количество - штук;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц и год);

- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя;

- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

- номер декларации или сертификата соответствия.

Гарантируем соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;

- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;

- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути Поставщик обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.



В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии требованиям ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:

- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификат соответствия.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477,
ГОСТ 34078, ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.

4.Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложение Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 2 (140-6 Т, 2627280)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	140-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	169000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., г.Арысь, МБ Арысь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длиною равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечим выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложению Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 712525
способом Открытый тендер

Лот № 1 (141-5 Т, 2627281)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R.W.S. BINDING" (Р.В.С. БАИНДИНГ)

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	141-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, полимерная
Дополнительная характеристика	Описание: Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.
Количество	352500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование и краткая характеристика: Прокладка, полимерная

Дополнительная характеристика (описание): Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, ЖБР-ШД чертеж ЦП 204 категории II, исполнения ПД (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Kz, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Kz «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») по ГОСТ 34078. Гарантийный срок эксплуатации - гарантийная наработка составляет 1,0 млрд. т. брутто пропущенного груза с момента укладки их на железнодорожный путь.



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание закупаемых товаров Прокладка полимерная для креплений ЖБР-65, ЖБР-ШД, чертеж ЦП 204 (ЦП 538) (аналог Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР ЦП 538 Кз, категории II, исполнения ПД и/или Прокладка подрельсовая для креплений ЖБР, к категории II, исполнения «ПД», чертеж № ЦП 538 Кз «Прокладка подрельсовая для крепления ЖБР») (далее – Прокладка) по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» для железобетонного подрельсового основания, подрельсовая, ПД, категории II.

2. Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Продукция будет изготовлена для эксплуатации на железобетонных путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 26 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

Продукция будет предназначена для укладки в одиночном, частичном и сплошном порядке.

Прокладки будут безопасны для использования в соответствии с требованиями по назначению продукции.

При изготовлении Прокладки не будут использоваться опасные вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека, и окружающей среде.

Прокладка, будет соответствовать требованиям установленными в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути» и требованиям настоящей Технической спецификации.

Продукция будет изготавливаться в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по п.5.1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».

Геометрические параметры – согласно чертежу, согласованному с заказчиком.

Материал Прокладки – в соответствии с требованиями конструкторской документации согласованная с Заказчиком /владельцем инфраструктуры.

Сведения о поставщике(-ах) сырья будут приведены на чертеже Прокладки. В случае смены поставщика сырья прокладки, будет проведено повторное подтверждение соответствия Прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

Физико-механические требования - в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых креплений железнодорожного пути».



Качество поверхности - в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Прокладка будет иметь конструкцию обеспечивающую надёжную защиту от выдавливания в узле рельсового скрепления. В случае выигрыша тендерной заявки, будем участвовать в проведение укладки контрольного участка/ов пути, определенного/ых Заказчиком, длинной равной 1 плети, но не менее 0,5 км с составлением акта о монтаже.

В случае наличия иных требований на Прокладку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан неустановленных настоящей Технической спецификацией, обеспечить выполнение таких требований до момента начала поставки Прокладки.

Качество прокладки на соответствие настоящей Технической спецификации будет контролироваться службой технического контроля предприятия-изготовителя.

Предприятие изготовитель будет осуществлять входной контроль сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации. Сведения о результатах входного контроля будут документироваться.

Служба технического контроля предприятия - изготовителя обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Прокладки. Партия прокладки будет идентифицирована в конструкторской документации.

Приемо-сдаточные и периодические испытания будут проводиться в объеме и периодичности, установленных требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути». Результаты испытаний будут документироваться.

Приемо-сдаточные испытания продукции по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться с использованием средств измерений, аттестованных (имеющих свидетельство о состоянии измерения) в установленном порядке.

Периодические испытания по ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будут проводиться в аккредитованной лаборатории.

Система управления качеством производства Прокладок будет обеспечивать идентификацию на всех этапах технологии изготовления:

- применяемого сырья/ качества применяемого сырья в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- поставщиков сырья;
- технологических процессов производства прокладок;
- периодичность контроля;
- несоответствий/рекламаций.



Документация будет обеспечивать прослеживаемость контроля качества продукции на всех этапах производства и конечного изделия (входной, межоперационный контроль и контроль готовой продукции).

Маркировка будет нанесена на каждую прокладку и обеспечивать идентификацию продукции в течение всего срока службы продукции, независимо от года ее выпуска, и будет содержать:

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза при обязательном подтверждении соответствия продукции государств - членов Евразийского экономического союза;
- наименование изготовителя продукции или его товарный знак;
- наименование или условное обозначение продукции;
- условное обозначение сырья;
- год изготовления продукции (последние две цифры);
- категорию и исполнение продукции.

Оценка соответствия требованиям настоящей Технической спецификации установочной партии (первой партии) определяется приёмочной комиссией Заказчика по результатам приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ 33477 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению».

Обеспечим приемочной комиссии беспрепятственный доступ на предприятие, обеспечивающее производство и доступ к конструкторской и технологической документации.

Предъявим установочную (первую) партию прокладок.

Приемочная комиссия проведет технический аудит предприятия изготовителя на соответствие настоящей Технической спецификации, требованиям конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Приемочная комиссия проведет приемочные испытания.

При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской и технологической документации предприятия изготовителя, а также ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» будет составлен акт несоответствий, при этом установочная партия будет считаться не соответствующей требованиям настоящей Технической спецификации.



Транспортировка будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах по стандартизации.

Прокладки будут храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Прокладки в процессе транспортирования и хранения будут защищены от попадания агрессивных жидкостей.

Прокладки будут связаны в пачки или упакованы в мешки.

Каждое упаковочное место будет иметь ярлык. Материал ярлыка и наносимая маркировка будут противостоять воздействию внешних климатических факторов (дождь, снег и т.д.), обеспечивать сохранность ярлыка и наносимой маркировки от начала транспортировки и до конца хранения.

Размер ярлыка будет соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

На ярлыке на государственном и русском языках будет указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- указание «Сделано в Республике Казахстан»;
- условное обозначение прокладки согласно раздела 4 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»;
- количество - штук;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц и год);
- идентификацию (штамп) контроля качества предприятия-изготовителя.
- сведения о соответствии продукции ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».
- номер декларации или сертификата соответствия.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, соответствие прокладки требованиям настоящей Технической спецификации.

В случае признания тендерной заявки выигрышной гарантируем, что прокладки в период обеспечения гарантии не допускают:

- увеличение статической жесткости прокладки свыше 50 % максимально допустимого;
- сквозных трещин по толщине прокладки или разрывов;



- уменьшение толщины прокладки на 20 % и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 100 млн. тонн брутто и не более 2.5 лет по физико-механическим показателям, будут соответствовать п. 1-13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути».

Гарантируем прокладки, изъятые из пути после эксплуатации с наработкой более 100 млн. тонн брутто гарантированного ресурса будут соответствовать п. 1-6, 8-9, 11, 13 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» (с учетом нормативных значений, указанных в п. 12 таблицы 1 ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути»).

В случае установления факта несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации Прокладок на участке пути обеспечим замену всех Прокладок на данном участке пути. За участок пути принимают все пути между двумя соседними станциями. Возврат Прокладок несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику не производится.

В случае повторного установления факта несоответствия на том же участке пути обеспечим возврат стоимости денежных средств Заказчику по Договору за прокладки по данному участку пути без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути обеспечим замену всех Прокладок, поставленных согласно условиям Договора. Возврат Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, не производится Заказчиком Поставщику.

В случае установления несоответствия требованиям настоящей Технической спецификации на контрольном участке пути повторно обеспечим возврат полной стоимости денежных средств Заказчику по Договору без возврата Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации Заказчиком Поставщику.

Замена Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации, производится за счет средств Поставщика с возмещением понесенных затрат Заказчику и возмещением причинного вреда Поставщиком, связанного с использованием Прокладок, несоответствующих требованиям настоящей Технической спецификации.

Поставка Продукции будет сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества на каждую партию Продукции;
- руководство по эксплуатации и монтажу Прокладки.

Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34078 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути» в том числе будет содержать сведения:



- о назначении продукции в соответствии с пунктом 2 настоящей Технической спецификации;
- сведения о соответствии продукции требованиям настоящей Технической спецификации;
- сведения о контроле качества продукции;
- о гарантии в соответствии с пунктом 9 настоящей Технической спецификации;
- сведения об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.
- о поставщике сырья для прокладок в соответствии с требованиями пункта 3 настоящей Технической спецификации.
- об оценке соответствия прокладки, в подтверждение сведений об оценке соответствия к паспорту прикладываются копии декларации или сертификата соответствия, для поставляемой продукции.

Руководство по эксплуатации и монтажу будет содержать требования к технологическому процессу монтажа Прокладки.

В случаях установления факта реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям настоящей технической спецификации, конструкторской документации, ГОСТ 33535-2015 снимем продукцию с производства (оборота) самостоятельно согласно Закона РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ.

В течение одного календарного дня с момента установления факта несоответствия продукции требованиям Закон РК от 30 декабря 2020 года № 396-VI «О техническом регулировании» и Правил отзыва продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов от 29 мая 2021 года № 373-НҚ обязуемся об этом уведомить уполномоченный орган и заказчика.

Предоставим декларацию или сертификат о соответствии продукции, выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Декларация или сертификат о соответствии будет с действующим на момент поставки товара сроком действия. В случае приостановления действия декларации или сертификата о соответствии, обязуемся уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.

3. Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты накупаемые товары. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов ГОСТ 33477, ГОСТ 34078,

ГОСТ 15150. ТР ТС 003/2011, СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.



4. Гарантийные сроки (при необходимости) На прокладку - со дня укладки их в железнодорожный путь 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет согласно приложение Д СТ АО 620100210058-Цтех-15-2020.





4808429658

Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Куropyтник Артём Владимирович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе