

Приложение А

Утверждаю:  
Зам. директора ПУ \_\_\_\_\_ Каражанов Н./Дуйсебеков Н.

**Дефектная ведомость**  
**«Работы по ремонту общежития №4 корпус №4 на месторождение Каражанбас»**

№ п/п	Наименование работ	Ед.и зм.	Объем	Прим.
<b>Корпус №4.</b>				
1	Очистка от старых обоев стен в коридоре и комнатах	м2	974	
2	Выполнить наружной стены паро-гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки тол.0,5мм	м2	220	
3	Устройство каркаса из алюминиевого профиля на наружную стороны стену	п.м.	417	
4	Устройство утепление стены из пенопласта толщ. 50 мм	м2	220	
5	Обшивка стены из листа ГКЛ толщ 12мм	м2	220	
6	Улучшенная шпаклевка стен первым слоем стен в коридоре и комнатах	м2	974	
7	Улучшенная шпаклевка стен вторым слоем стен в коридоре и комнатах	м2	974	
8	Улучшенная покраска стен и потолков за 2 раза эмалевой краской	м2	1506	
9	Демонтаж пологового покрытия из линолума в коридоре и комнатах	м2	460	
10	Разработка траншеи (0,45*0,25) м по периметру здания с внутренней стороны в ручную	м3	12	
11	Устройство битумо-щебеночного основания толщ 50мм	м2	42	
12	Устройство бетонного пристенки (0,4*0,2) м по периметру здания с внутренней стороны с устройством полиэтиленовой пленки толщ не менее 200 мкм	м3	8	
13	Демонтаж пола из плит OSB и половых лаг	м2	413	
14	Устройство утепление из пеноплекса до 20 мм	м2	413	
15	Устройство цементно песчаной стяжки до 50 мм под OSB	м3	413	
16	Устройство пола из плит OSB толщиной не менее 10 мм	м2	413	
17	Нанесение огнезащитного пропитка "Огнеза ПО-Д" в 2 слоя древесные изделия	м2	413	
18	Покрытие пола из коммерческого линолеума толщиной не менее 2мм	м2	413	
19	Покрытие пола из керамо плиток в коридоре, прихожей толщ. не менее 2мм	м2	64,6	
20	Установка плинтуса напольного ПВХ с мягким краем 60мм(высота )/22(отступ)	п.м.	376	
21	Устройство галтелей по периметру потолка высотой 60-100мм	п.м.	396	
22	Демонтаж двери, стальная, разм. 2,1x09 с фиксатором	шт	4	
23	Монтаж наружной двери, стальная, разм. 2,1x0,9м с фиксатором	шт	4	
24	Демонтаж перегородки тамбура с потолком	м2	21	
25	Демонтаж двери, пластиковая, разм. 2,1x09 с фиксатором	шт	1	
26	Монтаж стойка стены из квадратных труб 100*100(мм)	м	30	
27	Монтаж перегородки тамбура из сэндвич панели 100мм белого цвета (Металлические сэндвич-панели, из стальных профилированных листов с оцинкованной стали, имеющие заводскую окраску и защитное полимерное покрытие).	м2	14	
28	Монтаж каркаса кровли из квадратных труб 50*50(мм)	м	20	
29	Монтаж покрытия кровли из сэндвич-панели окрашенный в синий цвет (Металлические сэндвич-панели, из стальных профилированных листов с оцинкованной стали, имеющие заводскую окраску и защитное полимерное покрытие).	м2	7	
30	Монтаж двери, алюминиевый, с 2-ным остеклением, разм. 2,1x0,9м, с фрамугой, с фиксатором	шт	1	

Мухомов Р.

А

31	Демонтаж меж.комнатной двери	шт	26	
32	Монтаж меж.комнатной двери, в комплекте с петлями, замком и ручкой	шт	26	
33	Демонтаж окон 1,0x0,8(м)	шт	21	
34	Установка пластикового окна разм. 1,0x0,8(м) с подоконником	шт	21	
35	Устройство наружного подоконника из крашенной оцинкованной стали	м2	6	
36	Монтаж внутренние подоконника из пластика толщ. не менее 20мм, ширина 1,1м	м2	6	
<b>Сан.узел (туалет, ванная)</b>				
1	Демонтаж старой напольной керамической плитки	м2	72	
2	Демонтаж бетонной стяжки	м2	72	
3	Устройство бетонной стяжки толщиной 7-15см на щебеночном основании с уклоном, с гидроизоляцией	м2	72	
4	Монтаж напольной керамической плитки	м2	72	
5	Демонтаж системы разводки водоснабжения Ду-20мм	м	80	
6	Монтаж системы разводки водоснабжения из пластиковые напорных труб Ду-20мм	м	80	
7	Демонтаж системы канализационных труб Ду50-100мм	м	80	
8	Монтаж системы канализации из труб Ду50-100 над полом для удобства обслуживания	м	80	
9	Демонтаж умывальников	шт	16	
10	Монтаж умывальников типа тюльпан в комплекте с сифонами	шт	16	
11	Монтаж смесителей рычажных полуоборотных в комплекте с гибкими шлангами	шт	16	
12	Демонтаж унитаза с бачком	шт	8	
13	Монтаж керамического фаянцевого унитаза с бачком с двойным сливом	шт	8	
14	Демонтаж писсуаров	шт	8	
15	Монтаж писсуара в комплекте	шт	8	
16	Демонтаж перегородок туалетных кабинок из пластикового глухого профиля	м2	24	
17	Монтаж перегородок туалетных кабинок из пластикового глухого профиля (Металлопластиковый каркас заполненный пластиковой панелью) Размер кабинки в плане 1,5x1м высота перегородки от пола до потолка 2,5м, с дверью	м2	24	
18	Демонтаж перегородок душевых кабинок из пластикового глухого профиля	м2	24	
19	Демонтаж душевых поддонов с смесителями	шт	8	
20	Монтаж душевых кабинок из пластикового глухого провила (Металлопластиковый каркас заполненный пластиковой панелью) Размер кабинки в плане 2,20x1,30м высота перегородки от пола до потолка 2,5м, с дверью	м2	32	
21	Монтаж душевых поддонов со смесителями из керамической плитки с трапом	шт	8	
22	Демонтаж электрического стенового осевого вентилятора	шт	4	
23	Монтаж нового электрического осевого вентилятора из ПВХ d-100мм	шт	4	
<b>Установка Бытовых приборов и оборудования</b>				
1	Кондиционер (сплит-система) на 27 м2	шт	5	
2	Бамбуковые жалюзи, коричневые	м2	96	
3	Ершик	шт	8	
4	Бумагодержатель	шт	8	
5	Ванный набор	шт	8	

 Мухомов Р.

6	Занавески душевые	шт	8	
7	Крючки для одежды, хромированные, тройные	шт	8	
8	Пластиковые номерные знаки на двери	шт	26	
9	Картины разм 40х60см	шт.	12	
10	Стелаж для обуви на 45 пар обуви	шт.	4	
11	Надпись "туалет" или рисуночное обозначение	шт.	2	
12	Надпись "душевая" или рисуночное обозначение	шт.	2	
13	Электронная вывеска "выход"	шт.	4	
14	Стена объявлений 100х140см	шт.	1	
15	Шкаф для инвентаря 1,0*0,4*1,8(м)	шт.	5	
16	Кровать с изголовьем и боковыми спинками, р/р 2040х840х650мм	шт.	270	
17	Матрас ортопедический. р/р 2000х800х170	шт.	270	
18	Шкаф двух дверной, р/р 1900х700х520		90	
<b>Эл. Материалы для Электромонтажных работ</b>				
1	Дополнительно установить розетки наружного исполнения для подключения сплит систем в каждом жилом помещении	шт	48	
2	Замена светильников на ЛСП-2х36 / демонтаж, монтаж / во всех помещениях плюс корридор	шт	130	
3	В Мужском и женском туалетах Замена светильников на ЛСП-2х36 / демонтаж, монтаж /	шт	10	
4	Мужском и женском в душевых помещениях Замена светильников на НПП 03-60-	шт	18	
5	Прокладка Кабеля ВВГ -3х2,5 для монтажа розеток под сплит систем	м	23	
6	Прокладка Кабеля ВВГ -3х2,5 для монтажа розеток под телевизоры	м	100	
7	Установка Светильника ЛСП -2х36	шт	130	
8	Светильники НПП 03-60-1301	шт	15	
9	Установка Розетки наружного исполнения	шт	40	
10	Кабелегоны размером 25х16	м	120	
11	СИЗ вместо изолект в распред.коробках	шт	90	
<b>Наружные работы</b>				
1	Демонтаж тротуара из брусчатки и паребриков	м2	138	
2	Устройство основания из песка (ПГС)	м2	138	
3	Монтаж тротуара из брусчатки	м2	138	
4	Монтаж поребриков	м.п.	218	
5	Демонтаж бетонной отмостки	м2	55	
6	Устройство щебеночного основания с щебнем фракции 20-40мм, с пропиткой битумом	м2	60	
7	Устройство бетонной отмостки толщиной 10см	м3	5,6	
8	Очистка от старой шпаклевки пожарной стены (ракушняк)	м2	100	
9	Оштукатуривание стен универсальной гипсовой штукатуркой	м2	100	
10	Шпаклевка пожарной стены в 2 слоя	м2	100	
11	Окраска фасада пожарной стены (ракушняк) водоэмульсионной краской для наружных работ в 2 слоя	м2	100	
12	Очистка и отмывание наружной стен корпуса с окнами моющими средствами	м2	265	
<b>АПС</b>				
1	Демонтаж существующей АПС	КОМ ПЛ	1	
2	Монтаж существующей АПС с пуско-наладкой	КОМ ПЛ	2	

Старший инженер ОКС \_\_\_\_\_ Куатбаев Е. Б./Журсинбаев Ш. Н.

Начальник УЖЭО \_\_\_\_\_

Кожаметов Б./Бурак А.

