

Республика Казахстан

ТОО «SREDA» ГСЛ № 13007533



Паспорт Проекта

Установка систем технических средств безопасности на

ПС 220 кВ «Актюбинская».

Том 1. 257576-2019-ПП

**Генеральный директор
ТОО «SREDA»**



Ибраимов Н.

Главный инженер проекта

Е. Мамралиев

Нур-Султан, 2019г.

Деятельность ТОО «Sreda» осуществляется на основании:

- государственной лицензии ГСЛ № 13007533 от 18 апреля 2013 года, выданной Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаро- и взрывобезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования серийного заводского изготовления и не содержит зарегистрированных технических решений. В связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность не требуется.

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г., уровень ответственности проекта «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Актюбинская филиала «Актюбинские МЭС» АО «KEGOC» относится к объекту III – третьего (пониженного) уровня ответственности.

Данная работа не подлежит размножению и передаче другим организациям и лицам без согласия ТОО «Sreda».

Главный инженер проекта



Е. Мамралиев

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Основанием для разработки проектно-сметной документации системы технических средств безопасности на ПС 220кВ Актюбинская Филиала АО «KEGOC» Актюбинские МЭС является:

- договор о закупке работ №257576/2019/1 по разработке проектно-сметной документации «Установка систем технических средств безопасности на ПС 220 кВ Актюбинская» от 31 мая 2019г.;
- задание на разработку проектно-сметной документации. План-схема ПС 220кВ Актюбинская;
- протокол обследования объекта ПС 220 кВ Актюбинская филиала «Актюбинские МЭС» от 31.06.2019 г.;
- Исходные данные, полученные при обследовании объекта.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В объем данного проекта входят:

- Система охраны периметра (СОП),
- Система видеонаблюдения (СВН),
- Система контроля и управления доступом (СКУД)
- Система речевого оповещения;
- Контрольно-пропускной пункт (6х6)

3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

ПС 220 кВ Актюбинская Филиала АО «KEGOC» Актюбинские МЭС, Актюбинская область, г. Актобе.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технические показатели рабочего проекта приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Количество
	Оборудование	
1	Сервер (iROBO-2000-40i5TRHN)	1
2	Уличный коммутатор SW-8042/IF	9
3	Коммутатор сетевой Hikvision DS-3E1326P-E	2
4	Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения FMW-3	3
5	Радиолучевое однопозиционное средство обнаружения Зебра-60	9
6	Радиолучевое однопозиционное средство обнаружения Зебра-30	15
7	Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-I4	1
8	Внешняя поворотная камера Hikvision DS-2DE7225IW-AE	10
9	Внешняя стационарная сетевая камера DS-2CD2023G0-I	4
10	Внутренняя стационарная сетевая камера DS-2CD2123G0-I	4

11	Турникет CARDDEX STR 01	1
12	Контроллер доступа C2000-2	4
13	Считыватель PROXY 5AB	7
14	Программное обеспечение ОРИОН ПРО	1
Строительная часть		
2	Строительство КПП	1

5. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Всего стоимость строительства	тенге
(СРСС):	
в том числе НДС-12%	тенге
в том числе возвратные суммы	тенге
В том числе:	
СМР	тенге
Оборудование	тенге
Прочие работы	тенге