

Согласовано

КАПРЕМОНТ
м/р Каламкас 2022

Утверждаю:
Заказчик _____
" 24 " 05.2022 _____

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Покрытие деревянных конструкций крыши адм.зданий ЦДНГ-1-4, ЦКПН, ЦТВСКИ, ЦНИПР, ЦДПИТГ, УХР НКТ ИГН, ЦПО НПО, ЦПНД

ДВ-К22-14,15,17-19,21,23-27

Сметная стоимость 2483,73 т.т.
Нормативная трудоемкость 0,120 т.ч.ч
Сметная зарплата 268,78 т.т.

№ п/п смет расчетов	Номера и НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Сметная стоимость т.т.					Всего	Нормативная трудоемкость тыс.ч.час	Сметная зарплата тыс.тенге	Показатели ед.ст-
		строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Прочих затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Покрытие деревянных конструкций крыши адм.зданий ЦДНГ-1- 4, ЦКПН, ЦТВСКИ, ЦНИПР, ЦДПИТГ, УХР НКТ ИГН, ЦПО НПО, ЦПНД		2144,484	0,000			2144,484	0,118	265,111	
	Итого по гл.2 в ценах 2022г.		2144,484		0,000		2144,484	0,118	265,111	
	Глава 9									
2	допзатраты на производство СМР в зимнее время 1,3824%		29,645	0,000		0,000	29,645	0,002	3,665	
	Итого по гл.9		29,645	0,000			29,645	0,002	3,665	
	Итого		2174,129	0,000	0,000	0,000	2174,129	0,120	268,776	
	Резерв заказчика 2%					43,483	43,483			
	Итого		2174,129	0,000	0,000	43,483	2217,612	0,120	268,776	
	НДС 12%					266,113	266,113			
	ВСЕГО по смете		2174,13	0,00	0,00	309,60	2483,73	0,120	268,78	

Составил

_____ Тажигариева М.

Начальник ПСО

_____ Линь Кэ

Зам. начальника ПСО

_____ Р.Тлепов

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

1

2010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт м/р Каламкас - 2022г.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦДНГ-1,2,3,4 ЦКППН, ЦТВСИК, ЦНИПР, ЦДПИТГ, УХР НКТ и ГН, ЦПО НПО, ЦППД

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ДВ-К22д-14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27

(Локальный сметный расчет)

НА Покрытие деревянных конструкций крыши адм. здания ЦДНГ-1,2,3,4 ЦКППН, ЦТВСИК, ЦНИПР, ЦДПИТГ, УХР НКТ и ГН, ЦПО НПО, ЦППД

ОСНОВАНИЕ: ДВ-К22д-14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

Сметная стоимость
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость

2144,484 тыс.тенге
265,111 тыс.тенге
0,118 тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. Е11-10011 -Конструкции деревянные 5-0101 ферм, арок, балок, 1110-0115 стропил, мауэрлатов. -0101 огнезащита РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04

м3 Древесины в конструкциях

141,87 12314,33 97,9 1747034 13889 1475447 238600 2144484

1816,44

52,25

257698

7413

158850

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.1. 146859 С Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75

0,0067 0,950529

1512552

1437725

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей
Затраты на эксплуатацию машин
В том числе зарплата машинистов
Материалов, изделий и конструкций

Тенге

2144484

Тенге

257698

Тенге

13889

Тенге

1475447

7413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге								

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете ДВ-К22д-14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

N III	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		ТРАНС- ПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, на ЕД. тенге	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Затраты труда по специальностям

1	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	115,084944	1866	-	-	-	-	214749
		РСНБ РК 2022		чел.-ч	115,0849						214749

Всего затраты труда по специальностям
Затраты труда рабочих

Трудовые ресурсы

2	3	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5082616	2955,32	-	-	-	-	(7413)
		РСНБ РК 2022		чел.-ч	2,5082616						

Всего трудовые ресурсы

Строительные машины и механизмы

Эксплуатация
машин
Зарплата
машинис-
тов

3	2509С	331-101-0101	Строительные машины и механизмы (затрат 59,8594% при пороге 80%)	маш.-ч	1,7705376	4278	-	-	-	3872,17	7574
		РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузо-подъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,7705376						
4	2468С	314-102-0101	Строительные машины и механизмы (затрат 40,1406% при пороге 15%)	маш.-ч	0,737724	6885	-	-	-	3124	5079
		РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,737724						
						-	-	-	-	2304,65	

Всего строительные машины и механизмы

тенге

6177 12654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 97,4434% при пороге 80%)

5	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузаме- щенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,950529	1512552	1480642	-	1437725
Строительные материалы и конструкции (затрат 2,5566% при пороге 15%)									
6	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,241179	99206	95008	-	23926
7	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14187	94938	90779	-	13469
8	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	3,26301	100	100	-	326

Всего строительные материалы и конструкции

тенге

1475446

Начальник отдела
Составил

Линь Кэ
Тажигариева.

Б. 228-14
05 03.05.2022

УТВЕРЖАЮ:

Первый зам. начальника
ПУ «Калмакская ИТЭЗ»

« _____ » 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий»

по ремонту на 2022г.

№	п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1		Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов огнестойкой краской	м ³	9.73	
2		Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМТ»

Начальник ЦДНГ-1 ПУ «КМТ»

Инженер СИБ

Инженер ТН ДКС

Жузбаев А
Нуршабаев А
Жусупов К.
Мунатаев Р

к 822 - 15
05.03.05.222

УТВЕРЖАЮ:
Первый зам. начальника
ПУ «Каламкэсмунгайгаз»
« 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту на 2022г.
Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий и на
ПУ-2,9,10,43,44,51,52,53,5,11,12»

№	п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1		Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов огнестойкой краской	м ³	33,88	
2		Сертификат на испытание материалов	шт	12	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦИИП-2 ПУ «КМГ»

Инженер СГБ

Инженер ГТН ДКС

Мухомов Р

Жуков К

Отарлиев С

Жуков А

к 228-17
06 03.05.22

УТВЕРЖАЮ:
Первый зам. начальника
ПУ «Казамкасмунайгаз»
«
2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий»

по ремонту на 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, апок. балок, стропил, мауэрлатов огнестойкой краской	м ³	8,09	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦДНГ-3 ПУ «КМГ»

Инженер СФБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Нуртаев С

Жукупов К

Мынаубаев Р

6228-18
05.03.05.022

УТВЕРЖАЮ:
Первый зам. начальника
ПТУ «Калмакская мушкетерия»
2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий и ПУ-37»

по ремонту на 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Отнезашита деревянных конструкций-ферм, апок, баток. стропил, мауэрлатов огнестойкой краской	м ³	10.78	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	2	

Начальник ПТО ПУ «КМП»

Начальник ЦДНТ-4 ПУ «КМП»

Инженер СИБ

Инженер ТТН ДКС

Жузаев А

Кенжеш Ә

Жусупов К

Мунатаев Р

K22g-19
05.03.05.222

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам.начальника
ПУ «Каламқасмунайгаз»

« » 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши душевой установки »

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	ЦКППН
				Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8.09	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦКППН ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Альсихов А


Жусупов К

Муналбаев Р

K22p-21
05.03.05.22г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам.начальника
ПУ «Каламқасмунайгаз»


«___» _____ 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий »

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	ЦТВСиК
				Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8,09	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	


Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦТВСиК ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС


Жузбаев А


Есиркепов Т

Жусупов К


Муналбаев Р

K 22g-23
25.03.05.2022.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам.начальника
ПУ «Каламқасмұнайгаз»

« » 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту на 2022г.

Объект: Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий и душевой установки

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	ЦНИПР
				Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	30,49	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	2	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦНИПР ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Онаев М

Жусупов К

Муналбаев Р

к 228-24

05.03.05.22г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам.начальника
ПУ «Каламжасмунайгаз»

« » 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий»

№ п/п	Наименование работ	ЦДПиТГ		
		Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8,09	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦДПиТГ ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Кушербаев Е

Жусупов К

Муналбаев Р

к 228-25
05.03.05.222.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам.начальника
ПУ «Каламқасмунайгаз»

« » 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий »

УХР НКТ и ГН				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8,09	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник УХР НКТ и ГН ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Имашев С

Жусупов К

Муналбаев Р

к 228-26

05 03-05-222.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам. начальника
ПУ «Каламкасмунайгаз»



«___» _____ 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий »

ЦПО НПО				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8,31	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦПО НПО ПУ «КМГ»

Ведущий инженер ПТО ПУ «КМГ»

Инженер ГТН ДКС



Жузбаев А

Ералиев М

Ганиев С



Муналбаев Р

К 229-27
05.03.05.222

УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам. начальника
ПУ «Каламкасмунайгаз»

«___» _____ 2022г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2022г.

Объект: «Пропитка деревянных конструкций крыши адм. зданий»

ЦППД				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауерлатов огнестойкой краской	м ³	8,23	
2	Сертификат на испытание материалов	шт	1	

Начальник ПТО ПУ «КМГ»

Начальник ЦППД ПУ «КМГ»

Инженер СПБ

Инженер ГТН ДКС

Жузбаев А

Кулмурынов Б

Жусупов К

Муналбаев Р