

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер



ФАО «КТЖ-Грузовые перевозки»  
«Павлодарское отделение ГП»

Кайыр А.С.

2019 год.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На текущий ремонт кровли служебного здания станционного технологического центра станции Ерейментау филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Павлодарское отделение ГП».

Мы, нижеподписавшиеся: начальник производственного отдела филиала Османов А.С., ведущий инженер производственного отдела филиала Гайнутдинов Н.Т., Начальник станции Ерейментау Алайдаров Т.А., слесарь-сантехник стройгруппы филиала Чихунов И.В. произвели обследование служебного здания и установили нижеследующие виды работ для проведения текущего ремонта:

Местонахождение здания: ст.Ерейментау ул.Кенесары, 4Б  
Инвентарный номер здания: 010099  
Год ввода здания в эксплуатацию: 1960г.  
Общая площадь здания: 1292,0 метр кв. (3-этажа)

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Объём работ	Примечание
<b>1. Ремонт кровли:</b>				
1.1	Демонтаж ( разборка) мягкой кровли из рулонных материалов (3 слоя).	Метр кв.	225,0	
1.2	Демонтаж (разборка) стяжки толщиной 40 мм.	Метр кв.	225,0	
1.3	Монтаж (устройство) выравнивающей песчанно-цементной стяжки толщиной 40 мм.	Метр кв.	225,0	
1.4	Монтаж (устройство) мягкой кровли из наплавляемых материалов (3 слоя).	Метр кв.	675,0	
1.5	Монтаж (устройство) каркаса металлического ограждения кровли.	Метр	180,0	
1.6	Монтаж (устройство) водостока.	Метр	130,0	
<b>Требуемый материал:</b>				
1.	Рукан-5 кровельный в рулонах (10м2*1рулон) ГОСТ 30693-2000	Шт.	203,0	
2.	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	Кг.	197,0	
3.	Портландцемент ПЩ 400-Д ГОСТ 10178-85	Кг.	5900,0	
4.	Песок строительный ГОСТ 8736-2014	Тонн	2,0	
5.	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные DN 20, 2,5мм. ГОСТ 3262-75	Метр	175,0	
6.	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения Д-100мм.	Метр	130,0	
7.	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения Д-125мм.	Метр	25,0	
8.	Желоб водосточный металлический оцинкованный круглого сечения Д-125мм.	Метр	100,0	

--	--	--	--	--

**Примечание: Объём текущего ремонта кровли заложен с потребностью необходимого материала.**

**Начальник производственного отдела филиала**

**Османов А.С.**

**Ведущий инженер производственного отдела филиала**

**Гайнутдинов Н.Т.**

**начальник станции Ерейментау**

**Алайдаров Т.А.**

**Слесарь-сантехник стройгруппы филиала**

**Чихунов И.В.**

